



ИО-1022-10

Отчет об оценке

3 нежилых помещений, с кадастровыми номерами 77:01:0006012:4047, 77:01:0006012:4442, 77:01:0006012:4443, расположенных по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34

Дата оценки 19 октября 2022 г.

Дата составления отчета 19 октября 2022 г.

Заказчик ООО УК «Альфа-Капитал»

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»

Исполнитель ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»

Оценщик Овчинников Виктор Сергеевич

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская,
д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 50
Тел.: (812) 454-02-00
www.labrium.ru





Первому заместителю Генерального директора,
Финансовому директору
ООО УК «Альфа-Капитал»
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
Списивому А. В.

Уважаемый Александр Витальевич!

В соответствии с Заданием на оценку № 22 от 10 октября 2022 г. к Договору № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от 26 ноября 2019 г. с ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» (Заказчиком) ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» (Исполнителем) произведена оценка по состоянию на 19 октября 2022 г. (дата оценки):

- нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34;
- нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34;
- нежилого помещения с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34 (далее – Объект оценки).

Целью и предполагаемым использованием результатов оценки являлось определение справедливой стоимости Объекта оценки для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток».

Следует отметить, что стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, при этом государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Отчет об оценке выполнен в соответствии с Заданием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений и ограничений. На основании информации, представленной и проанализированной в настоящем Отчете об оценке, мы пришли к заключению:

Справедливая стоимость 3 нежилых помещений, с кадастровыми номерами 77:01:0006012:4047, 77:01:0006012:4442, 77:01:0006012:4443, расположенных по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34, с учетом Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г.¹ по состоянию на 19 октября 2022 г.² округленно до тысяч рублей составляет:
186 918 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей без учета НДС³,

¹ Расчет стоимости Объекта оценки проводился с учетом наличия Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. и в допущении о том, что Договор № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. со сроком действия до 17 января 2030 г. не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы

² С учетом принятых ограничений и допущений, подробнее см. п. 1.4. Отчета, в том числе пп. 14-16

³ Согласно п. 1.4. данного Отчета определяется справедливая стоимость совокупности помещений, таким образом, результат стоимости, указанный попозиционно, является справочным и не может применяться как итоговая величина справедливой стоимости каждого из помещений отдельно



В том числе:

Таблица № 1. Результаты оценки Объекта оценки

Наименование	Итоговая величина справедливой стоимости округленно до тысяч рублей, руб.
Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	174 750 000
Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	6 394 000
Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	5 774 000

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Найчук С. О.Оценщик I категории
Овчинников В.С.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6
1.1. Основные факты и выводы	6
1.2. Задание на оценку	6
1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике	8
1.4. Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения и ограничения	9
РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ	11
2.1. Стандарты оценки для определения стоимости Объекта оценки	11
2.2. Используемая терминология	12
2.3. Последовательность определения стоимости	14
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ	14
3.1. Состав Объекта оценки	14
3.2. Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки данных	14
3.3. Юридическое описание Объекта оценки	16
3.4. Описание местоположения Объекта оценки	17
3.5. Описание Объекта оценки	21
3.6. Назначение и текущее использование Объекта оценки	28
3.7. Указание сегментов рынка недвижимости, в которых может позиционироваться Объект оценки	29
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА	29
4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе на рынок Объекта оценки	29
4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки	33
4.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложениях с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен Объект оценки	35
4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены	43
4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки Объекта	55
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	55
РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ	56
6.1. Рыночный (сравнительный) подход	60
6.1.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости рыночным (сравнительным) подходом	60
6.1.2. Выявление сопоставимых объектов	61
6.1.3. Проверка достоверности информации о сделках/предложениях	64
6.1.4. Определение единиц сравнения и элементов сравнения	64
6.1.5. Внесение корректировок	64
6.1.6. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя стоимости Объекта оценки	72
6.2. Затратный подход (отказ от использования)	75
6.3. Доходный подход	75
6.3.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости доходным подходом	75
6.3.2. Определение длительности прогнозного периода	77
6.3.3. Прогноз доходов и расходов	78
6.3.4. Определение ставки дисконтирования	94
6.3.5. Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозируемом периоде	98
6.3.6. Расчет терминальной стоимости и ее текущей стоимости в постпрогнозируемом периоде	98
6.3.7. Итоговый расчет в рамках применения доходного подхода	98
РАЗДЕЛ 8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ	99
ПРИЛОЖЕНИЯ	102
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ	103
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА	107
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	115
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ	153



Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные факты и выводы

Таблица № 2. Основные факты и выводы

Показатель	Характеристика
Основание для проведения Оценщиком оценки Объекта оценки	Задание на оценку № 22 от 10 октября 2022 г. к Договору № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от 26 ноября 2019 г.
Дата составления и порядковый номер Отчета	ИО-1022-10 от 19 октября 2022 г.
Общая информация, идентифицирующая Объект оценки	<ul style="list-style-type: none"> Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34; Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34; Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке	Затратный: Не применялся. Рыночный (сравнительный): 243 882 398 руб. с НДС Доходный: 200 712 112 руб. с НДС
Итоговая величина справедливой стоимости	Справедливая стоимость 3 нежилых помещений, с кадастровыми номерами 77:01:0006012:4047, 77:01:0006012:4442, 77:01:0006012:4443, расположенных по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34, с учетом Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. ⁴ по состоянию на 19 октября 2022 г. округленно до тысяч рублей составляет: 186 918 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей без учета НДС
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости (полученного результата)	Итоговая стоимость может использоваться только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки – для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Итоговая величина стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (в действ. ред.)).

1.2. Задание на оценку

Таблица № 3. Задание на оценку

Наименование	Характеристика
Объект оценки (описание Объекта оценки, позволяющее осуществить его идентификацию) /Состав Объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей/Характеристики Объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для Оценщика документы, содержащие такие характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34; Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34; Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34
Имущественные права на Объект оценки	Право общей долевой собственности, ограничения (обременения) права – аренда, доверительное управление Правообладатель: Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
Права на Объект оценки, учитываемые при определении стоимости Объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в т. ч. в отношении каждой из частей Объекта оценки	Право собственности, ограничения (обременения) права - аренда
Цель оценки имущества	Определение справедливой стоимости Объекта оценки

⁴ Расчет стоимости Объекта оценки проводился с учетом наличия Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. и в допущении о том, что Договор № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. со сроком действия до 17 января 2030 г. не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы



Наименование	Характеристика
Предполагаемое использование результатов оценки	Для определения стоимости чистых ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
Вид определяемой стоимости оцениваемого имущества	Справедливая стоимость, с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
Дата определения стоимости оцениваемого имущества	19 октября 2022 г.
Допущения, на которых основывалась оценка	<p>1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей, а также третьих лиц, указанных в Договоре, в рамках оказания услуг по Договору рассматривалась Исполнителем как достоверная.</p> <p>2. Исполнитель не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Исполнитель не несет ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, явившиеся основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Исполнитель не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для проведения оценки.</p> <p>3. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение.</p> <p>4. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.</p> <p>5. Исходные данные, использовавшиеся Исполнителем при подготовке Отчета, получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее Исполнитель не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делались ссылки на источник информации. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.</p> <p>6. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.</p> <p>7. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки.</p> <p>8. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью.</p> <p>9. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, что представлены Исполнителем как наиболее существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.</p> <p>10. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения показателей. Итоговые показатели получены при использовании точных данных, поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с данными, указанными в Отчете.</p> <p>11. Итоговая величина стоимости Объекта оценки является статистической величиной и может быть определена только в границах некоторого доверительного интервала с заданной доверительной вероятностью. В проведение работ не входит составление суждения о возможных границах интервала, в которых, по мнению Оценщика, находится стоимость Объекта оценки.</p> <p>12. Расчет стоимости Объекта оценки провести с учетом наличия Договора аренды №6363 от 07 сентября 2015 г. и в допущении о том, что договор аренды не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы.</p> <p>13. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измеряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. По мнению Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости.</p> <p>14. Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 утверждены федеральные стандарты оценки и внесены изменения в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования (11 мая 2022 г.). На момент оказания услуг Приказ не вступил в силу, Отчет составлен в соответствии с действующим законодательством.</p>



Наименование	Характеристика
	15. В связи с невозможностью выявления всех допущений и ограничений на стадии заключения Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут представлены далее в Отчете об оценке (п. 1.4 Отчета).
Особенности проведения осмотра Объекта оценки либо основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют	Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов
Форма Отчета Оценщика	Полная электронная версия отчета, полученная по системе электронного документооборота (ЭДО «Диадок»)

1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

Таблица № 4. Сведения о Заказчике

Показатель	Характеристика
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
Сокращенное наименование (при наличии)	ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
ОГРН и дата его присвоения	1027739292283 от 01 октября 2002 г.
Юридический адрес	123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1

Таблица № 5. Сведения об Оценщике (-ах), привлеченных специалистах и юридическом лице, с которым Оценщик (-и) заключил (-и) трудовой договор

Показатель	Характеристика
Сведения об Оценщике (Оценщиках), проводившем (проводивших) оценку и подписавшем (подписавших) Отчет об оценке	
Ф.И.О.	Овчинников Виктор Сергеевич
Номер контактного телефона	Тел. 8 (812) 454-02-00
Место нахождения Оценщика (почтовый адрес)	191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 5.03, ДЦ «РОССТРО»
Адрес электронной почты Оценщика	viktor.ovchinnikov@labrium.ru
Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков	«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков». Адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII (7 этаж). Свидетельство о членстве № 3872 от 27 октября 2016 г.
Сведения о страховании гражданской ответственности Оценщика	Договор страхования ответственности оценщика № 27850020-1007247-134-000055 от 10 декабря 2020 г., страховщик – ПАО СК «Росгосстрах». Период страхования: с 11 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года. Страховая сумма 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб. 14 008385, 30 июня 2014 г.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности	
Стаж работы в оценочной деятельности, квалификация	9 лет (с 2013 года)
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности	Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 020313-1 от 31 мая 2021 г. по направлению «Оценка недвижимости».
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор	ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор	
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование	ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
ОГРН и дата его присвоения	1027804899968 от 11 декабря 2002 г.
Место нахождения	Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 50. Адрес для корреспонденции: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 5.03, ДЦ «РОССТРО»
Сведения о страховании гражданской ответственности	Полис № 7811R/776/00134/7-05 от 16 декабря 2021 г. страхования ответственности юридического лица при осуществлении оценочной деятельности, выдан АО «АльфаСтрахование». Срок действия договора страхования: с 28 апреля 2017 г. по 31 декабря 2025 г. Страховая сумма 1 101 000 000 руб.
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки	
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки	Иные организации и специалисты к проведению оценки не привлекались
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика	
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика	Условия независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика соблюдены в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г.



1.4. Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения и ограничения

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей, а также третьих лиц, указанных в Договоре, в рамках оказания услуг по Договору рассматривалась Исполнителем как достоверная.
2. Исполнитель не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Исполнитель не несет ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, явившиеся основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Исполнитель не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для проведения оценки.
3. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение.
4. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
5. Исходные данные, использовавшиеся Исполнителем при подготовке Отчета, получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее Исполнитель не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делались ссылки на источник информации. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.
6. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
7. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки.
8. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью.
9. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, что представлены Исполнителем как наиболее существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.
10. Оценщик допускает, что все предоставленные Заказчиком копии документов, а также сведения в незадокументированной и устной форме соответствуют действительности и не оказывают негативного влияния на достоверность результатов проведения оценки Объекта оценки. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов об Объекте оценки, не отраженных в явном виде в исходной информации, влияющих на оценку. Оценщик не несет ответственность за наличие таких скрытых фактов, необходимость выявления таковых и влияние данных фактов на результаты оценки. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки. Владелец/приобретатель актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах оценки, является основным источником внутренней информации, необходимой для проведения оценки. Именно он выступает также основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, недоступной в открытых информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтересованности сторон при подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования. Законодательством РФ предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика, который по определению всегда является заинтересованной стороной.
11. Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим. Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии экологических загрязнений, если в Задании на оценку не указано иное.
12. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть незначительные отклонения



от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в Отчете, не влияющие на достоверность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов ввиду программных особенностей Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 дням.

Специальные допущения и ограничения

13. Расчет стоимости Объекта оценки проведен с учетом наличия Договора №6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. и в допущении о том, что Договор № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. со сроком действия до 17 января 2030 г. не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы.

14. Объект оценки имеет ограничение (обременение) права в виде доверительного управления и находится на праве общей долевой собственности. Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ (в действующей редакции) «Об инвестиционных фондах», инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного управления; паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связаный с ним статус общей долевой собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестиционного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления и на праве собственности. В связи с данными фактами ограничение (обременение) права в виде доверительного управления и статус общей долевой собственности не учитывались Оценщиком.

15. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измерима и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Банк России в связи с кризисной ситуацией на финансовом рынке объявил о мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг (Информационное письмо № ИН-018-38/28 от 06 марта 2022 года «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка»). Банк России намерен до 01 января 2023 года воздерживаться от применения мер воздействия в отношении участников финансового рынка за нарушение ряда установленных нормативными документами требований за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования, а также смягчены требования в отношении управляющих компаний (УК) и негосударственных пенсионных фондов (НПФов). В частности, долговые и долевые ценные бумаги, приобретенные в состав активов ЗПИФ для квалифицированных инвесторов до 18 февраля 2022 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на эту дату, а бумаги, приобретенные в период с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения. Краткосрочные резкие скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, Оценщик допускает, что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и неопределенных на дату оценки макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный результат. По мнению Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. Учитывая отмеченную неопределенность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) Отчета периодически пересматривать оценку стоимости, так как суждения и допущения Оценщика, лежащие в основе расчетов, могут требовать пересмотра с течением времени, в том числе возможно и в краткосрочной перспективе, при этом Оценщик не несет ответственность за вероятное наступление такой ситуации.

16. В ходе проведения оценки Оценщик проанализировал влияние факторов существенной неопределенности оценки исходя из общедоступных материалов, опубликованных в открытых источниках по состоянию на дату оценки. Данные факторы можно условно разделить на три группы:

- связанные с особенностями объекта оценки, а также специфики рынка;
- связанные с доступностью информации, в том числе ограничения в доступе к информации;



- связанные с изменениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией.

Оценщик рекомендует пользователям Отчета периодически пересматривать влияние данных факторов существенной неопределенности оценки и при необходимости проводить актуализацию оценки. При этом Оценщик особо отмечает, что влияние данных факторов на результаты оценки может быть неочевидным и не поддаваться достоверному учету, а трактовка степени их влияния на оценку может существенно отличаться в зависимости от используемой специалистами информации, которая может носить противоречивый характер. Оценщик не несет ответственность за риски, связанные с влиянием данных факторов существенной неопределенности оценки. Итоговая величина стоимости Объекта оценки является статистической величиной и может быть определена только в границах некоторого доверительного интервала с заданной доверительной вероятностью. В проведение работ не входит составление суждения о возможных границах интервала, в которых, по мнению Оценщика, находится стоимость Объекта оценки.

17. В соответствии с Выписками из ЕГРН у оцениваемых помещений зарегистрировано ограничение (обременение) права: аренда. По состоянию на дату оценки помещения сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Подробный анализ соответствия условий рыночным данным по заключенному договору аренды приведен в п. 3.6 Отчета.

18. В процессе оценки специальное обследование технического состояния и строительная экспертиза Объекта оценки не проводится, так как данные мероприятия не входят в компетенцию Оценщика и в объем работ по договору. Оценщик не несет ответственности за достоверность данных, предоставленных Заказчиком о техническом состоянии Объекта.

19. Оценка проводится по фотоматериалам, предоставленным Заказчиком, осмотр Объекта оценки не производился по независящим от Оценщика причинам. Данный факт согласован с Заказчиком и отражен в Задании на оценку. В случае выявления отличий в фактическом состоянии Объекта оценки на дату оценки от сведений, формирующихся на основании предоставленных фотоматериалов, итоговая величина стоимости может быть скорректирована. При этом Оценщик не несет ответственность за вероятность наступления данного события и его последствия.

20. Документы, предоставленные Заказчиком составлены по состоянию на различные даты. По данным Заказчика данные документы являются наиболее актуальными в отношении оцениваемого объекта. Оценка производится из допущения об их актуальности и достоверности на дату оценки.

21. Объект оценки представляет собой 3 нежилые помещения, расположенные на 1 этаже здания с кадастровым номером 77:01:0006012:1042, имеющие одинаковое назначение. Нежилые помещения расположены в здании так, что образуют единый комплекс и совместно переданы в аренду. Так как 3 нежилые помещения, входящие в состав Объекта оценки, одинаково эксплуатируются и предполагают совместную продажу (приобретены в состав активов фонда совместно), то проводится оценка стоимости единого объекта. Данные о стоимости каждого из помещений представлены справочно и не могут рассматриваться как итоговая величина их стоимости в случае раздельной продажи.

22. Стоимость Объекта оценки определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с законодательством РФ или иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов.

23. Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 утверждены федеральные стандарты оценки и внесены изменения в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования (11 мая 2022 г.). На момент оказания услуг Приказ не вступил в силу, Отчет составлен в соответствии с действующим законодательством.

Кроме оговоренных выше допущений и ограничений в тексте настоящего Отчета могут быть дополнительно оговорены иные допущения и ограничения, которые использовались Оценщиком при проведении расчетов стоимости.

Раздел 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ

2.1. Стандарты оценки для определения стоимости Объекта оценки

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик, подготовивший Отчет:



- Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года) (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 297 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 298 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 299 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (в действующей редакции);
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции);
- Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции);
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об утверждении типовых правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в действующей редакции);
- Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации оценщиков «Оценка недвижимости» (утв. Решением Совета Партнерства «СМАОс», Протокол № 78 от 15 августа 2008 г., с изм. и доп.);
- Правила деловой и профессиональной этики Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации оценщиков (утв. Решением Совета Партнерства НП «СМАОс», Протокол № 74 от 18 июля 2008 г., с изм. и доп.).

Стандарты и правила оценочной деятельности, а также правила деловой и профессиональной этики Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков применяются, так как Оценщик является членом Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). Международные стандарты финансовой отчетности применялись Оценщиком ввиду определения справедливой стоимости, которая регулируется данными стандартами. В случае противоречий между российскими Федеральными стандартами оценки и Международными стандартами финансовой отчетности, Оценщик основывался на Международных стандартах, так как они являются приоритетными исходя из вида определяемой стоимости.

2.2. Используемая терминология

К **объектам оценки** относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (п. 3 ФСО N 1). К объектам оценки относятся (ст. 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ):

- отдельные материальные объекты (вещи);
- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);
- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;
- права требования, обязательства (долги);
- работы, услуги, информация;



- иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются **движимым имуществом** (ч. 1, 2 ст. 130 ГК РФ ч. 1).

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (п. 3 ФСО N 2).

Под **рыночной стоимостью** объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда (ст. 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ):

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Отчет об оценке объекта оценки - итоговый документ, составленный по результатам определения стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости (ст. 11 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ) (далее – Отчет об оценке, Отчет).

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО N 1).

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» (п. 5 ФСО N 1).

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 IFRS 13). Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена выхода), независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки (п. 24 IFRS 13).

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО N 1).

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. **Метод проведения оценки объекта оценки** - это последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (п. 7 ФСО N 1).

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (п. 8 ФСО N 1).

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки (п. 9 ФСО N 1).

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО N 1).



Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п. 12 ФСО N 1).

Рыночный подход - метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес (Приложение А IFRS 13).

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО N 1).

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО N 1).

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано (п. 13 ФСО N 7).

2.3. Последовательность определения стоимости

Проведение оценки включает следующие этапы:

- а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
- б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
- в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;
- г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
- д) составление отчета об оценке.

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

3.1. Состав Объекта оценки

Объектом оценки, в соответствии с Заданием на оценку № 22 от 10 октября 2022 г. к Договору № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от 26 ноября 2019 г. являются:

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34;
- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34;
- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34.

3.2. Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки данных

Перечень документов Заказчика, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 мая 2021 г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 мая 2021 г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23 июня 2021 г. № КУВИ-002/2021-77100562.

Договор № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г.

Дополнительное соглашение №1 от 01 ноября 2016 г. к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 года.



Дополнительное соглашение №2 от 04 июля 2020 г. к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 года.

Дополнительное соглашение №3 от 05 ноября 2020 г. к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 года.

Дополнительное соглашение №4 от 07 сентября 2021 г. к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 года.

Фотоматериалы, предоставленные Заказчиком (представлены в п. 3.5 Отчёта).

Перечень нормативных актов и методической литературы

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (в действ. ред.).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (в действ. ред.).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в действ. ред.).

Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года) (в действующей редакции).

Приказ Министерства экономического развития РФ № 297 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (в действующей редакции).

Приказ Министерства экономического развития РФ № 298 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (в действующей редакции).

Приказ Министерства экономического развития РФ № 299 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (в действующей редакции).

Приказ Министерства экономического развития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (в действующей редакции).

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об утверждении типовых правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в действующей редакции).

Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации оценщиков «Оценка недвижимости» (утв. Решением Совета Партнерства «СМАОс», Протокол № 78 от 15 августа 2008 г., с изм. и доп.).

Правила деловой и профессиональной этики Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации оценщиков (утв. Решением Совета Партнерства НП «СМАОс», Протокол № 74 от 18 июля 2008 г., с изм. и доп.).

Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

Справочник оценщика недвижимости – 2021 под ред. Л. А. Лейфера «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики для доходного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г.

Справочник оценщика недвижимости – 2022 «Операционные расходы при эксплуатации коммерческой недвижимости. Состав арендной ставки. Типовые расходы собственника и арендатора», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2022 г.

Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009.

Грибовский С. В., Сивец С. А. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.

Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007.

Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков. - СПб.: ИТД «Скифия», 2010.

Озеров Е. С., Тарасевич Е. И. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. СПб.: Издательство Политехнического унт-та, 2006.

Пупенцова С. В. Модели и инструменты в экономической оценке инвестиций. - СПб.: Издательство «МКС», 2007.



Иные источники

Иные источники, ссылки на которые представлены по тексту Отчета об оценке. Точные (прямые) ссылки на использованные источники информации приводятся в тексте Отчета.

3.3. Юридическое описание Объекта оценки

Таблица № 6. Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с Объектом оценки

Показатель	Характеристика
Принадлежность и состав прав на Объект оценки и на его части	Общая долевая собственность владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. Земельные участки, относящиеся к оцениваемым нежилым помещениям, на дату оценки не выделены, какие-либо права на них не оформлены.
Реквизиты собственника Объекта оценки	Отсутствуют ⁵
Обременения, ограничения, сервитуты, интересы третьих лиц ⁶	Доверительное управление, аренда
Первоначальная и остаточная балансовая стоимость всех элементов оцениваемого объекта недвижимости, если он принадлежит юридическому лицу	Балансовая стоимость Объекта оценки не предоставлена

Согласно Выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 и 27 мая 2021 г., а также Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23 июня 2021 г. № КУВИ-002/2021-77100562, на Объект оценки имеется ограничение (обременение) права в виде аренды. Анализ влияния данного ограничения (обременения) произведен в п. 3.6. Отчета.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ (в действующей редакции) «Об инвестиционных фондах», инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного управления; паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус общей долевой собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестиционного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления и на праве собственности. В связи с данными фактами ограничение (обременение) права в виде доверительного управления и статус общей долевой собственности не учитывались Оценщиком.

Указание на принадлежность Объекта оценки к объектам культурного наследия, если он таковым является, а также описание связанных с этим ограничений использования объекта, и привлекательности на рынке, обусловленной культурно-историческим потенциалом объекта:

Объект оценки не является объектом культурного наследия.

Вывод:

В результате изучения предоставленных Заказчиком правоподтверждающих документов, Оценщик пришел к выводу, что с учетом сделанных в Отчете допущений, свободное обращение Объекта оценки на рынке

⁵ В связи с отсутствием информации о владельцах паёв (являются ли владельцы физическими или юридическими лицами, и их реквизитов), Оценщик не указывал реквизиты юридического лица, необходимые согласно ст. 11 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и п. 8 ФСО №3

⁶ При этом должны описываться все правовые характеристики объекта, которые принимались во внимание при оценке – как зарегистрированные в установленном порядке, так и не зарегистрированные, но существенные при определении стоимости




является физически реализуемым и юридически допустимым.

3.4. Описание местоположения Объекта оценки

Объект оценки расположен в районе Замоскворечье Центрального административного округа г. Москвы по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34.

Общая информация⁷

Москва — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 635 466 человек (на 1 января 2022 года)⁸, самый населенный из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации.



⁷ Официальный сайт Мэра Москвы. URL: <https://www.mos.ru/city/about/>; Свободная энциклопедия Википедия, URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва>

⁸ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года. Без учёта итогов Всероссийской переписи населения 2020 (2021). Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_MO_Site_01-01-2022.xlsx






Рис. 1. Месторасположение Объекта оценки на карте г. Москвы⁹

Объект оценки расположен в Центральном административном округе (ЦАО) города Москвы.

Центральный административный округ города¹⁰ является одним из 12 административных округов города Москвы, расположен в центре города и включает в себя 10 районов. Занимает территорию в 66,2 кв. км. Численность постоянного населения на 01.01.2022 г. – 779 086 человек¹¹.

В округе расположено много театров, почти все московские вокзалы, большинство министерств Российской Федерации, а также Кремль, Дом правительства РФ, Государственная дума, Совет Федерации. Значительную часть территории округа занимают различные офисные здания, на западной окраине округа в том числе расположен ММДЦ «Москва-Сити».

Границы округа почти совпадают с городской чертой города до 1912 года (за исключением районов: «Сокольники», входящего в состав Восточного административного округа, и «Дорогомилово», входящего в состав Западного административного округа). Центральный административный округ разделен на 10 районов: район Арбат; Басманный район; район Замоскворечье; Красносельский район; Мещанский район; Пресненский район; Таганский район; Тверской район; район Хамовники; район Якиманка.

Район Замоскворечье¹² – входит в состав 10-и районов Центрального административного округа города Москвы. Район занимает территорию в 438 гектаров в нём насчитывается 84 улицы и 7 станций метро (Добрынинская, Новокузнецкая, Павелецкая, Павелецкая, Серпуховская, Третьяковская и Третьяковская). Управление районом осуществляет Управа района Замоскворечье и прочие районные органы власти. Численность постоянного населения на 01.01.2022 г. – 58 665 человек¹³.

⁹ Источник картографической информации. URL: <https://yandex.ru/map>

¹⁰ Префектура Центрального административного округа г. Москвы. URL: <https://cao.mos.ru/about/characteristics/>; Материал из Википедии – свободной энциклопедии URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_административный_округ_\(Москва\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_административный_округ_(Москва))

¹¹ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года. Без учёта итогов Всероссийской переписи населения 2020 (2021). URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_MO_Site_01-01-2022.xlsx

¹² Префектура Центрального административного округа г. Москвы: Замоскворечье, URL: <https://cao.mos.ru/areas-cao/zamoskvorechye/>; Материал из Википедии – свободной энциклопедии URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворечье_\(административный_район\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворечье_(административный_район))

¹³ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года. Без учёта итогов Всероссийской переписи населения 2020 (2021). URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chisl_MO_Site_01-01-2022.xlsx



Граница района Замоскворечье проходит: по оси Кожевнической улицы, далее по осям: Летниковской улицы, Жукова проезда, Дубининской улицы, 4-го и 1-го Щипковских переулков, улицы Павла Андреева, Мытной улицы, 4-го и 1-го Добрынинских переулков и улицы Коровий вал, западной и северной границам Серпуховской площади, осям: улицы Большая Ордынка и Кадашёвской набережной, оси Чугунного моста, оси улицы Балчуг, далее по оси русла реки Москвы, оси Новоспасского моста до Кожевнической улицы.

Районы Москвы имеющие общую границу с районом Замоскворечье: Даниловский (ЮАО), Таганский, Тверской и Якиманка.




Рис. 2. Район Замоскворечье на карте г. Москвы¹⁴

Район Замоскворечье расположен в излучине реки Москвы, на правом её берегу, к югу от Кремля. Район отличается яркой историко-культурной и градостроительной спецификой, обладает рядом исторических, культурных, социальных и производственных особенностей. Здесь сосредоточены многие из важнейших достопримечательностей Москвы.

Нынешний облик Замоскворечье во многом унаследовало с купеческих времён: малоэтажная застройка, созвездие церквей разных стилей — всё это сохранило старую перспективу вида на Кремль. Хотя советское градостроительство не особенно пощадило эти заповедные места. Садовое кольцо разделяет район на две достаточно сильно различающиеся между собой части. В пределах Садового кольца находится исторически сложившаяся часть города, богатая архитектурными и мемориальными местами, что обуславливает особый подход к реконструкции существующих зданий и новому строительству и т.д. Территория за Садовым кольцом, вошедшая в состав Москвы в XVIII веке, окончательно сформировалась лишь к 90-м годам прошлого столетия. В этой части района сосредоточено большое число промышленных предприятий и проектных институтов.

В районе находятся здания головных офисов крупнейших российских компаний и банков – Роснефть, Тюменская нефтяная компания, Московский Правозащитный Центр, Мосэнерго, РОСНО, Транснефть, Алроса, а также деловой центр «Павелецкая Плаза» (компания Nestle и др.) и деловой комплекс «Риверсайд Тауэрс», расположенный на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала и включающий в себя Московский международный Дом музыки, пятизвездочный отель-башню «Swissotel Красные Холмы», бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс».

¹⁴ Источник картографической информации. URL: <https://yandex.ru/map>






Рис. 3. Расположение Объекта оценки (ОО) на карте г. Москвы

Объект оценки расположен в $\approx 0,70$ км¹⁵ от станции метро «Серпуховская» (8 минут пешком).




Рис. 4. Расстояние от Объекта оценки до ближайшей станции метро на карте г. Москвы¹⁶

¹⁵ Здесь и далее расстояния измерены по протяженности автомобильных дорог с помощью интернет-ресурса <https://yandex.ru/maps>

¹⁶ Источник картографической информации. URL: <https://yandex.ru/maps>



Доступ к объекту возможен легковым транспортом, подъезд грузового транспорта ограничен, требуется наличие специального пропуска (с 31 декабря 2021 года изменения коснулись и автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн)¹⁷. Парковка на прилегающей территории к зданию стихийная.

Выводы по результатам описания местоположения

Подводя итог проведенного анализа местоположения, следует отметить характеристики, влияющие на потенциал Объекта оценки:

- расположение в ЦАО в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК);
- объект расположен в 8 минутах пешком от ст. метро Серпуховская;
- имеет внутриквартальное расположение;
- ближайшее окружение объекта – преимущественно многоквартирная жилая застройка, общественно-деловые и торговые объекты, медицинские учреждения, ВАК при Министерстве образования и науки РФ и др.;
- объект имеет стихийную парковку.

3.5. Описание Объекта оценки

Таблица № 7. Описание здания, в котором расположен Объект оценки¹⁸

Наименование	Значение
Кадастровый номер	Здание 77:01:0006012:1042, участок 77:01:0006012:38
Адрес	г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34
Кадастровая стоимость на 01.01.2021 г., руб. ¹⁹	428 142 873,70 руб.
Назначение	Нежилое здание
Фактическое использование	Торгово-офисный центр
Год постройки	1927
Количество этажей	3
Общая площадь, кв. м	2 900,9 кв. м
Материал стен	Кирпичные
Физическое состояние здания	Удовлетворительное

¹⁷ Приказ от 3 июня 2021 г. №61-02-249/21 «О временных ограничениях движения грузовых автотранспортных средств в городе Москве», <https://www.mos.ru/dt/documents/prikazy-i-rasporiazheniia-departamenta/view/254557220/>

¹⁸ Информация по данным интернет портала справочной информации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии URL: <https://rosreestr.ru/>

¹⁹ По данным сайта Росреестра, <https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.72199480722331,37.62502725587285/19/@1b4ulz5woh?text=77%3A01%3A0006012%3A1042&type=5&opened=77%3A1%3A6012%3A1042>





Рис. 5. Данные Публичной кадастровой карты²⁰

Предварительная оценка технического состояния здания, в котором расположен оцениваемый объект, проведена в соответствии с «Методикой определения физического износа гражданских зданий», утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г. № 404.

Таблица № 8. Критерии оценки технического состояния

Физический износ, %	Оценка технического состояния	Общая характеристика технического состояния
0-20	Хорошее	Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устранимые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. Кап. ремонт производится лишь на отдельных участках, имеющих повышенный износ.
21-40	Удовлетворительное	Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.
41-60	Неудовлетворительное	Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта.
61-80	Ветхое	Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а несущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены констр. элемента.
81-100	Негодное	Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы.

Таблица № 9. Описание оцениваемых помещений

Наименование	Значение		
Адрес	г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34		
Кадастровый номер	77:01:0006012:4047	77:01:0006012:4442	77:01:0006012:4443
Общая площадь, кв. м	535,70	19,60	17,70
Назначение	Нежилое помещение	Нежилое помещение	Нежилое помещение
Фактическое использование	Торговое		
Этаж расположения	1	1	1
Ориентация входа	Отдельный с улицы		
Состояние отделки	Стандартная отделка, в хорошем состоянии		
Оконные заполнения	Металлопластиковые		
Дверные заполнения	Металлопластиковые		
Отделка стен	Покраска		
Отделка потолков	Подвесные потолки		
Отделка полов	Плитка		

²⁰ По данным сайта Росреестра, <https://pkk.rosreestr.ru/#/search/55.72199480722331,37.62502725587285/19/@1b4ulz5woh?text=77%3A01%3A0006012%3A1042&type=5&opened=77%3A1%3A6012%3A1042>



Наименование		Значение	
Кадастровая стоимость на 01.01.2021 г., руб. ²¹	89 158 415,24	Не определена	Не определена

Таким образом, Объект оценки представляет собой 3 нежилых помещения, расположенные на 1 этаже здания с кадастровым номером 77:01:0006012:1042, имеющие одинаковое назначение. Нежилые помещения расположены в здании так, что образуют единое комплекс и совместно переданы в аренду.

При оценке технического состояния отделки помещений Оценщик руководствовался следующими критериями²²:

- «Люкс» или «Евростандарт» (Премиум) - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен высококачественным электро-техническим, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охранным оборудованием, системами вентиляции и (или) кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии.
- Отличное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования. Соответствует нижнему диапазону стоимости отделки класса «люкс» или «евростандарт».
- Нормальное, или хорошее, «в среднем состоянии» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов).
- Удовлетворительное, «требуется косметический ремонт» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя потолка и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой раскрошился, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов).
- Неудовлетворительное, без отделки - помещение в текущем состоянии не пригодно к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнения оконных и дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки.

²¹ По данным сайта Росреестра, https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z/1/U9da8IwFP1H3hstjffStllGcMpXOzeRlxDZ2HWITOnRj_35JZdaPlguBS87XPQEOB-CN-KxKYSvdCOXejldv6S54IEIAVul-EWK83D4uXpYJlJ4vRDsCHWCeEVmJEXcEOD_818JvB9vmBidn1-s-Nsgmd4R-Ir3ljBXk4sOUfJfEauG2u0UtIA66Qw-fvm-CFz23nyDEzsdYuB6QH3cCvKqiknbsinvj5669Cn08Z6QpvCY6LLRyFGto5-HqLi9XrEnHqlElG4qGwAgFnTy3FgI2rnKuRj9MqOnOeRwEwNEwCiNkETu8yGSaRRgQKGt9westmU9n_3erx-5Z2qLp0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!objectCard==/?restoreSessionState=true&id=59325816678&refController=searchObjects

²² Критерии определены на основании классификации состояния отделки помещений ГУП ГУИОН (Экономико-математические модели объектов нежилого фонда // <http://guion.spb.ru/obzory-i-prognozy>) и информации Справочника оценщика недвижимости-2021 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», полная версия (обновлено февраль 2022) под ред. Л. А. Лейфера (Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, октябрь 2021).






Рис. 6. План оцениваемых помещений





Фото 1. Внешний вид объекта



Фото 2. Внешний вид объекта



Фото 3. Внешний вид объекта





Фото 4. Состояние помещений



Фото 5. Состояние помещений



Фото 6. Состояние помещений



Фото 7. Состояние помещений



Фото 8. Состояние помещений



Фото 9. Состояние помещений





Фото 10. Состояние помещений



Фото 11. Состояние помещений



Фото 12. Состояние помещений



Фото 13. Состояние помещений



Фото 14. Состояние помещений



Фото 15. Состояние помещений



3.6. Назначение и текущее использование Объекта оценки

Назначение: нежилые торговые помещения. Текущее использование: в соответствии с назначением.

Согласно предоставленному Заказчиком Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. у оцениваемого объекта имеется ограничение (обременение) в виде долгосрочной аренды нежилого помещения с 07 сентября 2015 г. по 17 января 2030 г. (включительно) (Дополнительное соглашение №2 от 04 июля 2020 г. к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 года). Арендатором является ООО «Агроторг» (место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, пр-т Невский, д. 90/92; ИНН: 7825706086; ОГРН и дата его присвоения: 1027809237796 от 10 декабря 2002 г.).

Согласно условиям Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г., целевым назначением помещения является розничная торговля продовольственными, непродовольственными и иными товарами, в том числе алкогольной продукцией. Арендатор имеет право разместить в помещении административные, складские и подсобные помещения. Арендатор имеет право сдавать в субаренду без дополнительного разрешения Арендодателя помещение или его часть.

Согласно пп. 2.1.9- 2.1.13 Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. арендодатель обязуется за свой счет производить капитальный ремонт помещения либо его элементов и коммуникационных сетей, самостоятельно и за свой счет нести эксплуатационные и иные расходы, связанные с функционированием здания и поддержанием здания, в состав которого входит помещение, в надлежащем техническом, противопожарном и санитарно-эпидемиологическом состоянии, осуществлять уборку прилегающей к зданию, в котором расположено помещение, территории, включая расчистку и вывоз снега в зимний период. Арендодатель своими силами, за счет Арендатора, обязуется осуществлять уборку прилегающей к зданию, в котором расположено помещение, территории.

Согласно пп. 2.2.3- 2.2.4 Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. арендатор обязуется использовать помещение по целевому назначению, содержать помещение в технически исправном состоянии в части проведения текущего ремонта, соблюдать требования санитарных и противопожарных норм. Арендатор имеет право производить за свой счет перепланировку помещения.

Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю затраты по обеспечению помещения электроэнергией, теплоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, используемых Арендатором. Компенсация осуществляется ежемесячно, на основании приборов учета, установленных в здании, в котором расположено помещение, согласно тарифам на коммунальные услуги (п. 3.7 Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г.).

Согласно п. 3.10 Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. изменение площади объекта аренды, в том числе в результате перепланировки объекта аренды, не влечет изменение определения размера арендной платы по договору.

При переходе арендодателя на общую систему налогообложения арендная плата, подлежащая перечислению Арендодателю, подлежит увеличению на сумму НДС, и трактуется, как арендная плата кроме того НДС (п. 3.12 Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №3 от 05 ноября 2020 г.).

Согласно Дополнительному соглашению № 2 от 04 июля 2020 года к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 года, арендная плата за помещение в целом составляет 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц (без учета НДС). Арендная плата по договору включает эксплуатационные расходы и не включает расходы на коммунальные услуги.

Таблица № 10. Арендные платежи за оцениваемые помещения согласно Договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 года

Наименование	Значение
Ежемесячная арендная плата за оцениваемые помещения согласно договору аренды без НДС, руб.	1 700 000
Ежемесячная арендная плата за оцениваемые помещения согласно договору аренды с учетом НДС, руб.	2 040 000
Контрактная ставка с НДС с эксплуатационными расходами, без учета коммунальных расходов, руб. за кв. м в год	42 723



Наименование	Значение
Условия расторжения договора ²³	Арендатор вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив арендодателя не менее чем за 3 (три) месяца.

В результате расчетов, проведенных Оценщиком, рыночная арендная ставка за Объект оценки на дату оценки составляет 45 144 руб./кв. м в год с НДС (не включает в себя коммунальные расходы)²⁴. Отклонение контрактной ставки на текущую дату от расчетной незначительно (около 5 %). С учетом долгосрочного характера договора аренды (отсутствия недозагрузки помещений, которая согласно рыночным данным составила 12,10%, наличия ежегодной индексации) условия договора аренды соответствуют рыночным. В связи с тем, что условия договора соответствуют рыночным, дополнительный учёт данного факта не требуется.

Учитывая текущую макроэкономическую и политическую обстановку, Оценщик считает целесообразным отметить, что настоящая оценка проводится исходя из допущения о планомерном продолжении финансово-хозяйственной деятельности Арендатора и соблюдении договорных отношений.

3.7. Указание сегментов рынка недвижимости, в которых может позиционироваться Объект оценки

Объект оценки может позиционироваться в сегменте нежилых торговых помещений, расположенных в Центральном административном округе г. Москвы.

Раздел 4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе на рынок Объекта оценки

Таблица № 11. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок Объекта оценки

Факторы	Социально-экономическое положение России ²⁵	Социально-экономическое положение г. Москвы ²⁶
Объем валового продукта	Объем ВВП России за I полугодие 2022 г. составил в текущих ценах 69 292,8 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно I полугодия 2021 г. составил 99,6%. Индекс-дефлятор ВВП за I полугодие 2022 г. по отношению к ценам I полугодия 2021 г. составил 120,0%.	Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы (в текущих основных ценах) в 2020 году составил 19 856 674,5 млн рублей. Индекс физического объема ВРП (в постоянных ценах) к 2019 году составил 99,0%. Валовой региональный продукт на душу населения – 1 567 644,8 руб. ²⁷ По итогам 2021 года ВРП города Москвы в 2021 году вырастет на 4,2 % и достигнет в номинальном объеме величины 23,2 трлн рублей. В среднесрочной перспективе на фоне замедления темпов роста мировой экономики темпы роста экономики города Москвы по базовому варианту прогноза составят 3,0 % ежегодно, по консервативному варианту – на уровне 2,5-2,8 %. ²⁸ Фактические данные за 2021 г. и I полугодие 2022 г. не опубликованы.

²³ Расчет стоимости Объекта оценки согласно заданию на оценку проводится в допущении о том, что Договор № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. со сроком действия до 17 января 2030 г. не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы

²⁴ Согласно п. 6.3.3 Отчета

²⁵ Росстат. «Информация о социально-экономическом положении России. Январь-август 2022 года» (опубликовано 28.09.2022 г.) // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801>; <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2022.pdf>

²⁶ Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Доклад «Социально-экономическое положение г. Москвы в январе-августе 2022 года» (опубликовано 05.10.2022 г.) – URL: <https://mosstat.gks.ru/folder/65047>; [https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/Доклад%20«Социально-экономическое%20положение%20г.%20Москвы%20в%20январе-августе%202022%20года»\(1\).pdf](https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/Доклад%20«Социально-экономическое%20положение%20г.%20Москвы%20в%20январе-августе%202022%20года»(1).pdf)

²⁷ Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области // ВРП с 1998 года. (опубликовано 24.03.2022 г.) URL: <https://mosstat.gks.ru/folder/134924> // [https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/ВРП%20с%201998%20года\(89\).xlsx](https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/ВРП%20с%201998%20года(89).xlsx)

²⁸ Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 12 октября 2021 г. – URL: https://www.mos.ru/depr/documents/view/159205220/?utm_source=search&utm_term=serp



Факторы	Социально-экономическое положение России ²⁵	Социально-экономическое положение г. Москвы ²⁶																																																																																	
Объемы производства основных отраслей хозяйств	<p>Индекс промышленного производства в августе 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,9%, в январе-августе 2022 г. - 100,9%.</p> <p>Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в августе 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,0%, в январе-августе 2022 г. - 102,4%.</p> <p>Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в августе 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,2%, в январе-августе 2022 г. - 100,0%.</p> <p>Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в августе 2022 г. составил 1 173,7 млрд рублей, или 107,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2022 г. – 7 065,8 млрд рублей, или 105,1%.</p>	<p>Индекс промышленного производства в январе-августе 2022 г. по сравнению с январем-августом 2021 г. составил 106,5%, с июлем 2022 г. – 101,2%.</p> <p>Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в январе-августе 2022 г. по сравнению с январем-августом 2021 г. составил 108,2%, с июлем 2022 г. – 101,2%.</p> <p>Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в августе 2022 г. составил 141 688,5 млн рублей или 111,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года и 95,1% к июлю 2022 года.</p> <p>В августе 2022 г. организациями-застройщиками введено 25 жилых зданий. Населением построено 460 жилых домов, из них 78 - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 8 238 новых квартир.</p>																																																																																	
Структура экономики региона	Отраслевая структура ВВП по основным видам экономической деятельности, в % к итогу:	Отраслевая структура ВВП по основным видам экономической деятельности, в % к итогу: ²⁹																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование вида экономической деятельности</th> <th>1 полугодие 2022 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство</td> <td>2,7%</td> </tr> <tr> <td>Добыча полезных ископаемых</td> <td>16,5%</td> </tr> <tr> <td>Обрабатывающие производства</td> <td>15,9%</td> </tr> <tr> <td>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</td> <td>2,48%</td> </tr> <tr> <td>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>Строительство</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов</td> <td>13,2%</td> </tr> <tr> <td>Транспортировка и хранение</td> <td>6,2%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания</td> <td>0,8%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность в области информации и связи</td> <td>2,4%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность финансовая и страховая</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность по операциям с недвижимым имуществом</td> <td>10,5%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность профессиональная, научная и техническая</td> <td>4,0%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги</td> <td>1,9%</td> </tr> <tr> <td>Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение</td> <td>7,3%</td> </tr> <tr> <td>Образование</td> <td>3,2%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг</td> <td>3,2%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений</td> <td>0,9%</td> </tr> <tr> <td>Предоставление прочих видов услуг</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления</td> <td>0,4%</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование вида экономической деятельности	1 полугодие 2022 г.	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	2,7%	Добыча полезных ископаемых	16,5%	Обрабатывающие производства	15,9%	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,48%	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5%	Строительство	3,8%	Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов	13,2%	Транспортировка и хранение	6,2%	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,8%	Деятельность в области информации и связи	2,4%	Деятельность финансовая и страховая	3,7%	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	10,5%	Деятельность профессиональная, научная и техническая	4,0%	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	1,9%	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	7,3%	Образование	3,2%	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,2%	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,9%	Предоставление прочих видов услуг	0,5%	Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0,4%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование вида экономической деятельности</th> <th>2020 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство</td> <td>0,1%</td> </tr> <tr> <td>Добыча полезных ископаемых</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Обрабатывающие производства</td> <td>14,3%</td> </tr> <tr> <td>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</td> <td>3,1%</td> </tr> <tr> <td>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>Строительство</td> <td>4,8%</td> </tr> <tr> <td>Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов</td> <td>23,7%</td> </tr> <tr> <td>Транспортировка и хранение</td> <td>6,2%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность в области информации и связи</td> <td>7,8%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность финансовая и страховая</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность по операциям с недвижимым имуществом</td> <td>12,3%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность профессиональная, научная и техническая</td> <td>9,0%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение</td> <td>5,6%</td> </tr> <tr> <td>Образование</td> <td>2,2%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг</td> <td>3,5%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений</td> <td>1,0%</td> </tr> <tr> <td>Предоставление прочих видов услуг</td> <td>0,8%</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование вида экономической деятельности	2020 г.	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	0,1%	Добыча полезных ископаемых	-	Обрабатывающие производства	14,3%	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,1%	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5%	Строительство	4,8%	Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов	23,7%	Транспортировка и хранение	6,2%	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,6%	Деятельность в области информации и связи	7,8%	Деятельность финансовая и страховая	1,5%	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	12,3%	Деятельность профессиональная, научная и техническая	9,0%	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	3,0%	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	5,6%	Образование	2,2%	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,5%	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,0%	Предоставление прочих видов услуг
Наименование вида экономической деятельности	1 полугодие 2022 г.																																																																																		
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	2,7%																																																																																		
Добыча полезных ископаемых	16,5%																																																																																		
Обрабатывающие производства	15,9%																																																																																		
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,48%																																																																																		
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5%																																																																																		
Строительство	3,8%																																																																																		
Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов	13,2%																																																																																		
Транспортировка и хранение	6,2%																																																																																		
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,8%																																																																																		
Деятельность в области информации и связи	2,4%																																																																																		
Деятельность финансовая и страховая	3,7%																																																																																		
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	10,5%																																																																																		
Деятельность профессиональная, научная и техническая	4,0%																																																																																		
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	1,9%																																																																																		
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	7,3%																																																																																		
Образование	3,2%																																																																																		
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,2%																																																																																		
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,9%																																																																																		
Предоставление прочих видов услуг	0,5%																																																																																		
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0,4%																																																																																		
Наименование вида экономической деятельности	2020 г.																																																																																		
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	0,1%																																																																																		
Добыча полезных ископаемых	-																																																																																		
Обрабатывающие производства	14,3%																																																																																		
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	3,1%																																																																																		
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5%																																																																																		
Строительство	4,8%																																																																																		
Торговля оптовая и розничная; ремонт транспортных средств и мотоциклов	23,7%																																																																																		
Транспортировка и хранение	6,2%																																																																																		
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,6%																																																																																		
Деятельность в области информации и связи	7,8%																																																																																		
Деятельность финансовая и страховая	1,5%																																																																																		
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	12,3%																																																																																		
Деятельность профессиональная, научная и техническая	9,0%																																																																																		
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	3,0%																																																																																		
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	5,6%																																																																																		
Образование	2,2%																																																																																		
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,5%																																																																																		
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,0%																																																																																		
Предоставление прочих видов услуг	0,8%																																																																																		
Оборот розничной торговли	Оборот розничной торговли в августе 2022 г. составил 3 640,5 млрд рублей, или 91,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2022 г. – 27 653,1 млрд рублей, или 95,1%.	Оборот розничной торговли в августе 2022 г. составил 489,8 млрд рублей или 85,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе-августе 2022 г. – 3 964,8 млрд рублей или 93,1% соответственно.																																																																																	
Индекс потребительских цен	<p>В августе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,5%, в том числе на продовольственные товары - 98,6%, непродовольственные товары - 100,0%, услуги - 100,1%.</p> <p>Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2022 г. относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, составил - 99,0%, из него в добыче полезных ископаемых - 94,8%, в обрабатывающих производствах - 99,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха –</p>	<p>В августе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,6%, в том числе на продовольственные товары – 98,6%, непродовольственные товары – 99,8%, услуги – 100,4%.</p> <p>Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2022 г. относительно предыдущего месяца составил 104,0%, из него в обрабатывающих производствах – 103,9%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха –</p>																																																																																	

²⁹ Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области // ВДС годы ОКВЭД2 (с 2016 г.) (опубликовано 24.03.2022 г.) URL: <https://mosstat.gks.ru/folder/134924> // [https://mosstat.gks.ru/storage/media-bank/ВДС%20годы%20ОКВЭД2%20\(с%202016%20г.\)](https://mosstat.gks.ru/storage/media-bank/ВДС%20годы%20ОКВЭД2%20(с%202016%20г.))(6).xlsx



Факторы	Социально-экономическое положение России ²⁵	Социально-экономическое положение г. Москвы ²⁶
Уровень доходов населения	<p>ской энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 104,6%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 101,0%.</p> <p>Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2022 г. составила 62 200 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 11,4%.</p> <p>Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 г. составил 3,8% (без исключения сезонного фактора).</p>	<p>104,4%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 107,4%.</p> <p>Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за июль 2022 г., по оперативным данным составила 115 293,8 рубля и увеличилась по сравнению с июлем 2021 г. на 4,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2022 г. составила 91,5 % к уровню июлю 2021 г.</p> <p>На конец августа 2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от численности рабочей силы.</p>
Наиболее значимые предприятия региона	<p>В 2020 году в РБК 500 вновь произошла смена лидера: на первое место вернулся «Газпром», несмотря на то что его выручка, очищенная от НДС, акцизов и таможенных пошлин, снизилась на 17,5%. Прошлогодний лидер, НК «Роснефть», показал снижение очищенной выручки на 31% и переместился на второе место. В первой десятке РБК 500 на прежних позициях остались компании с третьего по шестое место — это ЛУКОЙЛ, Сбербанк, РЖД и X5 Retail Group соответственно, а также ВТБ, сохранивший восьмое место. «Магнит» поднялся с девятого на седьмое место, а «Росатом» с десятой строчки передвинулся на девятую. Состав топ-10 изменился впервые с 2018 года. «Сургутнефтегаз» покинул верхнюю десятку, переместившись с седьмого на 11-е место. Новичком стал «Норникель», поднявшийся с 15-го места на десятую позицию.³⁰</p>	
Показатели инвестиционной привлекательности региона	<p>Суверенный кредитный рейтинг России от «большой тройки» международных рейтинговых агентств:</p> <p>Standard & Poor's (от 08 апреля 2022 г.):</p> <ul style="list-style-type: none"> – долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «SD»; – долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «СС»; – краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «SD»; – краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «С». <p>Moody's (от 6 марта 2022 г.):</p> <ul style="list-style-type: none"> – долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Са»; – долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «Са»; – краткосрочный рейтинг – «Not Prime» <p>31 марта 2022 г. Moody's Investors Service отозвало суверенные рейтинги РФ.</p> <p>Fitch (от 9 марта 2022 г.):</p> <ul style="list-style-type: none"> – долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «С»; – долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «С»; – краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «С»; – краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте – «С». <p>28 марта 2022 г. Fitch Ratings отозвало суверенные рейтинги Российской Федерации.</p> <p>Отзыв обусловлен введенными Евросоюзом против РФ санкциями³¹</p>	<p>В 2021 г.: наивысший уровень инвестиционной привлекательности (А1)³²</p>
Политическая обстановка и иные факторы	<p>Российская Федерация унаследовала от СССР и развила вторую по мощности в мире после США энергетическую систему (электростанции, месторождения нефтегазового сектора, геологоразведка, магистральные, распределительные сети и трубопроводы), имеет тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую оборонную промышленность, сильнейший научно-исследовательский потенциал, одну из самых лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее и профессиональное образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан.</p> <p>Россия является одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и, имея мощнейший военный потенциал, играет ведущую геополитическую роль в мире, интегрирована в мировую экономику. Построены и работают трансграничные газо- и нефтепроводы: в Западную Европу, Юго-Восточную Азию и на Дальний Восток. Например, в 2021 году страны Европейского Союза получали от России 27% всей покупаемой нефти, 45% газа и 46% угля.</p>	

³⁰ Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500: ключевые факты (18 ноября 2021 г.) // URL: <https://www.rbc.ru/business/18/11/2021/6193fe2a9a794700cad2ab0b>

³¹ Суверенный кредитный рейтинг России, URL: <http://global-finances.ru/suverennyye-kreditnyie-reytingi-rossii/>

³² Национальное рейтинговое агентство. Рэнкинг регионов по инвестиционной привлекательности от 15 декабря 2021 г. // URL: https://raexpert.ru/researches/regions/regions_invest_2021/. Более актуальные данные на дату оценки отсутствуют



Факторы	Социально-экономическое положение России ²⁵	Социально-экономическое положение г. Москвы ²⁶
	<p>Россия – крупнейший поставщик черных и цветных металлов, удобрений, зерна, подсолнечного масла, урана, вооружений и военной техники. Это помогает исполнять социальные обязательства и федеральные программы развития, накапливать золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния, даёт огромные возможности экономического развития страны.</p> <p>Однако, эта же интегрированность в мировую экономику и высокая зависимость госбюджета от импорта создали и критически высокие риски для отечественной экономики, для дальнейшего социального развития страны. И сегодня мы наблюдаем, как мировые финансово-экономические «пузыри», основанные на переоценности доллара, избытке спекулятивного финансового капитала, скопившиеся в последние 7-10 лет, в условиях высокой инфляции и разбалансированности национальных экономик и логистики привели к началу мирового структурного экономического кризиса.</p> <p>Всё это происходит на фоне ожесточенной борьбы США за сохранение политического и финансового доминирования в мире, за ресурсные и сбытовые рынки. Распространение военных баз США (более 700) по всему миру, массовые беспорядки, «цветные революции» и военные конфликты, организованные и финансируемые США и другими странами Запада во всех частях мира: в Чехословакии и Югославии, в Тунисе и Ливии, в Ираке и Сирии, в Белоруссии и Казахстане, а также нацистский переворот 2014 года на Украине и подготовка к войне против России, подстрекательство неонацистов Украины к захвату республик ЛНР и ДНР подтверждают, что глобальному капиталу США нужны дестабилизация и войны с целью разрешения своих экономических проблем (ограниченность природных ресурсов, высокая стагфляция, огромный госдолг, отраслевые дисбалансы, падение производства) и внутривалютных кризисов. С целью сдерживания экономического развития России, как главного геополитического конкурента, Запад окружил Россию военными базами НАТО, вводит всё новые и новые экономические, финансовые и политические санкции против нашей страны.</p> <p>После заявления главы Украины об отказе от безъядерного статуса и объявления всеобщей мобилизации на Украине (что означало фактическое начало войны) 24 февраля 2022 года Россия ограниченными силами превентивно начала специальную военную операцию по демилитаризации и освобождению Украины от нацизма. Вооруженные силы РФ и Народной милиции республик ЛНР и ДНР уничтожают все военные объекты, военную инфраструктуру и нацистские воинские формирования Украины. В ходе спецоперации подтвердились данные об агрессивных планах НАТО на Украине, выявлены три десятка биологических военных лабораторий США, открытых в нарушение международной Конвенции по запрещению биологического оружия, выявились многочисленные центры подготовки военных кадров по стандартам НАТО.</p> <p>Нарушая международные торгово-экономические соглашения и частные контракты, США совместно с другими странами Запада односторонне ввели санкции, направленные на полную экономическую и политическую блокаду России, с целью дестабилизации всей российской экономики и финансовой системы: фактически арестовали размещенные за рубежом российские международные валютные резервы в сумме около 300 млрд. долл., отключили крупнейшие российские банки от международной системы расчетов SWIFT, блокируют российскую внешнюю торговлю, арестовывают собственность, закрыли небо для российских авиакомпаний; обязывают частные компании, связанные с Западом, покинуть российский рынок. Такие «пиратские» действия стран Запада окончательно компрометируют доллар и евро, как валюты международных сделок и накопления резервов.</p> <p>Защищая свою экономику, Президент и Правительство РФ приняли ряд ответных мер по обеспечению гарантированной оплаты экспорта российских товаров, по заморозке бесконтрольного вывода капиталов из страны и замещению уходящих с российского рынка западных компаний.</p> <p>Агрессивное наступление Запада по всему миру (военное, в политике и экономике) и ответные защитные меры России на фоне структурного, сырьевого и энергетического кризисов мировой капиталистической системы, на фоне высокого уровня технологического и информационного развития мирового сообщества, на фоне неравномерного развития национальные государства, ведут к изменению сложившихся международных отношений.</p> <p>Происходящие события показывают, что мир окончательно сползает к длительному глобальному противостоянию между крупнейшими мировыми центрами и разделяется на новые зоны влияния: США, Китай, Россия. При этом, хотя ещё не дошло до открытой войны между этими центрами, перспективы для разрешения этого противостояния в ближайшие годы не просматриваются. Значит, пока не установятся новые принципы международных взаимоотношений, валютные и торговые правила, пока не стабилизируются экономики этих центральных полюсов, мир и многие регионы будут испытывать большие политические и экономические изменения.</p> <p>Учитывая гарантированную обороноспособность и полную кадровую, энергетическую и ресурсную обеспеченность, аналитики считают, что Россия останется политически и экономически стабильной страной.³³</p> <p>По данным сентябрьского Макроэкономического опроса Банка России медианный прогноз инфляции снизился на 2,1 п.п. до 12,9% на 2022 год. Аналитики также незначительно снизили прогноз на 2023 год до 6,0% (на 0,1 п.п.) и на 2024 год до 4,0% (на 0,2 п.п.) и ожидают, что далее инфляция будет оставаться на цели. Медианный прогноз средней ключевой ставки за 2022 год снизился на 0,5 п.п. до 10,5% годовых. Аналитики улучшили прогноз ВВП на 2022 год с -6,0% до -4,2%, при этом снизив прогноз роста на 2023 год с -1,3% до -1,8%. Прогноз на 2024 год повышен с 1,5% до 1,7%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна — 1,5%.³⁴</p>	

Динамика макроэкономических показателей, в т. ч. по отраслям, напрямую сказывается на привлекательности вложений в недвижимость.

Динамика оборотов торговли свидетельствует о покупательской способности населения. В свою очередь, объем покупательской способности населения оказывает влияние на рынок недвижимости, т. к. с изменением покупательской активности соответствующим образом растет либо снижается объем платежеспособного спроса.

³³ По материалам: СтатРиелт. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок недвижимости на сентябрь 2022 года // <https://statrielt.ru/downloads/Анализ%202022%20сентябрь.pdf>

³⁴ По материалам: Макроэкономический опрос Банка России, https://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/



В случае если показатели региона на фоне общероссийских выглядят благоприятно, расположение объектов оценки в данном регионе может рассматриваться с позитивной точки зрения. Напротив, в случае негативных результатов по региону можно говорить о снижении инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.

Выводы: В январе-августе 2022 года в г. Москва отмечался рост объемов промышленного производства и строительства по сравнению с сопоставимым периодом 2021 года. Значительно снизился оборот розничной торговли. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за июль 2022 г., по оперативным данным, составила 115 293,8 рубля и увеличилась по сравнению с июлем 2021 г. на 4,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2022 г. составила 91,5 % к уровню июля 2021 г.

Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идет активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измерима и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Краткосрочные резкие скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, Оценщик допускает, что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и неопределенных на дату оценки макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный результат. По мнению Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. Учитывая отмеченную неопределенность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) Отчета периодически пересматривать оценку стоимости, так как суждения и допущения Оценщика, лежащие в основе расчетов, могут требовать пересмотра с течением времени, в том числе возможно и в краткосрочной перспективе, при этом Оценщик не несет ответственность за вероятное наступление такой ситуации.

4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки

Объект оценки представляет собой встроенно-пристроенное помещение торгового назначения.

По типу объекта недвижимости и особенностям его объемно-планировочного решения торговые объекты бывают:

- встроенно-пристроенные помещения;
- отдельно стоящие здания;
- торговые комплексы (объекты, включающие несколько зданий – например, магазин и склад).

Классификация торговых объектов по размерам³⁵:

- магазин: стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения;
- универсальный магазин: вид магазина, в котором осуществляют продажу универсального ассортимента продовольственных и/или непродовольственных товаров;
- специализированный магазин: вид магазина, в котором осуществляют продажу товаров одной группы или ее части - продовольственных «групп («рыба», «мясо», «колбасы», «минеральные воды», «хлеб», «овощи-фрукты» и т.д.), непродовольственных групп («одежда», «обувь», «ткани», «мебель», «книги», «зоотовары», «семена», «цветы» и т.д.);
- гастроном: магазин с площадью торгового зала от 400 кв. м, в котором осуществляют продажу продовольственных товаров универсального ассортимента с преобладанием гастрономических товаров (сыров, колбасных изделий, фруктов, винно-водочных изделий и безалкогольных напитков и т.п.) преимущественно с использованием индивидуального обслуживания покупателей через прилавок;

³⁵ Источник: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения» от 28 августа 2013 г. N 582-ст (в действующей редакции) (<https://base.garant.ru/70795476/>)



- супермаркет: магазин с площадью торгового зала от 400 кв. м до 2 500 кв. м, в котором осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания;
- дискаунтер: магазин типа супермаркет (универсам) эконом-класса с площадью торгового зала от 250 кв. м, в котором осуществляют продажу ограниченного ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса по ценам ниже среднерыночных преимущественно по методу самообслуживания;
- минимаркет, магазин «У дома» (магазин «Продукты»): предприятие розничной торговли с площадью торгового зала от 18 кв. м до 400 кв. м, в котором с использованием методов самообслуживания и/или индивидуального обслуживания через прилавок осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса узкого ассортимента, включающего ограниченное число разновидностей товаров.
- универмаг: магазин с совокупной площадью торговых залов от 3 500 кв. м в городском населенном пункте и от 650 кв. м в сельском населенном пункте, в котором осуществляют продажу непродовольственных товаров универсального ассортимента;
- магазин-салон (бутик): специализированный магазин с площадью торгового зала от 18 кв. м, в котором осуществляют продажу ограниченного ассортимента товаров одной группы или ее части преимущественно по методу индивидуального обслуживания продавцом-консультантом;
- гипермаркет: магазин с площадью торгового зала от 5 000 кв. м, в котором осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров универсального ассортимента преимущественно по методу самообслуживания;
- магазин самообслуживания: магазин, в котором продажа товаров организована преимущественно по методу самообслуживания;
- стоковый магазин (магазин «Сток»): неспециализированный магазин с площадью торгового зала не менее 18 кв. м, в котором преимущественно по методу самообслуживания осуществляется продажа по сниженным ценам ограниченного ассортимента непродовольственных товаров, не соответствующих сезону и не пользующихся спросом;
- магазин-склад: предприятие торговли, в котором по методу самообслуживания осуществляют продажу физическим лицам и/или хозяйствующим субъектам продовольственных и непродовольственных товаров непосредственно из транспортной упаковки (ящиков, контейнеров и др.) или в транспортной упаковке;
- комиссионный магазин (магазин «Секонд хенд»): магазин с площадью торгового зала от 18 кв. м, в котором по методу самообслуживания осуществляют продажу непродовольственных товаров, в т. ч. бывших в употреблении и/или принятых от населения по договору комиссии и другим договорам;
- магазин-приемозаготовительный пункт: предприятие розничной торговли с площадью торгового зала от 18 кв. м, в котором наряду с продажей продовольственных и непродовольственных товаров осуществляют на определенных условиях закупки у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов, вторичного и кожевенного сырья, изделий народных промыслов;
- торговый центр: совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный или специализированный ассортимент товаров и универсальный ассортимент услуг, расположенных на определенной территории в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин;
- торговый комплекс: совокупность торговых предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, расположенные на определенной территории и централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности;
- аутлет-центр: торговый центр с общей площадью свыше 5 000 кв. м, в котором осуществляют продажу непродовольственных товаров из коллекций (групп товаров, выпущенных в обращение под единым товарным знаком или маркой), не проданных в течение сезона или нескольких сезонов в торговых предприятиях первоначального размещения коллекций, по цене, ниже установленной при продаже товаров в сезон распродажи.



- молл: многофункциональный торгово-развлекательный центр общей площадью от 100 000 кв. м.

Объект оценки целесообразно позиционировать как встроенно-пристроенное торговое помещение, по критерию масштаба объект относится к супермаркетам.

4.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен Объект оценки

Краткий обзор торгового рынка Москвы

Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м ²	14,33/7,27
Введено в эксплуатацию в I–III кв. 2022 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	98,7/64,3
Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2022 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	≈218,6/≈136,6
Доля вакантных площадей, %	14,5% (+1,5 п. п.)**
Условия аренды в торговых центрах Москвы***:	
торговая галерея, руб./м ² /год	0–180 000
якорные арендаторы, руб./м ² /год	0–60 000
Операционные расходы:	
торговая галерея, руб./м ² /год	6 000–15 000
якорные арендаторы, руб./м ² /год	1 500–3 000
Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями, м ² /1 000 жителей	575
* В таблице приведены показатели только по качественным профессиональным торговым объектам. Профессиональный торговый центр – одно или группа архитектурно согласованных зданий общей площадью более 5 000 м ² , объединенных общей концепцией и единым управлением	
** Изменение по сравнению с показателем за III квартал 2021 г.	
*** Верхние границы арендных ставок относятся к наиболее успешным и востребованным торговым центрам Москвы	

Рис. 7. Основные показатели³⁶

Предложение. По итогам III квартала 2022 года в Москве был открыт один торговый объект – «Солнце Москвы» (GLA 26,3 тыс. кв. м), а также были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию ТЦ «Сказка» (GLA 18,5 тыс. кв. м) и ТЦ «Орион» (GLA 21,0 тыс. кв. м), однако открытие последнего запланировано на начало 2023 г. Всего за 9 месяцев на рынке было открыто четыре торговых объекта, половина из которых были техническими (районных и окружных форматов):

- ТЦ Discovery (GLA 17,5 тыс. кв. м);
- ТЦ «Нагорный» (GLA 12,0 тыс. кв. м);
- ТЦ «Байконур» (GLA 8,6 тыс. кв. м);
- МФК «Солнце Москвы» (GLA 26,3 тыс. кв. м).

Суммарный ввод на конец периода составил 64,3 тыс. кв. м, что в итоге оказалось на 61,5% ниже показателя аналогичного периода 2021 года. С учетом нового объема ввода показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями не претерпел серьезных изменений за квартал и составляет 575 кв. м на 1 000 человек (против 573 кв. м на 1 000 человек во II квартале 2022 г.). В разрезе административных

³⁶ Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 3 квартал 2022, <https://kf.expert/publish/rynok-torgovoj-nedvizhimosti-moskva-q3-2022>



округов «старой Москвы» наиболее обеспеченными остаются Центральный, Южный и Северный. Новомосковский округ является лидером по обеспеченности (885 кв. м /1 000 человек), что обусловлено небольшой численностью населения (300 375 человек).



Рис. 8. Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей³⁷




Рис. 9. Обеспеченность на 1 000 жителей, кв. м³⁸

С начала года наибольший прирост зафиксирован в Северо-Восточном АО (+4%) за счет открытия самого крупного объекта, запланированного на 2022 г. – МФК «Солнце Москвы», а также небольшого районного ADG Group – ТЦ «Байконур». В Северном и Южном АО показатели выросли на 2% и 1% соответственно. В перспективе ближайших трех – пяти лет ожидается значительный прирост населения за счет ввода в эксплуатацию большого объема жилья на фоне низкой интенсивности ввода торговых центров (преимущественно районных и окружных форматов).

Вакансия. Средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы увеличился на 1,5 п. п. относительно аналогичного периода 2021 года и составил 14,5%, и по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 1,1 п. п. Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся с негативным влиянием пандемии и февральских событий и уходом международных брендов, занимавших большие площадки в крупных торговых объектах столицы. Несмотря на это, пустующие площадки постепенно начинают заполняться новыми арендаторами, что сдерживает выход большого числа пустующих площадей на рынок. Один из способов заполнения крупных блоков, которые чаще всего высвобождаются, – дробление на более оптимальные площади, что повышает привлекательность для потенциальных арендаторов и снижает операционные и капитальные затраты.

Стоит учесть, что с начала спецоперации уровень вакантности в крупных объектах увеличился в среднем за год на 2,3 п. п. (по сравнению с I кв. 2022 г.), изменения в небольших районных и окружных ТЦ (до GLA 30 тыс. кв. м) зависели от формата и позиционирования объектов, однако они находились в наименьшей зоне риска, уровень пустующих площадей в таких ТЦ был снижен в среднем на 2,9 п. п. по сравнению с I кв. 2022 г.

Спрос. До конца года на российский рынок планируют выйти следующие турецкие сети общественного питания: по франшизе это две сети быстрого питания – Chitir Chicken и Yesen burger, со своими инвестициями – Little Kitchen и сеть кофеен Arabica. Известно, что в планах Little Kitchen открыть три ресторана в 2022 году, а

³⁷ Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 3 квартал 2022, <https://kf.expert/publish/rynok-torgovoj-nedvizhimosti-moskva-q3-2022>

³⁸ Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 3 квартал 2022, <https://kf.expert/publish/rynok-torgovoj-nedvizhimosti-moskva-q3-2022>



Arabica – первый флагманский кафе-магазин в Москве. В настоящее время также введутся переговоры о вхождении на рынок других профилей арендаторов, в том числе крупных турецких производителей одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Irekyol, а также переговоры о развитии операторов из Казахстана, Белоруссии и Италии. Кроме того, в ближайшее время планируется выход армянского бренда Alex YVN, который должен занять бывшее помещение Oysho (250 кв. м) в ТРЦ «Афимолл». Помимо этого, наблюдается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. Так, например, «Телеграф» имеет в Москве уже три точки, две из которых открылись в столице в III квартале 2022 г. – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Зеленопарк». Похожие форматы сейчас находятся на стадии подписания.

Для современного покупателя все большее значение имеют дополнительные возможности по проведению свободного времени, досуга и саморазвития, а также эмоциональная составляющая в процессе шопинга. Собственники ТЦ осознают возрастающую значимость размещения операторов развлечений с новыми концепциями в своих объектах из-за их способности к генерации трафика. Районные торговые центры в этой отрасли показывают себя как довольно стабильный сегмент бизнеса, т. к. такие объекты дают жителям возможность отключиться от проблем и провести совместный досуг недалеко от дома. Киноиндустрия, несмотря на существенное падение трафика и оборота (по оценке экспертов, падение сборов российских кинотеатров составила более 40% с начала спецоперации), не должна полностью пропадать или замещаться другими арендаторами, т. к. на сегодняшний день это один из основных форматов проведения досуга для всей семьи без ограничения возраста детей. Однако сектор требует значительной поддержки со стороны собственников ТЦ и государства: например, Пушкинская карта стимулирует молодежь чаще посещать кинотеатры, похожие программы сейчас обсуждаются для школьников, что позволит не только поддержать отрасль, но и работать на повышение лояльности потребителя. В тех торговых центрах, где площадь кинотеатров избыточна, можно говорить об оптимизировании формата кинотеатра и о привлечении на освободившиеся части площадей развлекательных или спортивных концепций.

До конца года продолжится тенденция передачи бизнеса иностранными компаниями, приостановившими деятельность на территории России, локальным игрокам или странам из дружеского списка. Причем все будут действовать по-разному: одни иностранные компании продолжают продавать бизнес целиком или частично, другие же – передавать долю компании в доверительное управление местному менеджменту на время. Такие маневры позволят иностранным ретейлерам вновь вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате.

С начала февральских событий об уходе объявили более 15 иностранных брендов, что также добавляет роста неопределенности на рынке. Кроме того, было зафиксировано несколько переоткрытий под новыми брендами ретейлеров из «недружелюбного списка» после приостановки операционной деятельности: L'Occitane («Л'Окситан»), «ОБИ» (ОБИ), McDonald's («Вкусно и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «Хс»), CCC (Obuv), Mango и др.

Несмотря на текущую ситуацию, некоторые российские и международные ретейлеры продолжают расширять и диверсифицировать свой бизнес на территории России. Лидерами по открытиям и введению новых форматов в 2022 году можно назвать два столичных ТЦ – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Авиапарк». Летом состоялось торжественное открытие универмага «Телеграф» площадью 904 кв. м преимущественно с московскими дизайнерами, созданного в содружестве в Правительством Москвы.

Коммерческие условия. Ставки аренды на помещения в торговых центрах претерпели изменения под влиянием геополитической ситуации и показали изменения в зависимости от формата объекта. Однако тренда на рост арендных ставок не наблюдается. На рынке заключаются единичные сделки по более высоким ставкам на площадки, которые ранее занимали международные бренды. Максимальные базовые ставки аренды, несмотря на определенное изменение, также приходятся на помещения в зоне фуд-корта и для «островной» торговли в действующих крупных объектах с высоким трафиком и могут достигать 180 тыс. руб./кв. м/год, в районных – до 100 тыс. руб./кв. м/год, минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов.

Так, в крупных концептуальных ТЦ ставки выросли из-за качества сделок по причине сокращения стока предложения по строящимся проектам. Тренд на рост арендных ставок на рынке сейчас отсутствует из-за качества сделок, т. к. основной объем сделок – это ротация и площадки с отделкой, ранее занимаемые международными брендами, поэтому ставка аренды на такие помещения значительно выше, чем в shell&core, по которым ранее заключались основные сделки. В районных ТЦ (до 10 лет) наблюдается обратная тенденция: основное предложение состоит из shell&core помещений, по которым сейчас предоставляют скидки на ремонт, поэтому в таких объектах коммерческое предложение ниже.



Профиль арендатора	Диапазон базовых арендных ставок, руб./м ² /год*		% от товарооборота
	Региональные торговые центры	Районные торговые центры (до 10 лет)	
Супермаркет (1 000–2 000 м ²)	8 000–18 000	15 000–22 000	4–6
Супермаркет (450–900 м ²)	18 000–35 000	18 000–35 000	4–7
Товары для дома (<1 500 м ²)	0–10 000	8 000–12 000	6–8
Бытовая техника и электроника (1 200–1 800 м ²)	6 000–15 000	6 000–15 000	2,5–5
Спортивные товары (1 200–1 800 м ²)	6 000–12 000	6 000–12 000	5–8
Детские товары (1 200–2 000 м ²)	6 000–12 000	6 000–12 000	4–8
Операторы торговой галереи**:			
Якоря более 1 000 м ²	10 000–20 000	0–12 000	4–10
Мини-якоря 700–1 000 м ²	15 000–30 000	0–14 000	6–10
Мини-якоря 500–700 м ²	20 000–50 000	0–15 000	6–10
300–500 м ²	20 000–60 000	0–25 000	5–12
150–300 м ²	40 000–100 000	8 000–25 000	6–14
100–150 м ²	50 000–120 000	15 000–40 000	10–14
50–100 м ²	50 000–130 000	15 000–50 000	12–14
0–50 м ²	50 000–180 000	20 000–100 000	10–14
Досуговые концепции:			
Развлекательные центры (2 000–4 000 м ²)	4 000–8 000	4 000–6 000	10–15
Кинотеатры (2 500–5 000 м ²)	0–6 000	0–4 000	8–10
Общественное питание:			
Food-court	120 000–150 000	50 000–100 000	10–15
Кафе	50 000–90 000	20 000–80 000	12–14
Рестораны	20 000–50 000	0–25 000	10–12

* Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров
** Верхние границы арендных ставок относятся к наиболее успешным и востребованным торговым центрам Москвы
Ставки аренды указаны без учета НДС и операционных расходов

Рис. 10. Условия аренды в торговых центрах Москвы³⁹

Торговые центры районных и окружных форматов демонстрируют большую устойчивость к кризисным факторам в отличие от суперрегиональных и региональных объектов, т. к. ориентированы в большей степени на FMCG и меньше зависят от арендаторов из «проблемного списка». По данным Focus, до 10-й недели 2022 г. количество посетителей торговых центрах Москвы было в среднем на 5% выше, чем в 2021 г., с 11-й недели (с начала марта) было отмечено снижение трафика. Mall Index за март – апрель оказался на 10% ниже, чем за аналогичный период 2021 г. По итогам 35 недель 2022 г. отставание составила 6% от уровня 2021 г. и 23% от уровня 2019 г.

Прогноз. Согласно заявленным планам девелоперов, объем нового ввода в Москве до конца 2022 года составит 136,6 тыс. кв. м торговых площадей. Таким образом, прогноз нового предложения торговых центров сократился на 57,1%, а суммарный объем ввода будет ниже прошлогоднего показателя на 62,0%. Также существует вероятность корректировки даты ввода большинства новых торговых центров, анонсированных к открытию в 2022 г.

Если все заявленные к вводу торговые объекты будут открыты в 2022 году, то самыми крупными среди них будут являться МФЦ «Солнце Москвы» (GLA 26,3 тыс. кв. м), ТЦ «Сказка» (GLA 18,5 тыс. кв. м), ТЦ Discovery (GLA 17,5 тыс. кв. м).

Новое предложение столицы будет сформировано за счет торговых площадей районного формата. Малоформатные ТЦ с современными общественными пространствами для повседневного досуга и схемами работы отлично вписываются в новую реальность. Такие торговые центры не отнимают у посетителей лишнего времени, перетягивают на себя внимание потребителей компактностью, а пул арендаторов все больше нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, а не на бренд. Community-центры являются востребованными и необходимыми на каждый день проектами с понятной целевой группой населения, но при этом отлично подходят и для проведения концептуальных экспериментов.

³⁹ Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 3 квартал 2022, <https://kf.expert/publish/rynok-torgovoj-nedvizhimosti-moskva-q3-2022>



Количество качественных малоформатных центров (GLA <30 тыс. кв. м), планируемых к вводу в течение года в Москве, увеличилось за год с 9 до 13, в то время как средняя площадь всех заявленных ТЦ в 2022 г. сократилась до 10,5 тыс. кв. м, что остается в диапазоне площадей, характерном для торгового центра районного масштаба. Для сравнения: в рекордные по объему ввода годы (2014-2016) средняя площадь торгового центра составляла от 36,5 тыс. кв. м до 57,5 тыс. кв. м, что на 71,2% и 81,7% выше нынешних показателей.

При ухудшении геополитической ситуации возможен рост уровня вакантности в столичных торговых центрах до 17% к концу года при условии, что не будут проработаны варианты замены приостановивших деятельность операторов. Дальнейшее развитие рынка торговой недвижимости будет формироваться с учетом следующих факторов:

- Замедление темпов нового строительства.
- Дальнейшее изменение площадей и форматов торговых объектов.
- Рост доли досуговых и спортивных функций (особенно работающие по модели Luxury Low Cost) в составе ТЦ.
- Программы поддержки российского бизнеса, в т. ч. арендные соглашения с участием государства и социальные программы.
- Изменение уровня вакантности и коммерческих условия в связи с уходом международных брендов.
- Сокращение размера торговых пространств, в т. ч. якорных арендаторов.
- Появление на рынке новых брендов в перспективе: локальные марки и иностранные бренды, включая перепродажу бизнеса игроков из недружелюбных стран.
- Расширение предложения по услугам и новым сервисам для клиентов.
- Изменение поведения потребителей.

Объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах с указанием правил их отбора для проведения расчетов и обоснование использования лишь части доступных Оценка объектов-аналогов

Для дальнейшего использования в расчетах Оценщик отобрал наиболее сопоставимые объекты-аналоги по следующим правилам (критериям) отбора:

- объекты-аналоги аналогичного сегмента рынка – объекты торгового назначения (магазины);
- актуальные на дату оценки предложения;
- предложения, характеристики которых полностью указаны в тексте объявления или имеется возможность провести интервьюирование представителя для уточнения необходимых характеристик;
- рассматривались предложения к продаже объектов, расположенных в ценовой зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а также зоне между Бульварным и Садовым кольцом, максимально приближенные к Объекту оценки (в районе Замоскворечье и прилегающих районах г. Москвы);
- к расчету принимались предложения объектов площадью от 100 до 1 000 кв. м, приоритет отдавался объектам, расположенным на 1 этажах с отдельным входом;
- в случае продажи анализировалось наличие заключенных договоров аренды и рыночность условий по ним (использовались аналоги, не имеющие заключенных долгосрочных договоров аренды или имеющие рыночные ставки аренды или имеющие краткосрочные договоры аренды);
- дублирующиеся объявления, представленные в открытом доступе, не рассматривались как отдельные предложения.

Дополнительно следует отметить, что на рынке может быть представлено больше предложений, актуальных на дату оценки, чем принято к расчету. Количество принятых к расчету объектов-аналогов определяется Оценщиком в соответствии с определенными правилами отбора объектов-аналогов и принципом достаточности, кроме этого, приоритет отдается объектам с меньшей общей валовой коррекцией. При этом Оценщик отбирает среднерыночные по ценовым показателям объекты с учетом характеристик оцениваемого объекта, в то время как на рынке могут быть представлены предложения с экстремально низкими или высокими ценами исходя из личных мотивов правообладателей.



Таблица № 12. Объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах (продажа)

Характеристики / Объекты сравнения	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Фотоматериалы				
Местоположение	г. Москва, р-н Донской, ул. Орджоникидзе, д. 9к1	г. Москва, р-н Даниловский, ул. Серпуховский Вал, д. 5	г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Люсиновская, д. 48-50к10	г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Новокузнецкая, д. 6
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Расстояние до ст. метро, мин.	10	7	10	5
Локальное расположение	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Передаваемые права на помещение	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность
Техническое состояние помещений	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Без отделки	Хорошее, стандартная отделка
Этаж расположения	1	1 - 483 кв. м, подвал - 414 кв. м	1	1 - 273,7 кв. м, подвал - 194,1 кв. м
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Отсутствует (парковаться рядом запрещено)
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Точная ссылка	https://www.cian.ru/sale/commercial/258372378/	https://www.cian.ru/sale/commercial/268003142/	https://www.cian.ru/sale/commercial/271818071/	https://www.cian.ru/sale/commercial/278274652/
Источник информации	АН Консалт Недвижимость +7 916 196-48-91	АН Рентавик +7 909 693-80-25	АН Этажи Москва +7 965 107-33-47	АН INVEST 7 +7 917 591-32-57
Общая площадь, кв. м	165,00	897,00	156,00	467,80
Цена предложения, руб.	73 000 000	449 999 999	67 000 000	199 000 000
НДС	Не включен	Включен	Включен	Не включен
Цена предложения, руб. за 1 кв. м с НДС	530 909	501 672	429 487	510 475
Возможность торга	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен
Использование в расчетах	+	+	+	+



Как видно из представленной выше таблицы, цены предложений объектов недвижимости рассматриваемого назначения находятся в диапазоне 429 487 – 530 909 руб./кв. м с НДС без учета скидки на торг в зависимости от местоположения, площади и прочих ценообразующих факторов.

Таблица № 13. Объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах (аренда)

Характеристики / Объекты сравнения	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Фотоматериалы				
Местоположение	Москва, р-н Донской, ул. Шаболовка, д. 40	г. Москва, р-н Донской, ул. Шаболовка д. 24	г. Москва, р-н Хамовники, пл. Смоленская-Сенная, д. 27С1	г. Москва, р-н Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 30 (42с1)
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Расстояние до ст. метро, мин.	3	4	6	3
Локальное расположение	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Передаваемые права	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Черновая отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Этаж	1	1 (259 кв. м), подвал (182 кв. м)	1 (247,9 кв. м), подвал (297,8 кв. м)	1
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Коммунальные расходы	Не включены	Не включены	Не включены	Не включены
Расходы на эксплуатацию	Не включены	Включены	Включены	Включены



Характеристики / Объекты сравнения	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Точная ссылка	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162727	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/159310	https://www.cian.ru/rent/commercial/277749059/	https://www.cian.ru/rent/commercial/275023245/
Источник информации	Malina Property, +7 495 374 90 77	Malina Property, +7 495 374 90 77	АН Pan Capital Realty +7 966 054-09-86	АН RealtyGroup-MSK +7 909 998-52-24
Общая площадь, кв. м	180,00	441,00	545,70	235,00
Арендная ставка, руб./кв. м в год	66 600	65 000	46 179	56 170
НДС	Не включен	Включен	Не включен	Не включен
Арендная ставка, руб./кв. м в год с НДС с учетом эксплуатационных расходов и без коммунальных расходов ⁴⁰	83 175	65 000	55 415	67 404
Возможность торга	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен
Использование в расчетах	+	+	+	+

Как видно из представленной выше таблицы, арендные ставки за объекты недвижимости рассматриваемого назначения находятся в диапазоне 55 415 – 83 175 руб./кв. м в год с НДС и без коммунальных платежей без учета скидки на торг в зависимости от местоположения, площади и прочих ценообразующих факторов.

Расчет стоимости Объекта оценки производится исходя из наиболее эффективного использования – в качестве торгового помещения. Альтернативные варианты использования не рассматриваются, в связи с чем интервал значений цен по ним не указывается в Отчете.

⁴⁰На основании информации, представленной в объявлениях и полученной в результате интервьюирования, Оценщик проанализировал состав арендных ставок объектов-аналогов. В арендную ставку объекта-аналога № 1 не включены эксплуатационные расходы. Расчет ведется с учетом расходов на эксплуатацию, необходимо скорректировать арендную ставку объекта-аналога № 1 на величину указанных расходов. Величина корректировки определялась в соответствии с корректирующими коэффициентами согласно Справочнику коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, AVN Group, 01.01.2022 г. и данным Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 30, 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО). Подробное описание введённой корректировки представлено в п. 6.3.3 Отчета



4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены

В данном разделе Отчета представлено обоснование значений (диапазонов значений) типовых ценообразующих факторов, используемых в расчетах.

Ценообразующие факторы по степени влияния на ценовые показатели могут быть разделены на следующие группы:

- местоположение, близость к остановкам общественного транспорта (метро);
- расположение относительно красной линии;
- тип объекта (встроенное помещение, отдельно стоящее здание);
- общая площадь (фактор масштаба);
- состояние отделки;
- этаж (для встроенных помещений);
- наличие отдельного входа;
- тип парковки и ее характеристики (подземная / наземная, открытая / закрытая и т. д.).

Местоположение: район расположения

На уровень цен предложения к продаже и арендных ставок существенное влияние оказывает район расположения. Цены предложений увеличиваются по мере приближения к центральной части города.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом	1,10	1,05	1,15
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	1,10	1,05	1,16
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и ТТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)	1,10	1,05	1,14
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)	1,08	1,05	1,12
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД	1,10	1,05	1,17

Рис. 11. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расположения объекта относительно ценовых зон⁴¹

⁴¹ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Местоположение: расстояние до метро

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	УДАЛЕННОСТЬ	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ				
		зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	до 5 мин	от 5 до 10 мин	от 10 до 15 мин	в транспортной доступности
	зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	1,00	1,20	1,30	1,39	1,47
	до 5 мин	0,83	1,00	1,08	1,16	1,22
	от 5 до 10 мин	0,77	0,93	1,00	1,07	1,13
	от 10 до 15 мин	0,72	0,87	0,93	1,00	1,06
	в транспортной доступности	0,68	0,82	0,88	0,94	1,00

Рис. 12. Корректировки цен продаж/арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расстояния до метро⁴²

Особенности расположения (относительно красной линии)

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии крупной магистральной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,23	1,12	1,34
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии не крупной второстепенной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,07	1,03	1,10

Рис. 13. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от красной линии⁴³

Тип объекта

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки зданий с типичной для сегмента обеспеченностью земельным участком к удельной цене / арендной ставке помещений при прочих равных условиях	1,05	1,03	1,09

Рис. 14. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве на тип объекта⁴⁴

⁴² Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁴³ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁴⁴ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Общая площадь




Рис. 15. Зависимость цен продаж специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади⁴⁵




Рис. 16. Зависимость величины арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади⁴⁶

Техническое состояние помещений

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ/ ОБЪЕКТ АНАЛОГ	БЕЗ ОТДЕЛКИ	ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	СТАНДАРТ	ЛЮКС
БЕЗ ОТДЕЛКИ	0	5 675	-3 713	-9 700	-21 450
ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	-5 675	0	-9 388	-15 375	-27 125
СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	3 713	9 388	0	-5 988	-17 738
СТАНДАРТ	9 700	15 375	5 988	0	-11 750
ЛЮКС	21 450	27 125	17 738	11 750	0

Рис. 17. Данные о средней стоимости ремонта⁴⁷

⁴⁵ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁴⁶ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁴⁷ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Этаж расположения

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в подвале	1,25	1,10	1,42
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в цоколе	1,12	1,06	1,20
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного на 2 этаже и выше	1,09	1,05	1,15

Рис. 18. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от этажа расположения⁴⁸

Отдельный вход

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торговых объектов, оборудованных отдельным входом, к удельной цене / арендной ставке торговых объектов, не имеющих отдельного входа, при прочих равных условиях	1,26	1,15	1,38

Рис. 19. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от наличия/отсутствия отдельного входа⁴⁹

Тип парковки

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки специализированных объектов торгового назначения со стихийной парковкой к удельной цене / арендной ставке аналогичных объектов, рядом с которыми парковаться запрещено	1,15	1,10	1,20
Отношение удельной цены / арендной ставки специализированных объектов торгового назначения с выделенным обустроенным парковочным пространством к удельной цене / арендной ставке аналогичных объектов со стихийной парковкой*	1,10	1,06	1,24

* под обустроенным парковочным пространством может пониматься как наземная парковка, так и подземный паркинг, однако, при применении данной корректировки следует обращать особое внимание на то обстоятельство, что рассматриваемая корректировка будет показывать соотношение удельных стоимостей основных площадей без учета подземного паркинга, соотношение удельных стоимостей основных площадей и подземного паркинга исследуется в рамках настоящего раздела выше в виде самостоятельного коэффициента

Рис. 20. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве на тип парковки⁵⁰

⁴⁸ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁴⁹ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁵⁰ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Скидка на торг

№	Объекты	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ	По регионам		
					А группа	Б группа	В группа
А. При продаже объектов							
1	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,90	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
2	Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком	0,86	0,96	0,92	0,94	0,92	0,90
3	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,89	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
4	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,80	0,92	0,87	0,89	0,87	0,84
5	Сельскохозяйственных зданий и строений на землях сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к крупному центру обьта о/х продукции, транспортной и инженерной инфраструктур	0,69	0,91	0,83	0,86	0,82	0,78
6	Сооружений с земельным участком - в зависимости от плотности застройки и возможности коммерческого использования объекта	0,65	0,94	0,82	0,85	0,81	0,77
7	Комплексов (складских, производственных) зданий, строений и сооружений на земельном участке	0,81	0,94	0,89	0,91	0,89	0,86
Б. При аренде объектов							
8	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,91	0,98	0,95	0,96	0,95	0,94
9	Офисных и других общественных помещений и зданий	0,87	0,97	0,93	0,94	0,93	0,91
10	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,90	0,98	0,95	0,96	0,95	0,94
11	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,82	0,95	0,90	0,92	0,90	0,87

Примечание:

1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:

- нижняя граница - для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки, для объектов большой площади;

- верхняя граница - для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки, для объектов малой и средней площади, типичной для рынка.

2. Анализ объявлений сети интернет о предложениях объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг: сроки ликвидности.

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:

- **А-группа:** город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск, Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий;

- **Б-группа:** областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий;

- **В-группа:** остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Рис. 21. Скидка на торг⁵¹

Ставки капитализации

Таблица № 14. Ставки капитализации для торговой недвижимости в Москве⁵²

Источник информации				Ставки капитализации, %
Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Л. А. Лейфера				10,00% (среднее значение)
Таблица 38. Ожидаемая текущая доходность недвижимости на ближайшие 5 лет. Активный рынок. Респонденты - эксперты-оценщики. Торговые объекты				
№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	10,0%	7,3% 12,7%	
2	Санкт-Петербург	12,0%	8,5% 15,5%	
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	11,3%	7,4% 15,2%	

⁵¹ Аналитические материалы «Ассоциации развития рынка недвижимости некоммерческая организация «СтатРиелт» на 01.10.2022 г., <https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-vedvizhimosti/2954-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-vedvizhimosti-na-01-10-2022-goda>

⁵² В связи с санкционными ограничениями, введенными по отношению к РФ и прекращением деятельности части зарубежных аналитических компаний, количество аналитических материалов и публикаций существенно сократилось, Оценщик использует источники доступные на дату оценки



Источник информации	Ставки капитализации, %																									
<p>Ставки капитализации коммерческой недвижимости Москвы на 1 квартал 2022 года, Слуцкий А.А., к.т.н., Заместитель председателя комитета по научным и методологическим вопросам в оценочной деятельности Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков, https://cpa-russia.org/upload/file/Stavki_Kapitalizatsii_1_kv._2022_Moskva_Slutskiy.pdf?ysclid=l2kmhztld4</p> <p>Заключение</p> <p>В Табл. 12 проведено сравнение полученных на конец 1 квартала 2022 года ставок капитализации со значениями на конец первого полугодия 2021 года.</p> <p>Таблица 12. Сравнение полученных на конец 1 квартала 2022 года ставок капитализации со значениями на конец первого полугодия 2021 года.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Ставки капитализации премиальной коммерческой недвижимости гор. Москвы, % годовых</th> </tr> <tr> <th>офисы</th> <th>торговые центры</th> <th>склады</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 кв. 2021</td> <td>9,5</td> <td>10,3</td> <td>11,4</td> </tr> <tr> <td>1 кв. 2022</td> <td>10,5</td> <td>10,6</td> <td>13,1</td> </tr> <tr> <td>Рост, раз</td> <td>1,11</td> <td>1,03</td> <td>1,11</td> </tr> </tbody> </table>		Ставки капитализации премиальной коммерческой недвижимости гор. Москвы, % годовых			офисы	торговые центры	склады	2 кв. 2021	9,5	10,3	11,4	1 кв. 2022	10,5	10,6	13,1	Рост, раз	1,11	1,03	1,11	10,60%						
		Ставки капитализации премиальной коммерческой недвижимости гор. Москвы, % годовых																								
	офисы	торговые центры	склады																							
2 кв. 2021	9,5	10,3	11,4																							
1 кв. 2022	10,5	10,6	13,1																							
Рост, раз	1,11	1,03	1,11																							
<p>Аналитические материалы «Ассоциации развития рынка недвижимости некоммерческая организация «СтатРиелт» на 01.10.2022 г. Коэффициенты капитализации объектов коммерческой недвижимости на 01.10.2022 года. https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhivosti/2965-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhivosti-na-01-10-2022-goda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Назначение объектов</th> <th>Объекты недвижимости высокого класса качества (А, А+) в отдаленной или очень хорошей тех. состоянии Москвы, Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллионников, краевых, областных и республиканских городов-центров, расположенные в плотной застройке города на красной линии улицы с высокой автомобильной и/или пешеходной трафиком</th> <th>Среднее значение Кк</th> <th>Объекты недвижимости низкого класса качества (С, D) в удовлетворительном тех. состоянии крупных, средних и малых городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей), расположенные на второй линии улицы (внутри квартала) с низким автомобильным и/или пешеходным трафиком</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Торговые помещения и здания</td> <td>0,09</td> <td>0,10</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Офисные и другие общественные помещения и здания</td> <td>0,10</td> <td>0,12</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Складские помещения и здания</td> <td>0,10</td> <td>0,12</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Производственные помещения и здания</td> <td>0,12</td> <td>0,14</td> <td>0,19</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки коэффициент может быть согласованно принят в пределах: В интервале между низким и средним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллионников, краевых, областных и республиканских городов-центров в плотной застройке города В интервале между средним и верхним значениями находятся объекты коммерческой недвижимости малых и крупных городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей). 	№	Назначение объектов	Объекты недвижимости высокого класса качества (А, А+) в отдаленной или очень хорошей тех. состоянии Москвы, Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллионников, краевых, областных и республиканских городов-центров, расположенные в плотной застройке города на красной линии улицы с высокой автомобильной и/или пешеходной трафиком	Среднее значение Кк	Объекты недвижимости низкого класса качества (С, D) в удовлетворительном тех. состоянии крупных, средних и малых городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей), расположенные на второй линии улицы (внутри квартала) с низким автомобильным и/или пешеходным трафиком	1	Торговые помещения и здания	0,09	0,10	0,12	2	Офисные и другие общественные помещения и здания	0,10	0,12	0,15	3	Складские помещения и здания	0,10	0,12	0,15	4	Производственные помещения и здания	0,12	0,14	0,19	10,00% ⁵³
№	Назначение объектов	Объекты недвижимости высокого класса качества (А, А+) в отдаленной или очень хорошей тех. состоянии Москвы, Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской областей, городов-миллионников, краевых, областных и республиканских городов-центров, расположенные в плотной застройке города на красной линии улицы с высокой автомобильной и/или пешеходной трафиком	Среднее значение Кк	Объекты недвижимости низкого класса качества (С, D) в удовлетворительном тех. состоянии крупных, средних и малых городов, районных центров субъектов Российской Федерации (за исключением районных центров Московской и Ленинградской областей), расположенные на второй линии улицы (внутри квартала) с низким автомобильным и/или пешеходным трафиком																						
1	Торговые помещения и здания	0,09	0,10	0,12																						
2	Офисные и другие общественные помещения и здания	0,10	0,12	0,15																						
3	Складские помещения и здания	0,10	0,12	0,15																						
4	Производственные помещения и здания	0,12	0,14	0,19																						
Ставка капитализации для торговых «продуктовых» помещений г. Москвы, рассчитанная методом рыночной экстракции (расчет представлен ниже в таблице)	8,27%																									
Среднее значение:	9,72%																									

Таблица № 15. Ставка капитализации для торговых «продуктовых» помещений г. Москвы, рассчитанная методом рыночной экстракции ⁵⁴

№	Местоположение	Назначение помещения	Цена продажи, руб.	Годовой арендный поток, руб.	Величина ставки капитализации, %	Источник
1	Торговое помещение 170,2 кв. м с арендаторами на ул. Энергетическая, д. 18 (8 минут пешком от м. Авиамоторная). 1 линия домов. 170,2 м2 на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 100 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.	торговое	55 000 000	4 800 000	8,73%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162822

⁵³ Согласно аналитическим материалам «СтатРиелт», объекты коммерческой недвижимости Москвы находятся в интервале между низким и средним значениями. Принимая во внимание внутриквартальное расположение Объекта оценки, к расчету принимается коэффициент капитализации для торговых помещений в размере 10,00% (как максимальное значение коэффициента для г. Москвы)

⁵⁴ Скриншоты источников информации приведены в разделе «Приложение 3. Рыночная информация» Отчета. Для проведения расчета использовались предложения о продаже помещений в Москве с известными данными о ставке аренды данных помещений. Расчет данным методом произведен в связи с сокращением количества аналитической информации и отсутствием информации по подsegmentу оцениваемых помещений (продуктовые магазины).



№	Местоположение	Назначение помещения	Цена продажи, руб.	Годовой арендный поток, руб.	Величина ставки капитализации, %	Источник
2	Продажа торгового помещения с Арендатором сетевой магазин "Магнолия", площадью 372 кв. м на ул. Спартаковская, д. 18 (3 минуты пешком от метро "Бауманская"). Первый этаж 272 кв. м, подвал 100 кв. м, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка - 3,1 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 70 кВт. Парковка перед фасадом. Помещение располагается рядом с метро. Большой пешеходный трафик вдоль помещения	торговое	210 000 000	18 000 000	8,57%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366
3	Продажа торгового помещения 269,5 кв. м с арендаторами на Щелковском шоссе, д.12 корпус 3 (20 минут пешком от метро Щелковская). 1 линия домов. Помещение располагается на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность - кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: супермаркет Пятёрочка	торговое	82 000 000	6 806 400	8,30%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/152246
4	Продажа торгового помещения с арендаторами, площадью 247,4 кв. м на Волховском переулке, д. 2 (4 минуты пешком от метро Бауманская), 1 линия домов. Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход, высота потолка - 3 м, окна по фасаду. Электрическая мощность 80 кВт. Парковка перед фасадом. Центр густонаселенного жилого массива. Традиционно пешеходная и торговая зона района. Переулок между двумя центральными улицами района. Окружение в соседних домах: Аптеки Столицы, Дикси, Перекресток	торговое	84 700 000	7 495 200	8,85%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157110
5	Продажа торгового помещения, площадью 487,1 кв. м на ул. Княжнина д.2 (5 минут пешком от метро Лефортово). 1 линия домов. 487,1 кв. м высокий цоколь (фактически полноценный 1 этаж), открытая планировка, отдельный вход с уровня земли и один вход из подземного паркинга, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 97 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал. Помещение располагается в новом ЖК Лефорт корпус 3, в шаговой доступности от будущего ТПУ Лефортово. Дом введен в эксплуатацию. Собственность получена	торговое	150 000 000	12 600 000	8,40%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295
6	Продажа торгового помещения 231,4 кв. м с арендатором Вкусвилл; на ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 2 (7 минут пешком от метро Славянский бульвар). 1 линия домов. 231,4 кв. м на 1 этаже двухэтажного торгового здания, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 4 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 38 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: супермаркет Магнолия.	торговое	75 000 000	6 240 000	8,32%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151739





№	Местоположение	Назначение помещения	Цена продажи, руб.	Годовой арендный поток, руб.	Величина ставки капитализации, %	Источник
7	Предлагается на продажу торговое помещение 481,2 кв. м на м.Шукинская (7 минут от метро пешком). 1-я линия! Общая площадь 481,2 кв. м (первый этаж 315,8 кв. м и цоколь с окнами 165,4 кв. м) На первом этаже вход с фасада и 2 входа со двора, витринные окна, свободная планировка. Есть возможность организовать дополнительный вход в цоколь с торца здания. Выделенная мощность - 73 кВт. Интенсивные пешеходные и автомобильные потоки. Рядом автобусная остановка. Огромный рекламный потенциал	торговое	110 000 000	9 504 000	8,64%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151866
8	Продажа торгового помещения 441 кв. м с арендатором Магнит; на Ленинском проспекте, д. 34/1 (5 минут пешком от метро Ленинский проспект). 1-я линия домов! 1-й этаж – 261 кв. м, цоколь – 180 кв. м, открытая планировка, 2 отдельных входа с фасада и со двора, высота потолков - 1 этаж - 4 м и цоколь - 2,5 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: продуктовые сети Дикси, Азбука Вкуса, банк ВТБ&.	торговое	140 000 000	10 560 000	7,54%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722
9	Продажа торгового помещения 355 кв. м с Арендатором супермаркет Пятёрочка на ул. Щёлковское шоссе, д. 12к3 (20 минут пешком от метро Черкизовская). 1-я линия! Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и зона разгрузки, высота потолка - 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 150 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал. Помещение располагается в центре жилого массива. Большой пешеходный трафик вдоль помещения. Все необходимые коммуникации присутствуют: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, каналы связи, электроснабжение	торговое	108 000 000	9 000 000	8,33%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805
10	Продажа торгового помещения 1762,5 кв. м на наб. Марка Шагала, д.1, к.1 (15 минут пешком от метро ЗИЛ). 1 линия домов. 1762,5 кв. м на -1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и вниз по эскалатору, высота потолка 4 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 350 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы. Помещение располагается в новом ЖК Зиларт. В окружении находятся торговые центры, культурные и учебные учреждения	торговое	600 000 000	48 775 980	8,13%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158795
11	Продажа торгового помещения с арендатором в поселении Воскресенское, Чечёрский проезд, д.128 (5 минут транспортом от метро Бунинская аллея). 1 линия! 243.3 кв. м на 1 этаже, открытая планировка, два отдельных входа с фасада, зона погрузки/разгрузки, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламной вывески. Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения	торговое	80 000 000	6 240 000	7,80%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946



№	Местоположение	Назначение помещения	Цена продажи, руб.	Годовой арендный поток, руб.	Величина ставки капитализации, %	Источник
12	Продажа торгового помещения с Арендаторами, площадь 311 кв. м по ул. Гвоздева д. 7/1. (5 минут пешком от метро Таганская, 1 линия домов, 311 кв. м на 1 этаже, открытая планировка, два отдельных входа с фасада, высота потолков 3,5 м, витринные окна по Фасаду. Электрическая мощность 50 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал. Помещение располагается в центре жилого массиве, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: Сбербанк, Воронцовские бани	торговое	95 000 000	7 200 000	7,58%	Malina Property, Дмитрий, +7 495 374 90 77; https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151681
Среднее значение					8,27%	

Потери от недоиспользования

Таблица № 16. Текущие потери от недоиспользования для торговой недвижимости в Москве⁵⁵

Источник информации	Потери от недоиспользования, %
<p>Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 3 квартал 2022, https://kf.expert/publish/rynok-torgovoj-vedvizhivosti-moskva-q3-2022</p> 	14,50%
<p>Статья MALL SIDE: ОБЗОР РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2022 ГОДА https://cre.ru/analytics/88535</p>  <p>По результатам шести месяцев 2022 г. в Москве открылось три торговых центра совокупной арендопригодной площадью 25 тыс. кв. м. (ТЦ Discovery, ТЦ Нагорный, ТЦ Байконур). В 3 кв. 2022 введен только ТЦ Орион (GLA – 20,9 тыс. кв. м). Средний уровень вакантности в Москве во 2 кв. 2022 увеличился на 1,2 п. п., относительно аналогичного показателя 2021 г. и составил 13,2%, при этом по сравнению с предыдущим кварталом 2022 года показатель практически не изменился.</p>	11,10% ⁵⁶

⁵⁵ В связи с санкционными ограничениями, введенными по отношению к РФ и прекращением деятельности части зарубежных аналитических компаний, количество аналитических материалов и публикаций существенно сократилось, Оценщик использует источники доступные на дату оценки

⁵⁶ Среднее значение уровня вакантности для торговых центров и торговых коридоров Москвы $((9+13,2)/2*100\%)$



Источник информации	Потери от неиспользования, %												
<p>ПРОГНОЗ. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, октябрь 2022, https://www.cmwp.ru/cwiq/reviews/obzory-rynka-rossii/aktualnoe/2022/torgovaya-nedvizhimost-oktyabr-2022/</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Общее количество торговых площадей в форматных торговых объектах</th> <th>Новое строительство (торговые объекты от 15 000 кв. м торговой площади)</th> <th>Доля свободных площадей в форматных торговых объектах</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>5,9 млн кв. м</td> <td>258 тыс. кв. м</td> <td>10,4 %</td> </tr> <tr> <td>Q1-3 2022</td> <td>6,0 млн кв. м</td> <td>76,7 тыс. кв. м</td> <td>11,5 %</td> </tr> </tbody> </table>		Общее количество торговых площадей в форматных торговых объектах	Новое строительство (торговые объекты от 15 000 кв. м торговой площади)	Доля свободных площадей в форматных торговых объектах	2021	5,9 млн кв. м	258 тыс. кв. м	10,4 %	Q1-3 2022	6,0 млн кв. м	76,7 тыс. кв. м	11,5 %	11,50%
	Общее количество торговых площадей в форматных торговых объектах	Новое строительство (торговые объекты от 15 000 кв. м торговой площади)	Доля свободных площадей в форматных торговых объектах										
2021	5,9 млн кв. м	258 тыс. кв. м	10,4 %										
Q1-3 2022	6,0 млн кв. м	76,7 тыс. кв. м	11,5 %										
<p>Итоги III квартала 2022 года на рынке торговой недвижимости Москвы, https://rentnow.ru/download.php?fid=2105</p> <p>Среднее значение:</p>	11,30%												
Среднее значение: 12,10%													

Таблица № 17. Потери от неиспользования для торговой недвижимости в Москве до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ (2019 г.)

Источник информации	Потери от неиспользования, %								
<p>Консалтинговая компания Knight Frank, Рынок торговой недвижимости. Москва. 2019 г., https://media.kf.expert/lenta/analytics/prod/0/193/report.pdf</p> <p>РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ</p> <p>Основные показатели*</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м²</td> <td>13,1/6,59</td> </tr> <tr> <td>Введено в эксплуатацию в 2019 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²</td> <td>≈465,3/≈234,3</td> </tr> <tr> <td>Планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м²</td> <td>≈1675,2/≈961,8</td> </tr> <tr> <td>Доля вакантных площадей, %</td> <td>6,1 (уменьшение на 0,9 п.п.)**</td> </tr> </tbody> </table> <p>Условия аренды в торговых центрах Москвы:</p>	Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м ²	13,1/6,59	Введено в эксплуатацию в 2019 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	≈465,3/≈234,3	Планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	≈1675,2/≈961,8	Доля вакантных площадей, %	6,1 (уменьшение на 0,9 п.п.)**	6,10%
Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендопригодная), млн м ²	13,1/6,59								
Введено в эксплуатацию в 2019 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	≈465,3/≈234,3								
Планируется к вводу в эксплуатацию в 2020 г. (площадь общая/арендопригодная), тыс. м ²	≈1675,2/≈961,8								
Доля вакантных площадей, %	6,1 (уменьшение на 0,9 п.п.)**								



Источник информации	Потери от недоиспользования, %
<p>Коммерческая недвижимость - Россия, Отдел исследований Cushman & Wakefield, декабрь 2019, #MARKETBEAT Q4 2019 (RUS), http://www.cwrussia.ru/web/guest/analytics/ (архив оценщика)</p>  <p>5,4 млн кв. м Общее количество торговых площадей в Москве в форматах торговых объектов (торговые центры, торговый элемент в МФК, арт-галереи, ритейл парк)</p> <p>156 тыс. кв. м Новая застройка в Москве в 2019 г. (торговая площадь от 10 000 кв. м торговых площадей)</p> <p>7,6 % Доля свободных площадей в торговых центрах, Москва</p> <p>175 тыс. руб./кв. м Прямой индикатор арендной ставки в ТЦ - базисная зарегистрированная ставка аренды за помещением размером 100 кв. м на 1 кв. м ставки в торговых центрах города</p>	<p>7,60%</p>
<p>CBRE подвела итоги 2019 года в области торговой недвижимости, https://www.retail.ru/news/cbre-podvela-itogi-2019-goda-v-oblasti-torgovoy-nedvizhimosti-4-dekabrya-2019-188798/</p> <p>https://www.retail.ru/news/cbre-podvela-itogi-2019-goda-v-oblasti-torgovoy-nedvizhimosti-4-dekabrya-2019-188798/</p> <p>«Остров мечты» (GLA 70 тыс. кв. м, открытие заявлено на декабрь 2019 г.) В ближайшие 2 года мы ожидаем снижение объемов нового ввода и сокращение средней площади новых объектов. Заявленный девелоперами объем ввода в 2020 г. составляет 250 тыс. кв. м. Средняя площадь открытых ТЦ в 2019 г. составила 28,6 тыс. кв. м., в 2020 г. – 14,5 тыс. кв. м. Актуальными форматами в торговой недвижимости сегодня являются ТЦ в составе МФК, инфраструктурный ритейл, ТЦ в составе ТПУ, районные ТЦ (community malls).</p> <p>Уровень вакантных площадей</p> <p>Уровень вакантных площадей в торговых центрах Москвы снижается последние 3 года. Вакансия в торговых центрах, открытых в 2018-2019 г., выше среднего показателя по всем ТЦ Москвы – как правило, новые объекты открываются не полностью заполненными арендаторами. Мы ожидаем сохранение этого тренда (открытие незаполненных арендаторами ТЦ) и показатель вакантных площадей на уровне 6% к концу 2019 г. Серьезных предпосылок для роста уровня вакантных площадей в торговых центрах Москвы в 2020–2021 гг. нет, так как строящиеся объекты представляют собой либо небольшие районные торговые центры (площадью менее 15 тыс. кв. м), либо торговые площади в составе или рядом с новыми жилыми комплексами и инфраструктурными объектами (ТПУ), которые будут гарантированно обеспечены спросом со стороны торговых операторов ввиду наличия трафика.</p> <p>Спрос</p> <p>Макроэкономические факторы (снижение реальных располагаемых доходов населения, инфляция) по-</p>	<p>6,00%</p>



Источник информации	Потери от недоиспользования, %
<p>Торговые центры Москвы. Итоги 2019 года, https://shopandmall.ru/analytics/torgovyie_centry_moskvy__itogi_2019_goda</p>	6,00%
<p>Торговая недвижимость России: итоги 2019 года, https://www.magazinmagazinov.ru/knowledge/analitika-i-issledovaniya/torgovaya-nedvizhimost-rossii-itogi-2019-goda/</p>	6,50%
Среднее значение:	6,44%

Операционные расходы

Таблица № 18. Операционные расходы для торговой недвижимости в Москве

Источник информации	Операционные расходы за один кв. м в год с НДС																																								
<p>Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.</p> <p>13. Операционные расходы</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">НАИМЕНОВАНИЕ</th> <th rowspan="2">СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ</th> <th colspan="2">ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)</th> </tr> <tr> <th>ОТ</th> <th>ДО</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)</td> <td>25,14</td> <td>18,03</td> <td>32,10</td> </tr> <tr> <td>Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)</td> <td>24,05</td> <td>16,07</td> <td>29,52</td> </tr> </tbody> </table>	НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)		ОТ	ДО	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52	25,14% (среднее значение для объектов, расположенных в пределах МКАД) без учета коммунальных платежей																										
НАИМЕНОВАНИЕ			СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)																																					
	ОТ	ДО																																							
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10																																						
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52																																						
<p>Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 30, 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Город/ Класс</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Москва*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Офисные помещения:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td>9 410</td> <td>7 112</td> <td>5 147</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td>6 395</td> <td>5 109</td> <td>3 290</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Торговые помещения</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Операционные расходы</td> <td>10 132</td> <td>8 502</td> <td>6 388</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Эксплуатационные расходы</td> <td>7 152</td> <td>5 605</td> <td>4 399</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Город/ Класс	A	B	C	1	Москва*				1.1.	Офисные помещения:					Операционные расходы	9 410	7 112	5 147		Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290	1.2.	Торговые помещения					Операционные расходы	10 132	8 502	6 388		Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399	8 502 руб. за кв. м в год с НДС с учетом коммунальных платежей (использовалось значение для торговых помещений класса B, к которому наиболее вероятно можно отнести Объект оценки, так как он располагается в реконструированном здании 1927 года постройки, с современным ремонтом)
№ п/п	Город/ Класс	A	B	C																																					
1	Москва*																																								
1.1.	Офисные помещения:																																								
	Операционные расходы	9 410	7 112	5 147																																					
	Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290																																					
1.2.	Торговые помещения																																								
	Операционные расходы	10 132	8 502	6 388																																					
	Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399																																					



4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта

По итогам III квартала 2022 года в Москве был открыт один торговый объект – «Солнце Москвы» (GLA 26,3 тыс. кв. м). Всего за 9 месяцев на рынке было открыто четыре торговых объекта с суммарным GLA 64,3 тыс. кв. м.

Объем нового предложения продемонстрировал отрицательную динамику по сравнению с показателями I-III квартала 2021 г. (-61,5%).

Скорректированный прогнозный ввод на 2022 год составил GLA 136,6 тыс. кв. м, сократившись на 57,1%.

Снижение активности со стороны новых международных торговых операторов: на рынок России вышло пять новых брендов, что на 55 % ниже показателя аналогичного периода 2021 года. С начала февральских событий об уходе объявили более 15 иностранных брендов. Порядка 17 международных операторов провели ребрендинг и перепродажу своего бизнеса.

Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идет активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измеряема, и прогнозируема. На рынке наблюдается постепенный отток многих зарубежных брендов и на данный момент нет ясности о дальнейших трендах на рынке недвижимости.

Цены предложений объектов недвижимости рассматриваемого назначения, согласно проведенному исследованию Оценщика, находятся в диапазоне 429 487 – 530 909 руб./кв. м с НДС без учета скидки на торг в зависимости от местоположения, площади и прочих ценообразующих факторов.

Арендные ставки с учетом эксплуатационных расходов и без коммунальных расходов за объекты недвижимости рассматриваемого назначения, согласно проведенному исследованию Оценщика, находятся в диапазоне 55 415 – 83 175 руб./кв. м в год с НДС без коммунальных платежей без учета скидки на торг в зависимости от местоположения, площади и прочих ценообразующих факторов.

Величина скидки на торг для торговых помещений и зданий для населенных пунктов группы А (г. Москва) по данным на 01 октября 2022 г. составляет 5% при продаже, 4% при аренде.

Уровень текущих вакансий для торговой недвижимости по разным оценкам, составляет 11,1% – 14,5% от потенциального валового дохода, уровень вакансий для торговой недвижимости до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ (2019 г.) по разным оценкам, составляет 6,0% – 7,6% от потенциального валового дохода.

Уровень ставок капитализации для объектов торгового назначения, по разным оценкам, составляет 8,27% – 10,60%.

Необходимость каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных со спецификой рынка, кроме представленных в п. 1.4 Отчета и в описании расчета стоимости, в отношении оцениваемых объектов не выявлена.

Необходимость каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных с изменениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией, кроме представленных в п. 1.4 Отчета и в описании расчета стоимости, в отношении оцениваемых объектов не выявлена.

Раздел 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок стоимости недвижимости. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта выделяются четыре основных критерия анализа.



Юридическая правомочность - допустимость с точки зрения действующего законодательства – характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника.

Физическая возможность – осуществимость физически реальных способов использования объекта.

Финансовая целесообразность (выгодность) – допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику.

Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода, наиболее эффективное использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого дохода собственника от эксплуатации.

Юридически правомочные и физически возможные способы использования объекта анализируются с целью определения того, какие из них способны дать отдачу, превышающую суммарные затраты на операционные (эксплуатационные) расходы, финансовые издержки и амортизацию основного капитала. Все способы использования, которые по расчетам будут отвечать поставленному условию, давая положительный доход с достаточной отдачей на вложенный капитал, рассматриваются как финансово целесообразные. Критерий максимальной продуктивности подразумевает, что собственник извлекает максимальную выгоду от использования объекта оценки.

Анализ вариантов использования Объекта оценки

Юридическая правомочность: Ограничений по эксплуатации Объекта оценки не выявлено, за исключением вариантов эксплуатации, связанных с вредным производством. Таким образом, критерию юридической правомочности отвечает торгово-сервисное, офисное или производственно-складское использование объекта за исключением вариантов эксплуатации, связанных с вредным производством.

Физическая осуществимость: Учитывая размер объекта недвижимости, его площадь, этаж расположения, обеспеченность инженерными коммуникациями, юридически разрешенные варианты использования являются физически возможными. Объемно-планировочные и конструктивные решения позволяют использовать объект в качестве торгового без каких-либо существенных капитальных вложений. В связи с наличием у оцениваемого помещения отдельного входа с улицы, расположением на первом этаже - наиболее привлекательном для торговых помещений, а также зальной планировкой использование под офисное назначение нецелесообразно.

Финансовая оправданность и максимальная эффективность: типичными вариантами распоряжения улучшениями в данном случае могут служить следующие альтернативы:

1. Продолжение нынешнего варианта использования;
2. Реконструкция или ремонт;
3. Изменение использования.

Продолжение нынешнего варианта использования, реконструкция и ремонт. Конструктивные и объемно-планировочные характеристики встроенного помещения не накладывают физических ограничений на эксплуатацию объекта недвижимости в качестве торгового помещения. Помещение находится в хорошем состоянии (не требует реконструкции или ремонта), имеет отдельный вход с улицы, конструктивные и объемно-планировочные характеристики являются типичными для недвижимости аналогичного назначения.

Изменение использования. Изменение назначения нецелесообразно, т. к. существующие конструктивные и объемно-планировочные характеристики наиболее оптимальны для размещения торговых объектов. Вследствие особенностей конструктивных характеристик и местоположения можно сделать вывод о том, что использование объекта недвижимости в соответствии с текущим назначением (супермаркет) оптимально, изменение назначения нецелесообразно. Использование помещений в качестве производственно-складских не отвечает критериям финансовой оправданности.

Принимая во внимание расположение Объекта оценки, а также учитывая объемно-планировочные и конструктивные характеристики улучшения, максимально эффективным использованием Объекта оценки будет его использование по назначению – в качестве торговых помещений.

Раздел 6. РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

Согласно п. 11 ФСО № 1, основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются рыночный (сравнительный), доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком.



Согласно п. 24 ФСО № 1, Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.

Согласно п. 2 IFRS 13, справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна - определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному обязательству).

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во внимание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение организации удержать актив, урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет значения при оценке справедливой стоимости (п. 3 IFRS 13).

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требует, чтобы организация определила все следующие аспекты:

- конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его единице учета);
- в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для оценки (сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива);
- основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства;
- метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом наличия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, а также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи обязательства осуществляется:

- на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;
- при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива или обязательства (п. 16 IFRS 13).

Организации нет необходимости перебирать полностью все возможные рынки для идентификации основного рынка или, при отсутствии такового, наиболее выгодного рынка, однако, она должна принимать во внимание всю информацию, которая является обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратного предполагается, что рынок, на котором организация обычно осуществляла бы сделки с целью продажи актива или передачи обязательства, является основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком.

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости должна представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена непосредственно наблюдаемой или рассчитанной с использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгодной на дату оценки.

Организация должна иметь доступ к этому основному (или наиболее выгодному) рынку на дату оценки. Поскольку различные организации (и бизнесы в рамках этих организаций) ведут различные виды деятельности и могут иметь доступ к различным рынкам, то основным (или наиболее выгодным) рынком для одного и того же актива или обязательства могут считаться разные рынки для разных организаций (и бизнесов в рамках этих организаций). Следовательно, вопрос об основном (или наиболее выгодном) рынке (и об участниках рынка соответственно) следует анализировать с позиций организации, допуская, таким образом, существование различий между организациями, осуществляющими различные виды деятельности (п. 17 – 19 IFRS 13).

Для того, чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой стоимости и раскрываемой в их отношении информации, IFRS 13 устанавливает иерархию справедливой стоимости,



которая предусматривает группировку исходных данных, включаемых в методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, по трем уровням. В рамках иерархии справедливой стоимости наибольший приоритет отдается ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов или обязательств (исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные Уровня 3).

Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор уместных методов оценки. Однако в рамках иерархии справедливой стоимости приоритеты расставляются по исходным данным, используемым в методах оценки, а не по методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости (п. 72, 74 IFRS 13).

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных)

1. *Исходные данные Уровня 1* - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. Ценовая котировка активного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна.

Исходные данные Уровня 1 будут доступны для многих финансовых активов и финансовых обязательств, некоторые из которых могут быть обменяны на нескольких активных рынках (например, на различных биржах). Поэтому в рамках Уровня 1 акцент делается на определении следующего:

- основного рынка для соответствующего актива, обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодного рынка для этого актива или обязательства;
- может ли организация заключить сделку в отношении этого актива или обязательства по цене данного рынка на дату оценки.

Организация не должна корректировать исходные данные Уровня 1, за исключением следующих случаев:

1. Когда организация держит большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой стоимости и при этом ценовая котировка на активном рынке существует, но не является доступной в отношении каждого из данных активов или обязательств в отдельности (то есть, учитывая большое количество аналогичных активов или обязательств, которые держит организация, было бы трудно получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В таком случае, в качестве упрощения практического характера, организация может оценивать справедливую стоимость с использованием альтернативного метода определения цены, который не основывается исключительно на ценовых котировках (например, матричный метод ценообразования). Однако использование альтернативного метода определения цены приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
2. Когда ценовая котировка активного рынка не является отражением справедливой стоимости на дату оценки. Такая ситуация может иметь место, когда, например, значительные события (такие как сделки на рынке «между принципалами», сделки на рынке с брокерским обслуживанием или объявления) имеют место после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Организация должна установить и последовательно применять учетную политику по идентификации тех событий, которые могут повлиять на оценки справедливой стоимости. Однако если в ценовую котировку вносится изменение с учетом новой информации, такое изменение приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
3. Когда справедливая стоимость обязательства или собственного долевого инструмента организации оценивается с использованием ценовой котировки идентичного объекта, который продается в качестве актива на активном рынке, и при этом указанная цена нуждается в корректировке с учетом факторов, специфичных для данного объекта или актива. Если ценовая котировка актива не требует никакой корректировки, то полученный результат представляет собой оценку справедливой стоимости, относящуюся к Уровню 1 в иерархии справедливой стоимости. Однако любая корректировка ценовой котировки актива приведет к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

2. *Исходные данные Уровня 2* - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно наблюдаемыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1. Если актив или обязательство имеет определенный (предусмотренный договором) срок, то необходимо, чтобы исходные данные Уровня 2 были наблюдаемыми практически за весь срок действия актива или обязательства. Исходные данные Уровня 2 включают следующее:



- ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов или обязательств;
- ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов либо обязательства рынков, не являющихся активными;
- исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении актива или обязательства, например:
 - процентные ставки и кривые доходности, наблюдаемые по котируемым стандартным интервалам;
 - подразумеваемая волатильность;
 - кредитные спреды;
- подтверждаемые рынком исходные данные.

Корректировки исходных данных Уровня 2 будут варьироваться в зависимости от факторов, специфичных для соответствующего актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:

- состояние или местонахождение данного актива;
- степень, в которой исходные данные относятся к объектам, сопоставимым с данным активом или обязательством;
- объем или уровень активности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.

Корректировка исходных данных Уровня 2, являющихся значительными для оценки в целом, может привести к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости, если для этой корректировки используются значительные ненаблюдаемые исходные данные.

3. *Исходные данные Уровня 3* представляют собой ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки справедливой стоимости в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные недоступны, что позволяет учесть ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или обязательства на дату оценки является невысокой, если вообще присутствует. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней - определение цены выхода на дату оценки с позиций участника рынка, который держит данный актив или является должником по данному обязательству. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допущения, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным данным для соответствующего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка включали бы такую корректировку при определении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить корректировку на риск, если оценка связана со значительным уровнем неопределенности.

Организация должна формировать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные организации. При формировании ненаблюдаемых исходных данных организация может взять за основу свои собственные данные, но эти данные должны быть скорректированы, если обоснованно доступная информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные, или имеет место какая-то особенность в отношении организации, которая недоступна другим участникам рынка (например, специфичные для организации синергетические выгоды). Организации нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников рынка. Однако организация должна учитывать всю информацию о допущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, сформированные в вышеописанном порядке, считаются допущениями участников рынка и отвечают цели оценки справедливой стоимости.

Методы оценки

Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных.

Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход. Для оценки справедливой стоимости организация должна использовать методы оценки, соответствующие одному или нескольким из данных подходов.



В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при оценке актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет применение нескольких методов оценки (например, такая необходимость может возникнуть при оценке единицы, генерирующей денежные потоки). Если для оценки справедливой стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть соответствующие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах.

6.1. Рыночный (сравнительный) подход

Рыночный (сравнительный подход) к оценке недвижимости базируется на информации о недавних сделках либо ценах предложений на аналогичные объекты на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами, и применяется, когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений. основополагающим принципом сравнительного подхода является принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной полезности.

К оценке Объекта оценки применен рыночный (сравнительный) подход, т. к. рынок торговой недвижимости г. Москва развит в достаточной степени, что позволило подобрать необходимое для расчета количество аналогов Объекта оценки.

6.1.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости рыночным (сравнительным) подходом

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости, в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации, в процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания.

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода.

Качественные методы оценки не применялись, т. к. при их использовании в расчет вносится большая доля субъективности («хуже / лучше»), что снижает достоверность величины определяемой стоимости.

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с Объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам, и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.

Для определения стоимости Объекта оценки по сравнительному подходу применен метод количественных корректировок, поскольку Оценщик обладал достаточным количеством источников для проведения поправок расчетным способом.

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости.

Методы регрессионного анализа не применялись, т. к. данные методы требуют несравненно большего объема исходных данных, чем количественные методы, и применяются, в основном, в случаях массовой оценки.

В общем виде последовательность применения сравнительного подхода такова:

- 1) Выявление недавних продаж/предложений сопоставимых объектов на рынке недвижимости.
- 2) Проверка достоверности информации о сделках/предложениях.
- 3) Определение единиц сравнения и элементов сравнения, оказывающих существенное воздействие на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости.
- 4) Внесение корректировок к цене с учётом различий между оцениваемым и каждым сопоставимым объектом.



5) Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя стоимости оцениваемого объекта.

6.1.2. Выявление сопоставимых объектов

При сборе аналогов использовались открытые источники информации. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила отбора приведены в разделе анализа рынка.

В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования.

Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Принт-скрины Интернет-страниц приведены в Приложении № 3 к Отчету.



Таблица № 19. Описание аналогов для оценки справедливой стоимости в рамках применения рыночного (сравнительного) подхода⁵⁷

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Фото					
Местоположение	г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	г. Москва, р-н Донской, ул. Орджоникидзе, д. 9к1	г. Москва, р-н Даниловский, ул. Серпуховский Вал, д. 5	г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Люсиновская, д. 48-50к10	г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Новокузнецкая, д. 6
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Расстояние до ст. метро, мин.	8	10	7	10	5
Локальное расположение	Внутриквартально	Первая линия не крупной второй-степенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Передаваемые права на помещение	Общая долевая собственность	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность
Техническое состояние помещений	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Без отделки	Хорошее, стандартная отделка
Этаж расположения	1	1	1 - 483 кв. м, подвал - 414 кв. м	1	1 - 273,7 кв. м, подвал - 194,1 кв. м
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Отсутствует (парковаться рядом запрещено)

⁵⁷ Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования.



Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Точная ссылка	х	https://www.cian.ru/sale/commercial/258372378/	https://www.cian.ru/sale/commercial/268003142/	https://www.cian.ru/sale/commercial/271818071/	https://www.cian.ru/sale/commercial/278274652/
Источник информации	х	АН Консалт Недвижимость +7 916 196-48-91	АН Рентавик +7 909 693-80-25	АН Этажи Москва +7 965 107-33-47	АН INVEST 7 +7 917 591-32-57
Общая площадь, кв. м	573,00	165,00	897,00	156,00	467,80
Цена предложения, руб.	?	73 000 000	449 999 999	67 000 000	199 000 000
НДС	Расчет ведется с учетом НДС	Не включен	Включен	Включен	Не включен
Цена предложения, руб. за 1 кв. м с НДС	х	530 909	501 672	429 487	510 475
Возможность торга	х	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен



6.1.3. Проверка достоверности информации о сделках/предложениях

Информация по объектам сравнения проверялась путем телефонного интервьюирования продавцов, контакты которых приведены в таблице выше, в т. ч. уточнялись сведения о техническом состоянии, местоположении в здании и иных характеристиках. Осмотр объектов сравнения не проводился. Оценщик принимает информацию в объявлениях и полученную от продавцов как достоверную.

В качестве допущений и ограничений, связанных с доступностью информации, в том числе с ограничениями в доступе к информации, Оценщик особо отмечает следующее. Оценщик использует данные, представленные в открытом доступе и/или полученные в результате интервьюирования лица, разместившего оферту (предложение о продаже/аренде), допуская, что сведения об их актуальности по состоянию на дату оценки истинны и справедливы. Таким образом, Оценщик допускает, что принятые к расчету предложения отражают рыночные тенденции с учетом всех внешних обстоятельств по состоянию на дату оценки.

6.1.4. Определение единиц сравнения и элементов сравнения

Для выполнения расчетов использована типичная для аналогичного объекта, сложившаяся на рынке недвижимости в рассматриваемом сегменте, единица сравнения: удельный показатель стоимости за единицу общей площади (1 кв. м).

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения (сгруппированы⁵⁸ Оценщиком в разбивке на последовательные и параллельные корректировки):

- первая группа элементов сравнения (последовательные корректировки):
 - передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 - условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные условия);
 - условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия);
 - условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия);
- вторая группа элементов сравнения (параллельные корректировки):
 - вид использования и (или) зонирование;
 - местоположение объекта;
 - физические характеристики, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные характеристики;
 - экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
 - наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью (компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости; иначе - расходы, сделанные сразу же после покупки);
 - другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

6.1.5. Внесение корректировок

Корректирующие коэффициенты применяются к ценам объектов-аналогов для приведения их характеристик к характеристикам Объекта оценки. Корректировки вводятся положительные, когда Объект оценки лучше объекта-аналога, отрицательные – когда Объект оценки хуже объекта-аналога. При этом, если в используемом Справочнике с данными о влиянии корректировок представлена величина положительной корректировки, то величина отрицательной корректировки рассчитывается как обратная, соответственно, если представлена величина отрицательная, то величина положительной рассчитывается как обратная. Таким образом, в случае необходимости обратная величина корректировки от представленной в используемом источнике может быть рассчитана по формуле:

$$K_{\text{обр}} = \frac{1}{K_{\text{пр}}}, \text{ где:}$$

⁵⁸ Согласно источнику: С. В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. С. 86-91.



- $K_{пр}$ – прямой коэффициент;
- $K_{обр}$ – обратный коэффициент.

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. На дату проведения оценки Объект оценки оформлен на праве общей долевой собственности. Однако для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус общей долевой собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного ограничения (обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестиционного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления и на праве собственности. В связи с данными фактами ограничение (обременение) права в виде доверительного управления и статус общей долевой собственности не учитывались Оценщиком. Объекты-аналоги оформлены на праве собственности. Корректировка не требуется.

По состоянию на дату оценки помещения Объекта оценки сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Анализ влияния данного ограничения (обременения) представлен в п. 3.6 Отчета. Объекты-аналоги имеют заключенные договоры аренды или представлены свободными помещениями. При этом подробная информация об условиях договоров аренды предоставляется собственниками или их представителями только при осмотре помещения или при личной встрече. По данным, имеющимся в предложениях или полученным при интервьюировании (минимальной арендной плате или арендному потоку), Оценщик сделал выводы о соответствии условий договоров аренды рыночному диапазону, однако, в связи с отсутствием полных условий договоров аренды Оценщик не может достоверно утверждать о данном факте. Таким образом, Оценщик допускает отсутствие необходимости вводить корректировку по данному критерию. Типичным для торговых объектов является наличие кроме минимальной платы процентной платы от объема продаж. Данная плата может отличаться по уровню данного процента, так и в зависимости от объема выручки арендатора. Оценщик делает допущение о соответствии данных, указанных в объявлении или при интервьюировании фактически заключенным договорам аренды. Ввиду отсутствия достоверной информации об иных ограничениях (обременениях) аналогов предполагается отсутствие таковых. Корректировка на ограничения (обременения) прав не требуется.

Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка; др.). У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования; предполагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется.

Условия продажи. Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца и могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае обстоятельства предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Предполагается, что условия продажи типичны. Корректировка не требуется.

Рыночные условия (изменение цен во времени и отличие цены предложения от цены сделки). Под корректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Корректировка на рыночные условия не вводилась, так как предложения о продаже объектов-аналогов актуальны на дату оценки.

Цены выставленных на продажу объектов были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального снижения в процессе будущей реализации.



№	Объекты	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ	По регионам		
					А группа	Б группа	В группа
А. При продаже объектов							
1	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,90	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
2	Офисных и других общественных помещений и зданий, в том числе автотехобслуживания и ремонта (СТО), с земельным участком	0,88	0,98	0,92	0,94	0,92	0,90
3	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,89	0,97	0,94	0,95	0,94	0,92
4	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,80	0,92	0,87	0,89	0,87	0,84
5	Сельскохозяйственных зданий и строений на земле: сельскохозяйственного назначения - в зависимости от приближенности к крупному центру обьта о/х продукции, транспортной и инженерной инфраструктур	0,69	0,91	0,83	0,86	0,82	0,78
6	Сооружений с земельным участком - в зависимости от плотности застройки и возможности коммерческого использования объекта	0,65	0,94	0,82	0,85	0,81	0,77
7	Комплексов (складских, производственных) зданий, строений и сооружений на земельном участке	0,61	0,94	0,85	0,91	0,89	0,86

Примечание:

1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:

- нижняя граница - для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки, для объектов большой площади;

- верхняя граница - для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки, для объектов малой и средней площади, типичной для рынка;

2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг: сроки ликвидности.

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:

- **А-группа:** город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск, Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий;

- **Б-группа:** областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровых зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий;

- **В-группа:** остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Рис. 22. Скидка на торг⁵⁹

Величина скидки на торг при продаже торговых помещений и зданий по данным на 01 октября 2022 г. для населенных пунктов группы А, к которой относится г. Москва, составляет 5,00%. Оценщик использовал наиболее актуальные данные по скидке на торг из имеющихся в его распоряжении аналитических материалов.

Таблица № 20. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения

Элемент сравнения	Ед. изм.	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Цена за единицу площади	руб./м ²	?	530 909	501 672	429 487	510 475
Переданные права	вид права	Общая долевая собственность	Собственность	Собственность	Собственность	Собственность
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	530 909	501 672	429 487	510 475
Условия финансирования и продажи	особые условия финансирования, условия сделки	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	530 909	501 672	429 487	510 475
Дата продажи	дата	окт.22	окт.22	окт.22	окт.22	окт.22
Корректировка	%	-	0%	0%	0%	0%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	530 909	501 672	429 487	510 475
Совершенная сделка/предложение	тип	Сделка	Предложение	Предложение	Предложение	Предложение
Корректировка	%	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Скорректированная цена	руб./м ²	-	504 364	476 589	408 013	484 951
Последовательные корректировки, суммарно	%	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%
Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена	руб./м²	-	504 364	476 589	408 013	484 951

⁵⁹ Аналитические материалы «Ассоциации развития рынка недвижимости некоммерческая организация «СтатРиелт» на 01.10.2022 г., <https://starielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2022g/korrekcirovki-kommercheskoj-vedvizhimosti/2954-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-vedvizhimosti-na-01-10-2022-goda>



Корректировка по II группе элементов сравнения

Корректировка на местоположение

Далее представлено расположение объектов-аналогов и Объекта оценки на карте г. Москвы.




Рис. 23. Карта расположения объектов-аналогов и Объекта оценки⁶⁰

Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1-3 расположены в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в одном направлении. Объект-аналог № 4 расположен в том же направлении, но в зоне между Бульварным и Садовым кольцом. Требуется корректировка на ценовую зону.

⁶⁰ По данным информационного портала «Яндекс.Карты» // URL: <https://yandex.ru/map-constructor/>, на карте: № 1-4 объекты-аналоги, красная метка - Объект оценки



НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом	1,10	1,05	1,15
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	1,10	1,05	1,16
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и ТТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)	1,10	1,05	1,14
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)	1,08	1,05	1,12
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД	1,10	1,05	1,17

Рис. 24. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расположения объекта относительно ценовых зон⁶¹

Таблица № 21. Расчет корректировки на ценовую зону

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Величина корректировки, %		0,00%	0,00%	0,00%	-9,09%

С точки зрения локального местоположения следует проанализировать расположение объектов относительно красной линии улиц и расстояния до ближайшей станции метрополитена.

Корректировка на удаленность от станции метро. Корректировка на удаленность от станции метро рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.:

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	УДАЛЕННОСТЬ	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ				
		зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	до 5 мин	от 5 до 10 мин	от 10 до 15 мин	в транспортной доступности
	зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	1,00	1,20	1,30	1,39	1,47
	до 5 мин	0,83	1,00	1,08	1,16	1,22
	от 5 до 10 мин	0,77	0,93	1,00	1,07	1,13
	от 10 до 15 мин	0,72	0,87	0,93	1,00	1,06
	в транспортной доступности	0,68	0,82	0,88	0,94	1,00

Рис. 25. Корректировки цен продаж/арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расстояния до метро⁶²

⁶¹ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁶² Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Таблица № 22. Расчет корректировки на удаленность от станции метро

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Расстояние до ст. метро, мин. ⁶³	8	10	7	10	5
Величина корректировки, %		7,00%	0,00%	7,00%	0,00%

Корректировка на красную линию. Для коммерческой недвижимости следует рассмотреть наличие у объектов выхода на красную линию и в случае отличий по данному фактору, ввести корректировку. Корректировка рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии крупной магистральной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,23	1,12	1,34
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии не крупной второстепенной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,07	1,03	1,10

Рис. 26. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от красной линии⁶⁴

Таблица № 23. Расчет корректировки на особенности расположения (относительно красной линии)

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Особенности расположения (относительно красной линии)	Внутриквартально	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Величина корректировки, %		-6,54% =(1/1,07-1)×100%	-18,70% =(1/1,23-1)×100%	-18,70%	-18,70%

Корректировка на тип объекта. Объект оценки и все объекты-аналоги являются помещениями, корректировка не требуется.

Корректировка на площадь улучшений. Обычно при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по более низкой удельной стоимости. Связано это со следующей закономерностью: значительная площадь объекта делает его менее привлекательным по сравнению с меньшими объектами (аналогами) с точки зрения потенциального платежеспособного покупателя (при рассмотрении объекта целиком), т.е. круг платежеспособных покупателей объекта оценки значительно сужается по сравнению со спросом на аналоги. Также снижение цены связано с меньшей стоимостью затрат при строительстве.

Корректировка на площадь рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г., согласно которому зависимость описывается следующим графиком:




Рис. 27. Зависимость цен продаж специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади⁶⁵

⁶³ Принт - скрины, подтверждающие расстояние объектов до метро, приведены в Приложении 3 Отчета

⁶⁴ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁶⁵ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Корректировка определяется по следующей формуле:

$$K_{\text{масш}} = (S_{\text{оо}}/S_{\text{оа}})^{-0,101} - 1, \text{ где:}$$

- $K_{\text{масш}}$ – корректировка, учитывающая отличие оцениваемого объекта от объекта-аналога;
- $S_{\text{оо}}$ – площадь оцениваемого объекта, кв. м;
- $S_{\text{оа}}$ – площадь объекта-аналога, кв. м;
- -0,101 – коэффициент торможения согласно вышеприведенному рисунку.

Таблица № 24. Корректировка на площадь

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Общая площадь, кв. м	573,0	165,0	897,0	156,0	467,8
Величина корректировки, %	x	-11,82%	4,63%	-12,31%	-2,03%

Корректировка на техническое состояние. Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1,2,4 имеют стандартную отделку в хорошем состоянии. Объект-аналог №3 находится в состоянии без отделки. Корректировка рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.:

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ/ ОБЪЕКТ АНАЛОГ	БЕЗ ОТДЕЛКИ	ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	СТАНДАРТ	ЛЮКС
БЕЗ ОТДЕЛКИ	0	5675	-3713	-9700	-21450
ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	-5675	0	-9388	-15375	-27125
СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	3713	9388	0	-5988	-17738
СТАНДАРТ	9700	15375	5988	0	-11750
ЛЮКС	21450	27125	17738	11750	0

Рис. 28. Данные о средней стоимости ремонта⁶⁶

Таблица № 25. Корректировки на техническое состояние

Элемент сравнения	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Без отделки	Хорошее, стандартная отделка
Скорректированная цена, руб./кв. м	-	504 363,64	476 588,63	408 012,82	484 950,83
Затраты на ремонт	0	0	0	9 700	0
Корректировка	x	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%

Корректировка на этаж расположения. Далее анализируется этаж расположения Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов. Величина корректировки определялась в соответствии со Справочником коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», ABN Group, 01.01.2022 г.

⁶⁶ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в подвале	1,25	1,10	1,42
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в цоколе	1,12	1,06	1,20
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного на 2 этаже и выше	1,09	1,05	1,15

Рис. 29. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от этажа расположения⁶⁷

Таблица № 26. Корректировка на этаж расположения

Этаж расположения	Площадь этажа, кв. м					Корректирующий коэффициент
	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4	
Подвал	0,00	0,00	414,00	0,00	194,10	0,79 (=1/1,26)
1 этаж	573,00	165,00	483,00	156,00	273,70	1,00
Общая площадь, кв. м	573,00	165,00	897,00	156,00	467,80	-
Общий корректирующий коэффициент	1,00	1,000	0,905	1,000	0,914	-
Корректировка, %	-	0,00%	10,53%	0,00%	9,36%	-

Корректировка на тип входа. Корректировка на тип входа не вводилась, т. к. все объекты имеют отдельный вход.

Корректировка на тип парковки. Корректировка на тип парковки рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.:

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки специализированных объектов торгового назначения со стихийной парковкой к удельной цене / арендной ставке аналогичных объектов, рядом с которыми парковаться запрещено	1,15	1,10	1,20
Отношение удельной цены / арендной ставки специализированных объектов торгового назначения с выделенным обустроенным парковочным пространством к удельной цене / арендной ставке аналогичных объектов со стихийной парковкой*	1,10	1,06	1,24

Рис. 30. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве на тип парковки⁶⁸

Тип парковки определялся исходя из актуальной по состоянию на дату оценки окружающей дорожной ситуации с использованием сервиса Яндекс.Карты и Яндекс.Панорамы (<https://yandex.ru/maps>).

Таблица № 27. Расчет корректировки на тип парковки

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Отсутствует (парковаться рядом запрещено)
Величина корректировки, %		0,00%	0,00%	0,00%	15,00%

Корректировка на наиболее эффективное использование (позиционирование продавца). Корректировка не вводилась, т. к. все объекты позиционируются как торговые помещения.

⁶⁷ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁶⁸ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики). В отношении объектов сравнения указанная информация отсутствует, предполагаются типичные рыночные условия их эксплуатации. Корректировка не требуется.

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Какие-либо другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены. Корректировка не требуется.

6.1.6. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя стоимости Объекта оценки

Стоимость C_0 оцениваемого объекта по сравнительному подходу определяется как средневзвешенное значение откорректированных цен объектов-аналогов:

$$C_0 = \sum (C_{np,i} \times N_i), \text{ где:}$$

- $C_{np,i}$ – откорректированная цена аналога;
- N_i – весовой коэффициент аналога.

Весовой коэффициент определяется по принципу – чем меньше абсолютная валовая коррекция по второй группе элементов сравнения, тем больше вес. Таким образом, веса распределяются пропорционально сходству аналога с оцениваемым объектом. Расчет весовых коэффициентов производится по формуле:

$$N_i = \frac{1-a^n}{A}, \text{ где:}$$

- N_i – весовой коэффициент n-го аналога;
- a^n – абсолютная валовая коррекция аналога (сумма модулей корректировок);
- A – сумма разниц $(1-a^n)$.



Таблица № 28. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки с применением рыночного (сравнительного) подхода

Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Скорректированная по последовательным элементам цена	-	504 364	476 589	408 013	484 951
Корректировка на ценовую зону					
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	-9,09%
Корректировка на расстояние до метро					
Расстояние до ст. метро, мин.	8	10	7	10	5
Корректировка	x	7,00%	0,00%	7,00%	0,00%
Корректировка на локальное местоположение					
Локальное расположение	Внутриквартально	Первая линия не крупной второстепенной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Корректировка	x	-6,54%	-18,70%	-18,70%	-18,70%
Корректировка на тип объекта					
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на площадь					
Общая площадь, кв. м	573,0	165,0	897,0	156,0	467,8
Корректировка	x	-11,82%	4,63%	-12,31%	-2,03%
Корректировка на техническое состояние					
Техническое состояние помещений	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Без отделки	Хорошее, стандартная отделка
Корректировка	x	0,00%	0,00%	2,38%	0,00%
Корректировка на этаж расположения					
Этаж расположения	1	1	1 - 483 кв. м, подвал - 414 кв. м	1	1 - 273,7 кв. м, подвал - 194,1 кв. м
Корректировка	x	0,00%	10,53%	0,00%	9,36%
Корректировка на тип входа					
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на парковку					
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Отсутствует (парковаться рядом запрещено)
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
Корректировка на вид использования и (или) зонирование					
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на дополнительные факторы					
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого корректировка по второй группе элементов сравнения	x	-11,36%	-3,54%	-21,64%	-5,45%
1 - абсолют. вал. коррекция	x	88,64%	96,46%	78,36%	94,55%



Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Весовой коэффициент	x	24,76%	26,94%	21,89%	26,41%
Итого скорректированная цена аналогов	x	447 080	459 706	319 737	458 500
Сумма модулей частных корректировок (без учета скидки на торг)	x	25,36%	33,86%	40,39%	54,18%
<i>Коэффициент вариации</i>		16%			
Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена, руб./м² с НДС	425 624	110 696	123 857	69 987	121 083
Справедливая стоимость Объекта оценки рыночным (сравнительным) подходом, руб. с НДС	243 882 398				



6.2. Затратный подход (отказ от использования)

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.

Согласно п. 24 ФСО № 7 затратный подход рекомендуется применять в следующих случаях:

- для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений;
- для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства;
- затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют).

Применение затратного подхода наиболее обоснованно в тех случаях, когда здания и сооружения, входящие в состав объекта оценки, являются новыми или отличаются незначительным износом. Объект оценки представляет собой нежилые встроенные помещения. По мнению Оценщика, рассчитать стоимость затрат на воспроизводство/замещение непосредственно такого же объекта, как оцениваемое помещение, невозможно, поскольку большинство его конструктивных элементов являются общими с соседними помещениями и помещениями общего пользования. Можно рассчитать стоимость строительства всего здания и определить в ней долю, приходящуюся на оцениваемое встроенное помещение, но это приведет к искаженным результатам.

Кроме того, затратный подход не отражает рыночных тенденций, а также не учитывает в полной мере местоположение объекта. Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения рыночного (сравнительного) и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют).

На основании вышеизложенного, учитывая развитость рынка и возможность применения рыночного (сравнительного) и доходного подходов Оценщик в настоящей работе отказался от оценки в рамках затратного подхода.

6.3. Доходный подход

При использовании доходного подхода стоимость объекта недвижимости определяется на основе ожидаемых будущих доходов, которые может принести оцениваемый объект. Основные принципы оценки доходной недвижимости – принцип ожидания (основной метообразующий принцип) и принцип замещения.

Принцип ожидания гласит, что стоимость объекта недвижимости определяется текущей стоимостью всех его будущих доходов на протяжении всей оставшейся экономической жизни объекта и при условии его использования наиболее эффективным образом.

В соответствии с принципом замещения максимальная стоимость объекта не должна превышать наименьшей цены, по которой может быть приобретен другой аналогичный объект с аналогичной доходностью (аналог экономического принципа альтернативности инвестиций).

К оценке Объекта оценки применен доходный подход, т. к. существует возможность определить компоненты доходов и расходов от эксплуатации оцениваемого объекта, оценить риск вложений инвестиций в него.

6.3.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости доходным подходом

В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям.



Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту.

Последовательность применения метода прямой капитализации в рамках доходного подхода к оценке недвижимости.⁶⁹

- 1) Определение потенциального валового дохода.
- 2) Определение действительного валового дохода.
- 3) Определение чистого операционного дохода.
- 4) Расчет ставки капитализации на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту.
- 5) Определение стоимости объекта недвижимости на основе чистого операционного дохода и коэффициента капитализации.

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем.

Метод дисконтирования денежных потоков (далее – ДДП) применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость. Метод ДДП применяется, когда:

- предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;
- имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств от недвижимости;
- потоки доходов и расходов носят сезонный характер;
- оцениваемая недвижимость — крупный многофункциональный коммерческий объект;
- объект недвижимости строится или только что построен и вводится в эксплуатацию.

Алгоритм применения метода ДДП для оценки недвижимости⁷⁰:

- 1) Выбор модели денежного потока.
- 2) Определение длительности прогнозного периода.
- 3) Прогноз валовой выручки при полной загрузке доходоприносящих площадей (ПВД).
- 4) Определение динамики загрузки доходоприносящих площадей и возможных потерь доходов (потери от незаполняемости и неуплаты).
- 5) Прогноз действительного валового дохода (ДВД).
- 6) Прогноз операционных расходов.
- 7) Расчет величины денежного потока для каждого интервала прогнозного периода.
- 8) Определение ставки дисконтирования и коэффициента капитализации.
- 9) Расчет величины терминальной стоимости в постпрогнозный период.
- 10) Итоговый расчет стоимости объекта недвижимости в рамках применения метода дисконтирования денежных потоков.

Метод прямой капитализации применяется, когда имеется достаточно рыночных данных для расчета потенциального валового дохода, недозагрузки, расходов, а также общей ставки капитализации, т.е. когда возможно определить стабильный и типичный чистый операционный доход. Учитывая сложившуюся на рынке

⁶⁹ По материалам: Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007. стр. 139-154; Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009, гл. 4.

⁷⁰ По материалам: Яскевич Е. Е. Практика оценки недвижимости. Москва: - Техносфера, 2011.



недвижимости неопределенность и доступные Оценщику данные, наиболее целесообразным является применение метода дисконтирования денежных потоков для корректного учета динамики изменения денежных потоков.

Ниже описаны основные этапы применения метода дисконтирования денежных потоков.

- **Определение длительности прогнозного периода:**

В качестве прогнозного берется период, в течение которого стабилизируются темпы роста доходов предприятия от объекта недвижимости. Предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или одноуровневый бесконечный поток доходов.

- **Прогноз доходов:**

Прогноз выручки от реализации строится как на анализе ретроспективных показателей (номенклатура выпускаемой продукции, объемы производства и цены, темпы роста выручки, мощности предприятия), так и на основе прогнозных величин (темпы инфляции, перспективы и возможные последствия капитальных вложений, ситуация в экономике и отрасли и т.д.). При этом прогноз доходов должен быть логически совместим с ретроспективными данными.

- **Прогноз расходов:**

Прогноз расходов строится на основе анализа ретроспективных показателей, тенденций, структуры расходов, а также анализа инфляционных ожиданий, отраслевых прогнозов и достигнутых показателей.

- **Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного и постпрогнозного периодов:**

Денежный поток представляет собой разницу между спрогнозированными доходами и расходами.

- **Определение ставки дисконтирования:**

Ставку дисконтирования следует определять, как ожидаемую ставку дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска. То есть, соответствующая ставка дисконтирования может рассматриваться как альтернативная стоимость капитала, т.е. ставка дохода по другим, сопоставимым вариантам инвестирования. Это будет та ожидаемая ставка дохода на капитал, которая, по мнению инвесторов, соответствует рискам, связанным с инвестициями в оцениваемые объекты.

- **Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогножном периоде:**

Текущая стоимость денежного потока определяется как разница между действительными валовыми доходами от реализации и расходами, полученными в каждом году прогнозного периода и в постпрогножном периоде.

- **Расчет терминальной (постпрогнозной) стоимости и ее текущей стоимости в постпрогножном периоде:**

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что имущество способно приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что по окончании прогнозного периода доходы бизнеса стабилизируются, и в остаточный период будут иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечно равномерные доходы.

6.3.2. Определение длительности прогнозного периода

Так как все далее проводимые расчеты основаны на прогнозных данных, то важно определить длительность прогнозного периода. Ожидаемый предстоящий срок деятельности, как правило, делится на два периода: прогнозный и постпрогнозный. В качестве прогнозного берется период, продолжающийся до тех пор, пока темпы роста не стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный поток доходов).

Определить длительность прогнозного периода Оценщик может исходя из следующих соображений:

- прогнозный период должен быть таким, что за его пределами рыночное положение стабилизируется, и потоки денежных средств становятся стабильными;
- период соответствует целям оценки или полученным от Заказчика данным;
- более длительный период не обеспечен достоверным прогнозом;
- более короткий период не позволяет увидеть тенденции развития;
- период соответствует циклическим колебаниям, характерным для данной отрасли.



Необходимо понимать, что применяемая техника расчетов подразумевает стабилизацию изменения потока к концу прогнозного периода. Если прогноз доходов показывает, что деятельность не характеризуется стабильными темпами изменения потока (прибыли) в конце прогнозного периода, его длительность должна быть увеличена.

В странах Западной Европы прогнозный период для определения доходов, как правило, принимается равным 10 годам, так как экономика западных стран характеризуется достаточно высокой стабильностью. В условиях российской экономики прогнозный период принимается в размере 3-5 лет.

Исходя из имеющихся данных, выбран прогнозный период, равный 3,20⁷¹ года (исходя из даты оценки – 19 октября 2022 г.). Последний год прогнозного периода – 2025 г.

6.3.3. Прогноз доходов и расходов

Определение потенциального валового дохода (ПВД)

Доходы и расходы при эксплуатации объекта

Определение потока доходов начинается с определения потенциального валового дохода (ПВД). Этот вид дохода определяется как максимально возможная сумма средств, планируемая к получению в течение предстоящего года при коммерческом использовании потенциала всех элементов объекта.

Доходы, как правило, не могут быть получены в полном объеме: из-за потерь, связанных с недозагрузкой – вследствие ограниченного спроса или потерь на смену арендаторов; а также из-за потерь, связанных с обычной в современных условиях практикой задержки или прекращения очередных платежей арендной платы арендаторами с потерей их платежеспособности.

После вычета из ПВД потерь на недозагрузку и неплатежи получают действительный валовой доход (ДВД), который должен быть уменьшен на расходы. После этого может быть определен чистый операционный доход (ЧОД), который после уплаты налогов останется в распоряжении собственника объекта.

Операционные расходы принято делить на следующие группы:

К *условно-постоянным* относятся расходы, размер которых не зависит от степени эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг.

К *условно-переменным* относятся расходы, размер которых зависит от степени эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основными условно-переменными расходами являются: коммунальные расходы, расходы на содержание территории, расходы на управление, зарплата обслуживающего персонала и т. д.

К *расходам на замещение* относятся расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся элементов (обычно к ним относят отделку).

Определение потока доходов начинается с определения потенциального валового дохода (ПВД) объекта оценки. Потенциальный валовой доход – сумма дохода, которая может быть получена от владения объектом недвижимости и сдачи его в аренду в предположении 100% загрузки объекта и своевременного расчета по арендным договорам. Определяется величиной арендной ставки и арендопригодной площадью.

Так как Объект оценки приставляет собой помещения, предназначенные для сдачи в аренду целиком, то арендопригодная площадь принята равной общей, а в качестве объектов-аналогов подбирались помещения сопоставимой площади, имеющие в своем составе места общего пользования.

Выявление сопоставимых объектов

При сборе аналогов использовались открытые источники информации. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила отбора приведены в разделе анализа рынка. Принт-скрины Интернет-страниц приведены в Приложении № 3 к Отчету.

Проверка достоверности информации о сделках/предложениях

По представленным объектам-аналогам была уточнена необходимая для расчета информация, включая цену предложения/сделки и характеристики объектов-аналогов. Выезд на осмотр аналогов Оценщиком не производился. В случае несоответствия данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования.

⁷¹ 0,20 года – доля года с даты оценки по 31 декабря 2022 г.



В качестве допущений и ограничений, связанных с доступностью информации, в том числе с ограничениями в доступе к информации, Оценщик особо отмечает следующее. Оценщик использует данные, представленные в открытом доступе и/или полученные в результате интервьюирования лица, разместившего ofertу (предложение о продаже/аренде), допуская, что сведения об их актуальности по состоянию на дату оценки истинны и справедливы. Таким образом, Оценщик допускает, что принятые к расчету предложения отражают рыночные тенденции с учетом всех внешних обстоятельств по состоянию на дату оценки.

Определение единиц сравнения и элементов сравнения

В качестве единицы сравнения используется цена аренды 1 кв. м площади помещений в год с НДС. В процессе оценки цены аренды 1 кв. м площади объектов-аналогов приводятся к цене аренды 1 кв. м Объекта оценки через систему корректировок. Перечень используемых Оценщиком элементов сравнения представлен в п.6.1.4 Отчета.



Расчет рыночной ставки аренды за 1 кв. м в год

Таблица № 29. Описание объектов-аналогов для оценки справедливой стоимости в рамках применения доходного подхода⁷²

Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Фото					
Местоположение	г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	Москва, р-н Донской, ул. Шаболовка, д. 40	г. Москва, р-н Донской, ул. Шаболовка д. 24	г. Москва, р-н Хамовники, пл. Смоленская-Сенная, д. 27С1	г. Москва, р-н Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 30 (42с1)
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Расстояние до ст. метро, мин.	8	3	4	6	3
Локальное расположение	Внутриквартально	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Передаваемые права	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Черновая отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Этаж	1	1	1 (259 кв. м), подвал (182 кв. м)	1 (247,9 кв. м), подвал (297,8 кв. м)	1
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка

⁷² Вся недостающая информация по объектам-аналогам уточнялась в результате интервьюирования. В случае несоответствия данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования.



Характеристики / Объекты сравнения	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Коммунальные расходы	Не включены	Не включены	Не включены	Не включены	Не включены
Расходы на эксплуатацию	Включены	Не включены	Включены	Включены	Включены
Точная ссылка	x	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162727	https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/159310	https://www.cian.ru/rent/commercial/277749059/	https://www.cian.ru/rent/commercial/275023245/
Источник информации	x	Malina Property, +7 495 374 9077	Malina Property, +7 495 374 9077	АН Pan Capital Realty +7 966 054-09-86	АН RealtyGroup-MSK +7 909 998-52-24
Общая площадь, кв. м	573,00	180,00	441,00	545,70	235,00
Арендная ставка, руб./кв. м в год	?	66 600	65 000	46 179	56 170
НДС	Расчет ведется с учетом НДС	Не включен	Включен	Не включен	Не включен
Арендная ставка, руб./кв. м в год с НДС с учетом эксплуатационных расходов и без коммунальных расходов		83 175*	65 000	55 415	67 404
Возможность торга	x	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен	Предложение, торг возможен

* В арендную ставку объекта-аналога № 1 не включены эксплуатационные расходы. Расчет ведется с учетом расходов на эксплуатацию, необходимо скорректировать арендную ставку объекта-аналога № 1 на величину указанных расходов. Величина корректировки определялась в соответствии с корректирующими коэффициентами согласно Справочнику коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», ABN Group, 01.01.2022 г. и данным Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 30, 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО).

13. Операционные расходы

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
		ОТ	ДО
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10
Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52

Рис. 31. Величина операционных расходов, %⁷³

⁷³ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



№ п/п	Город/Класс	А	В	С
1	Москва*			
1.1.	Офисные помещения:			
	Операционные расходы	9 410	7 112	5 147
	Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290
1.2.	Торговые помещения			
	Операционные расходы	10 132	8 502	6 388

* Расценки для класса «В» и «С» снижаются для Московской области на 14 – 16% по сравнению с Москвой.

Расценки не очищались от НДС.

Операционные расходы включают: эксплуатационные (с коммунальными), налоги, земельные платежи, страхование. Для Управляющих компаний вознаграждение ориентировочно составляет от 1,5 до 5% от арендной ставки (1,5% - для крупных объектов, 5% - для мелких).

Рис. 32. Величина операционных расходов, руб./кв. м в год, с НДС⁷⁴

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)
Налог на имущество	7
Платежи за земельный участок (налоговые / арендные платежи)	5
Расходы на страхование	5
Расходы на управление	14
Коммунальные платежи	22
Эксплуатационные расходы	19
Расходы на рекламу (маркетинг)	13
Резерв на замещение	15
Итого	100

Рис. 33. Состав операционных расходов, %⁷⁵

Согласно представленным данным величина операционных расходов, для объектов в пределах МКАД составляет 25,14% от величины потенциального валового дохода. Данная величина не включает в себя расходы на коммунальные услуги, которые в составе операционных расходов занимают 22%. Учитывая, что эксплуатационные расходы занимают 19% от величины операционных расходов, корректировка для объекта-аналога № 1 составит 6,12% ($= (25,14\% \times 19\%) / 78\%$).

Согласно данным Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 30, 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО) величина операционных расходов для торговых помещений класса В⁷⁶, расположенных в Москве, составляет 8 502 руб. за кв. м в год с НДС. Поскольку эксплуатационные расходы занимают 19% от величины операционных расходов, то корректировка для объекта-аналога № 1 составит: 2,02% ($= (8 502 \times 19\%) / 66 600 * 1,2^{77}$).

Таким образом, к расчету принимается среднее значение корректировки, рассчитанное по двум представленным выше источникам: $(6,12\% + 2,02\%) / 2 = 4,07\%$.

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения

Корректирующие коэффициенты применяются к ценам объектов-аналогов для приведения их характеристик к характеристикам Объекта оценки. Корректировки вводятся положительные, когда Объект оценки лучше объекта-аналога, отрицательные – когда Объект оценки хуже объекта-аналога. При этом, если в используемом

⁷⁴ Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 30, 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)

⁷⁵ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 4, ABN Group, 11.01.2021 г.

⁷⁶ Класс торговых помещений, к которому наиболее вероятно можно отнести Объект оценки, так как он располагается в реконструированном здании 1927 года постройки, с современным ремонтом

⁷⁷ Арендная ставка объекта-аналога № 1 с учетом НДС (руб./кв. м в год)



Справочнике с данными о влиянии корректировок представлена величина положительной корректировки, то величина отрицательной корректировки рассчитывается как обратная, соответственно, если представлена величина отрицательная, то величина положительной рассчитывается как обратная. Таким образом, в случае необходимости обратная величина корректировки от представленной в используемом источнике может быть рассчитана по формуле:

$$K_{обр} = \frac{1}{K_{пр}}, \text{ где:}$$

- $K_{пр}$ – прямой коэффициент;
- $K_{обр}$ – обратный коэффициент.

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. Как Объект оценки, так и объекты-аналоги, представляют собой объекты, которые передаются на праве аренды. По состоянию на дату оценки помещения Объекта оценки сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Анализ влияния данного ограничения (обременения) представлен в п. 3.6 Отчета. Иные ограничения (обременения) у объектов-аналогов не выявлены. Корректировка на ограничения (обременения) прав не требуется.

Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных условий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рассрочка; др.). У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финансирования; предполагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется.

Условия продажи. Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца и могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае обстоятельства предложений по аренде объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Предполагается, что условия продажи типичны. Корректировка не требуется.

Рыночные условия (изменение цен во времени и отличие цены предложения от цены сделки). Под корректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Корректировка на рыночные условия не вводилась, так как предложения объектов-аналогов актуальны на дату оценки.

Цены выставленных к аренде объектов были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального снижения в процессе будущей реализации.

№	Объекты	Нижняя граница	Верхняя граница	Среднее значение по РФ	По регионам		
					А группа	Б группа	В группа
	Б. При аренде объектов			0,00			
8	Торговых помещений и зданий с земельным участком	0,91	0,98	0,95	0,96	0,95	0,94
9	Офисных и других общественных помещений и зданий	0,87	0,97	0,93	0,94	0,93	0,91
10	Складских помещений и зданий с земельным участком	0,90	0,98	0,95	0,96	0,95	0,94
11	Производственных помещений и зданий с земельным участком	0,82	0,95	0,90	0,92	0,90	0,87

Примечание:

1. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованными сторонами размер скидки (коэффициент) может быть согласованно принят в пределах:

- нижняя граница - для объектов, расположенных на территории с низкой плотностью застройки, для объектов большой площади;

- верхняя граница - для объектов, расположенных на территории с высокой плотностью застройки, для объектов малой и средней площади, типичной для рынка.

2. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности.

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к ним земель:

- **А-группа:** город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, а также земельные участки и прилегающих территорий;

- **Б-группа:** областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, расположенные в пределах 30-ти километровей зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки и прилегающих территорий;

- **В-группа:** остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а также земельные участки и прилегающих территорий.

Рис. 34. Скидка на торг⁷⁸

⁷⁸ Аналитические материалы «Ассоциации развития рынка недвижимости некоммерческая организация «СтатРиелт» на 01.10.2022 г., <https://starielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2022g/korrekktivki-kommercheskoj-vedvizhivosti/2954-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-vedvizhivosti-na-01-10-2022-goda>



Величина скидки на торг при аренде торговых помещений и зданий по данным на 01 октября 2022 г. для населенных пунктов группы А, к которой относится г. Москва, составляет 4,00%. Оценщик использовал наиболее актуальные данные по скидке на торг из имеющихся в его распоряжении аналитических материалов.

Таблица № 30. Внесение поправок по первой группе элементов сравнения

Элемент сравнения	Ед. изм.	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Цена за единицу площади	руб./кв. м/год	?	83 175	65 000	55 415	67 404
Переданные права	вид права	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда	Аренда
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	83 175	65 000	55 415	67 404
Условия финансирования и продажи	особые условия финансирования, условия сделки	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	83 175	65 000	55 415	67 404
Дата продажи	дата	окт.22	окт.22	окт.22	окт.22	окт.22
Корректировка	%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	83 175	65 000	55 415	67 404
Совершенная сделка/предложение	тип	предложение	предложение	предложение	предложение	предложение
Корректировка	%	-	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%
Скорректированная цена	руб./кв. м/год	-	79 848	62 400	53 198	64 708
Последовательные корректировки, суммарно	%	-	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%
Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена	руб./м² /год	-	79 848	62 400	53 198	64 708

Корректировка по II группе элементов сравнения

Корректировка на местоположение

Далее представлено расположение объектов-аналогов и Объекта оценки на карте г. Москва.






Рис. 35. Карта расположения объектов-аналогов и Объекта оценки⁷⁹

Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1,2,3 расположены в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК), при этом объект-аналог №3 расположен непосредственно на внешней стороне Садового кольца. Объект-аналог № 4 расположен в зоне между Бульварным и Садовым кольцом. Требуется корректировка на ценовую зону.

⁷⁹ По данным информационного портала «Яндекс.Карты» // URL: <https://yandex.ru/map-constructor/>, на карте: № 1-4 объекты-аналоги, красная метка - Объект оценки



НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного внутри Бульварного кольца, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом	1,10	1,05	1,15
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Бульварным и Садовым кольцом, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	1,10	1,05	1,16
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между Садовым и ТТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и Четвертым транспортным кольцом (ЧТК)	1,10	1,05	1,14
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ТТК и ЧТК, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД)	1,08	1,05	1,12
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного в зоне между ЧТК и МКАД, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного за пределами МКАД на удалении не более 10 км от МКАД	1,10	1,05	1,17

Рис. 36. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расположения объекта относительно ценовых зон⁸⁰

Для целей расчета приняты средние значения коэффициентов. Для объекта-аналога №3 принято минимальное значение коэффициента, поскольку аналог располагается непосредственно на Садовом кольце.

Таблица № 31. Расчет корректировки на ценовую зону

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Величина корректировки, %		0,00%	0,00%	-4,76%	-9,09%

Все объекты-аналоги и Объект оценки расположены в одном направлении (юг), кроме объекта-аналога № 3, который расположен в западном направлении. Корректировка не вводится, принимая во внимание расположение объекта-аналога в ЦАО г. Москвы, а также сопоставимый уровень цен на рынке коммерческой недвижимости в зонах расположения Объекта оценки и объекта-аналога № 3, что подтверждается исследованием офисного рынка Москвы⁸¹.

С точки зрения локального местоположения следует проанализировать расположение объектов относительно красной линии улиц и расстояния до ближайшей станции метрополитена.

Корректировка на удаленность от станции метро. Корректировка на удаленность от станции метро рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.:

⁸⁰ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁸¹ Nikoliers, Офисная недвижимость, Россия/Москва, 1 полугодие 2022 г., <https://cre.ru/content/upload/marker/report/16596887136808.pdf?ysclid=1980se1yd9101395152>. По состоянию на дату оценки Оценщик не обнаружил информации в свободном доступе по рынку торговых объектов в зависимости от местоположения внутри ЦАО, Оценщик допускает, что данные схожего сегмента корректно отражают привлекательность районов расположения и могут быть применены и к торговым объектам



ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ	УДАЛЕННОСТЬ	ОБЪЕКТЫ АНАЛОГИ				
		зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	до 5 мин	от 5 до 10 мин	от 10 до 15 мин	в транспортной доступности
	зона прямой видимости от метро (менее 100 м)	1,00	1,20	1,30	1,39	1,47
	до 5 мин	0,83	1,00	1,08	1,16	1,22
	от 5 до 10 мин	0,77	0,93	1,00	1,07	1,13
	от 10 до 15 мин	0,72	0,87	0,93	1,00	1,06
	в транспортной доступности	0,68	0,82	0,88	0,94	1,00

Рис. 37. Корректировки цен продаж/арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от расстояния до метро⁸²

Таблица № 32. Расчет корректировки на удаленность от станции метро

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Расстояние до ст. метро, мин. ⁸³	8	3	4	6	3
Величина корректировки, %		-7,00%	-7,00%	0,00%	-7,00%

Корректировка на красную линию. Для коммерческой недвижимости следует рассмотреть наличие у объектов выхода на красную линию и в случае отличий по данному фактору, ввести корректировку. Корректировка определялась с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии крупной магистральной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,23	1,12	1,34
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на первой линии не крупной второстепенной улицы, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного внутриквартально	1,07	1,03	1,10

Рис. 38. Корректировки цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от красной линии⁸⁴

Таблица № 33. Расчет корректировки на особенности расположения (относительно красной линии)

Показатель	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Особенности расположения (относительно красной линии)	Внутриквартально	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Величина корректировки, %		-18,70% =(1/1,23-1)×100%	-18,70%	-25,37% =(1/1,34-1)×100% ⁸⁵	-18,70%

Корректировка на тип объекта. Объект оценки и все объекты-аналоги являются помещениями, корректировка не требуется.

⁸² Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁸³ Принт - скрины, подтверждающие расстояние объектов до метро, приведены в Приложении 3 Отчета

⁸⁴ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁸⁵ Для расчета корректировки для объекта-аналога №3 принимается максимальное значение коэффициента, поскольку аналог располагается непосредственно на Садовом кольце



Корректировка на площадь улучшений. Обычно при прочих равных условиях, большие по площади объекты предлагаются по более низкой удельной стоимости. Связано это со следующей закономерностью: значительная площадь объекта делает его менее привлекательным по сравнению с меньшими объектами (аналогами) с точки зрения потенциального платежеспособного покупателя (при рассмотрении объекта целиком), т.е. круг платежеспособных покупателей объекта оценки значительно сужается по сравнению со спросом на аналоги.

Корректировка на площадь рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г., согласно которому зависимость описывается следующим графиком:




Рис. 39. Зависимость величины арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от величины общей площади⁸⁶

Корректировка определяется по следующей формуле:

$$K_{\text{масш}} = (S_{\text{оо}}/S_{\text{оа}})^{-0,131} - 1, \text{ где:}$$

- $K_{\text{масш}}$ – корректировка, учитывающая отличие оцениваемого объекта от объекта-аналога;
- $S_{\text{оо}}$ – площадь оцениваемого объекта, кв. м;
- $S_{\text{оа}}$ – площадь объекта-аналога, кв. м;
- -0,131 – коэффициент торможения согласно вышеприведенному рисунку.

Таблица № 34. Корректировки на площадь

Элемент сравнения	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Общая площадь, кв. м	573,0	180,0	441,0	545,7	235,0
Корректировка	x	-14,07%	-3,37%	-0,64%	-11,02%

Корректировка на техническое состояние. Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1,3,4 имеют стандартную отделку в хорошем состоянии. Объект-аналог №2 находится в состоянии под чистовую отделку (выполнены черновые работы).

Корректировка рассчитана с использованием исследования ABN Group, 01.01.2022 г.:

⁸⁶ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ/ ОБЪЕКТ АНАЛОГ	БЕЗ ОТДЕЛКИ	ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	СТАНДАРТ	ЛЮКС
БЕЗ ОТДЕЛКИ	0	5675	-3713	-9700	-21450
ТРЕБУЕТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА	-5675	0	-9388	-15375	-27125
СТАНДАРТНАЯ ОТДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ	3713	9388	0	-5988	-17738
СТАНДАРТ	9700	15375	5988	0	-11750
ЛЮКС	21450	27125	17738	11750	0

Рис. 40. Данные о средней стоимости ремонта⁸⁷

При проведении корректировки учитывалось, что средний срок службы ремонта (отделки) составляет 6 лет⁸⁸.

Таблица № 35. Корректировки на техническое состояние

Элемент сравнения	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Черновая отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Скорректированная ставка аренды		79 848	62 400	53 198	64 708
Затраты на ремонт	0	0	1 132 (9 700*70% ^{89/6})	0	0
Корректировка	x	0,00%	1,81%	0,00%	0,00%

Корректировка на этаж расположения. Далее анализируется этаж расположения оцениваемого объекта и подобранных объектов-аналогов. Величина корректировки определялась в соответствии со Справочником коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», ABN Group, 01.01.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (КОЭФФИЦИЕНТ)	
		ОТ	ДО
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в подвале	1,26	1,10	1,42
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного в цоколе	1,12	1,06	1,20
Отношение удельной цены / арендной ставки торгового объекта, расположенного на 1 этаже, к удельной цене / арендной ставке торгового объекта, расположенного на 2 этаже и выше	1,09	1,05	1,15

Рис. 41. Зависимость цен продаж/ арендных ставок специализированных объектов торгового назначения (ТРЦ, ТРК, ТЦ, ТК) в г. Москве от этажа расположения⁹⁰

⁸⁷ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.

⁸⁸ Справочник строителя. // URL: http://www.baurum.ru/_library/?cat=build_works&id=651

⁸⁹ Доля стоимости чистовых работ в стоимости стандартного ремонта определен по данным интервьюирования специалистов компаний: Строительная компания "СПО Индустрия" (г. Москва, Пресненская набережная, 6с2, тел.: +7 (495) 729-04-10, <https://spo1.ru/remont-magazinov.html>); K&R Design (г. Москва, ул. Краснобогатырская, 2, тел.: +7 (495) 227 66 24, <http://construction-company.ru/uslugi/remont-i-otdelka-magazinov/>); Компания «НьюБай» (г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26, офис 535.9, тел.: +7 (495) 152-66-99, <https://newbau.ru/uslugi/remont-magazinov/>)

⁹⁰ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.



Таблица № 36. Корректировка на этаж расположения

Этаж расположения	Площадь этажа, кв. м					Корректирующий коэффициент
	Объект оценки	Объект-аналог № 1	Объект-аналог № 2	Объект-аналог № 3	Объект-аналог № 4	
Подвал	0,00	0,00	182,00	297,80	0,00	0,79 (=1/1,26)
1 этаж	573,00	180,00	259,00	247,90	235,00	1,00
Общая площадь, кв. м	573,00	180,00	441,00	545,70	235,00	-
Общий корректирующий коэффициент	1,000	1,000	0,915	0,887	1,000	-
Корректировка, %	-	0,00%	9,31%	12,69%	0,00%	-

Корректировка на тип входа. Корректировка на тип входа не вводилась, т. к. Объект оценки и все объекты-аналоги имеют отдельный вход.

Корректировка на тип парковки. Корректировка на тип парковки не вводилась, т. к. Объект оценки и все объекты-аналоги имеют стихийную парковку.

Корректировка на наиболее эффективное использование (позиционирование продавца). Корректировка не вводилась, т. к. все объекты позиционируются как торговые помещения.

Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики). В отношении объектов сравнения не выявлено существенных факторов, на которые требуется введение корректировок. Корректировка не требуется.

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Какие-либо другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены. Корректировка не требуется.

Далее приводятся итоговые корректировки арендных ставок сравниваемых объектов, согласование их откорректированных ставок и определение стоимости оцениваемого объекта. Схема согласования откорректированных цен аналогов описана ранее (раздел 6.1.6).



Таблица № 37. Внесение поправок по второй группе элементов сравнения

Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Скорректированная по последовательным элементам цена	-	79 848	62 400	53 198	64 708
Корректировка на ценовую зону					
Ценовая зона	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК)	Зона между Бульварным и Садовым кольцом
Корректировка	x	0,00%	0,00%	-4,76%	-9,09%
Корректировка на расстояние до метро					
Расстояние до ст. метро, мин.	8	3	4	6	3
Корректировка	x	-7,00%	-7,00%	0,00%	-7,00%
Корректировка на локальное местоположение					
Локальное расположение	Внутриквартально	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы	Первая линия крупной магистральной улицы
Корректировка	x	-18,70%	-18,70%	-25,37%	-18,70%
Корректировка на тип объекта					
Тип объекта	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение	Помещение
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на площадь					
Общая площадь, кв. м	573,0	180,0	441,0	545,7	235,0
Корректировка	x	-14,07%	-3,37%	-0,64%	-11,02%
Корректировка на техническое состояние					
Техническое состояние	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка	Черновая отделка	Хорошее, стандартная отделка	Хорошее, стандартная отделка
Корректировка	x	0,00%	1,81%	0,00%	0,00%
Корректировка на этаж расположения					
Этаж	1	1	1 (259 кв. м), подвал (182 кв. м)	1 (247,9 кв. м), подвал (297,8 кв. м)	1
Корректировка	x	0,00%	9,31%	12,69%	0,00%
Корректировка на тип входа					
Тип входа	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный	Отдельный
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на парковку					
Условия парковки	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка	Стихийная парковка
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на вид использования и (или) зонирование					
Наиболее эффективное использование (позиционирование продавца)	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое	Торговое
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Корректировка на дополнительные факторы					
Дополнительные факторы	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены	Не выявлены
Корректировка	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Итого корректировка по второй группе элементов сравнения	x	-39,77%	-17,95%	-18,08%	-45,81%
1 - абсолют. вал. коррекция	x	60,23%	82,05%	81,92%	54,19%



Элемент сравнения	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3	Аналог № 4
Весовой коэффициент	x	21,63%	29,47%	29,43%	19,47%
Итого скорректированная цена аналогов	x	48 089	51 200	43 579	35 065
Сумма модулей частных корректировок (без учета скидки на торг)	x	39,77%	40,19%	43,46%	45,81%
<i>Коэффициент вариации</i>		16%			
Итоговая скорректированная по последовательным элементам цена, руб./м² с НДС	45 144	10 404	15 091	12 823	6 826

Определение поправок на возможную недозагрузку площадей и потери при сборе арендной платы

Потери при получении арендной платы по коммерческим помещениям могут возникнуть за счет временной незанятости помещений в период поиска арендатора, неуплаты арендной платы и смены арендаторов.

Величина потерь от незаполняемости и неплатежей определяется по следующей формуле:

$$K_{v1} = 1 - (1 - K_v) \times (1 - K_1), \text{ где:}$$

- K_{v1} – потери от незаполняемости и неуплаты;
- K_v – потери от незаполняемости;
- K_1 – потери от неуплаты.

В результате консультаций с арендаторами и арендодателями аналогичных коммерческих помещений Исполнителем выяснено, что, типичным договорным условием является предоплата, поэтому величина потерь от неуплаты принята в размере 0%.

Учитывая сложившуюся на рынке недвижимости неопределенность, используется переменная величина недозагрузки при сдаче в аренду: до конца 2022 г. и в 2023 г. – текущая рыночная вакансия в размере 12,10%; в 2024 г., 2025 г. и постпрогнозном периоде в размере 6,44% – данные по вакансии за последний стабильный с точки зрения экономики РФ год (до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ), а именно 2019 г.

Оценщик допускает, что к 2024 г. ситуация на рынке торговой недвижимости стабилизируется в связи с низким вводом новых площадей и реконцепцией имеющихся торговых пространств (анализ величин текущей вакансии и вакансии до появления коронавирусной инфекции COVID-19 и до введения западными странами односторонних экономических, финансовых и политических санкций против РФ представлен в раздел 4.4. Отчета).

Определение действительного (эффективного) валового дохода (ДВД)

Действительный валовой доход равен потенциальному валовому доходу за вычетом потерь от незаполняемости и неуплаты.

Таблица № 38. Расчет действительного (эффективного) валового дохода (с НДС, без коммунальных расходов)

Период	2022	2023	2024	2025	Постпрогнозный период
Арендная ставка с учётом НДС, руб./кв. м /год	45 144	46 317	48 865	50 819	52 852
Площадь, кв. м	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
Потенциальный валовой доход (ПВД), руб. в год	25 867 309	26 539 859	27 999 551	29 119 533	30 284 315
Потери от недоиспользования, %	12,10%	12,10%	6,44%	6,44%	6,44%
Потери от неплатежей, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Действительный валовой доход (ДВД), руб. в год	22 737 365	23 328 536	26 196 380	27 244 235	28 334 005



В течение прогнозного периода арендная ставка индексируется на темп роста. В качестве темпа роста принимается в 2023 г. темп роста удельных арендных ставок объектов свободного назначения согласно «Справочнику оценщика недвижимости – 2021 под ред. Л. А. Лейфера. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики для доходного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, октябрь 2021 г.

Таблица 73. Ожидаемый рост (падение) удельных цен (арендных ставок) в следующем году. Удельные цены. Все респонденты. Торговые объекты

№	Категория городов	Среднее значение	Расширенный интервал	
1	Москва	2,6%	-0,6%	5,8%
2	Санкт-Петербург	3,0%	0,6%	5,4%
3	города с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург)	3,0%	-0,1%	6,1%

Рис. 42. Ожидаемый рост (падение) удельных арендных ставок в следующем году, торговые объекты⁹¹

Величина темпа роста принимается на среднем уровне в размере 2,6%. Далее используется прогнозная величина индекса потребительских цен (подробнее см. п. 6.3.4 Отчета) за предыдущий год. Расчет величины денежного потока в постпрогнозный период осуществляется аналогично.

Расчет чистого операционного дохода

Арендная ставка, принимаемая к расчету, включает операционные расходы (без учета коммунальных платежей). Таким образом, при расчете чистого операционного дохода, из величины действительного валового дохода необходимо вычесть операционные расходы, кроме коммунальных.

Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения была принята как среднее значение величины операционных расходов по 2 источникам:

Таблица № 39. Операционные расходы для торговой недвижимости в Москве

Источник информации		Операционные расходы за один кв. м в год с НДС		
Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), издание 5, ABN Group, 01.01.2022 г.		25,14% (среднее значение для объектов, расположенных в пределах МКАД) без учета коммунальных платежей		
13. Операционные расходы				
	НАИМЕНОВАНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)	
			ОТ	ДО
	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных в пределах МКАД (процент от потенциального валового дохода)	25,14	18,03	32,10
	Величина операционных расходов (без учета коммунальных платежей) для объектов торгового назначения, расположенных за пределами МКАД (процент от потенциального валового дохода)	24,05	16,07	29,52
Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 30, 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)		8 502 руб. за кв. м в год с НДС с учетом коммунальных платежей (использовалось значение для торговых помещений класса В, к которому наиболее вероятно можно отнести Объект оценки, так как он располагается в реконструированном здании 1927 года постройки, с современным ремонтом)		
№ п/п	Город/Класс	А	В	С
1	Москва*			
1.1.	Офисные помещения:			
	Операционные расходы	9 410	7 112	5 147
	Эксплуатационные расходы	6 395	5 109	3 290
1.2.	Торговые помещения			
	Операционные расходы	10 132	8 502	6 388
	Эксплуатационные расходы	7 152	5 605	4 399

⁹¹ Источник: «Справочник оценщика недвижимости – 2021 под ред. Л. А. Лейфера. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики для доходного подхода», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, октябрь 2021 г.



Таблица № 40. Расчет расходов собственника, подлежащих вычету согласно источнику 1

Показатель	Значение
Средняя величина операционных расходов, % от потенциального валового дохода	25,14
Потенциальный валовой доход в 2022 г., руб. в год	25 867 309
Площадь Объекта оценки, кв. м	573,00
Расходы собственника, подлежащие вычету, руб. на кв. м в год	11 349,11

По данным Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 30, 2022 г.), Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО) операционные расходы на кв. м в год составляют 8 502 руб. с учетом коммунальных платежей (для объектов среднего класса, к которым можно отнести оцениваемый объект, так как он располагается в реконструированном здании 1927 года постройки, с современным ремонтом). Таким образом, без учета коммунальных платежей расходы составят $8\,502 \text{ руб.} \cdot (100\% - 22\%) = 6\,631,56 \text{ руб.}$ с НДС.

Для определения итоговой величины операционных расходов Оценщик усреднил значения, полученные по 2 источникам:

Таблица № 41. Расчет расходов собственника в первый прогнозный период, подлежащих вычету

Торговая недвижимость	Операционные расходы, руб. на кв. м с НДС по источнику 1	Операционные расходы, руб. на кв. м с НДС по источнику 2	Операционные расходы, руб. на кв. м с НДС, среднее значение	Площадь Объекта оценки, кв. м	Операционные расходы, руб. с НДС
Операционные расходы	11 349,11	6 631,56	8 990,34	573,00	5 151 462,69

Расходы собственника в 2023-2025 гг. индексируются на темп роста аналогичный темпу роста арендных ставок.

Дополнительные доходы от эксплуатации оцениваемого объекта, по данным Заказчика, и анализу, проведенному Оценщиком, отсутствуют, поэтому Оценщик принял их равными 0,00 рублей в год. Чистый операционный доход рассчитывается как сумма действительного валового дохода и дополнительных доходов от эксплуатации объекта недвижимости за минусом расходов собственника, подлежащих вычету.

Таблица № 42. Расчет чистого операционного дохода

Период	19.10.2022-31.12.2022	2023	2024	2025	Постпрогнозный период
Действительный валовый доход (ДВД), руб. в год	22 737 365	23 328 536	26 196 380	27 244 235	28 334 005
Расходы собственника, подлежащие вычету, руб. в год	5 151 463	5 285 401	5 576 098	5 799 142	6 031 107
Дополнительные доходы от эксплуатации, руб. в год	-	-	-	-	-
Денежный поток (ЧОД), руб. с НДС в год	17 585 902	18 043 135	20 620 282	21 445 094	22 302 898
Период	0,20 ⁹²	1	1	1	1
Денежный поток (ЧОД), руб. с НДС за период	3 517 180	18 043 135	20 620 282	21 445 094	22 302 898

6.3.4. Определение ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования представляет собой уровень доходности, на который согласился бы инвестор, принимая решение о вложении денег в конкретный проект. Чем выше уровень риска, связанный с данным проектом, тем более высокую норму доходности требует инвестор. В связи с этим, расчет ставки дисконтирования заключается в оценке рисков, связанных с вложением денег в конкретный актив.

Ставка дисконтирования используется для приведения денежных потоков, характерных для объекта в прогнозном периоде, в текущую стоимость. Она характеризует эффективность капиталовложений в данный объект и может быть рассмотрена как альтернативная стоимость капитала, вкладываемого в объект.

Ставка дисконтирования для недвижимости может быть определена по следующей зависимости:

⁹² 0,25 года – доля года с даты оценки по 31 декабря 2022 г.



Ставка дисконтирования = Ставка капитализации + Долгосрочный темп роста цен на недвижимость⁹³

В настоящем Отчете для определения ставки капитализации применялся аналитический метод согласно открытым источникам. Ставка капитализации принята согласно п. 4.4 настоящего Отчета как среднее значение ставки капитализации для торговых помещений в размере 9,72%.

В качестве долгосрочного темпа роста принимается прогнозный темп изменения индекса потребительских цен. При этом необходимо отметить, что по состоянию на дату оценки наблюдается значительная макроэкономическая неопределенность (подробнее см. п. 1.4 Отчета).

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по итогам 2022 года темп роста потребительских цен, по оценке, составит 12,4% г/г (декабрь к декабрю 2021 года).

По итогам 2023 г. темпы роста потребительских цен ожидаются на уровне 5,5% г/г (на конец года) с учетом продолжения восстановления потребительской активности, умеренного ослабления рубля, а также удорожания потребительского импорта из-за повышенной мировой инфляции и дополнительных транспортно-логистических издержек импортеров. В 2024-2025 годах инфляция выйдет на целевой уровень Банка России 4,0% г/г (на конец года).

⁹³ Источник: Ставка дисконтирования для оценивания недвижимости в условиях кризиса, Лейфер Л.А., 2009 г., <http://www.ocenchik.ru/docs/287.html>






Рис. 43. Прогноз инфляции⁹⁴

По данным Росстата годовая инфляция в РФ в сентябре снизилась до 13,68%.

⁹⁴ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, дата публикации: 28 сентября 2022 г., https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyj_period_2024_i_2025_godov.html, https://www.economy.gov.ru/material/file/ea2fd3ce38f2e28d51c312acf2be0917/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2023-2025.pdf






Рис. 44. Прогноз инфляции⁹⁵

Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуацию, Оценщик считает целесообразным применение переменной («плавающей») ставки дисконтирования.

Таблица № 43. Определение ставки дисконтирования

Показатель	Значение				
	2022	2023	2024	2025	Постпрогнозный период
Ставка капитализации, %			9,72%		
Долгосрочный темп роста в год, %	13,04% (=(12,40%+ 13,68%)/2)	5,50%	4,00%	4,00%	4,00%
Ставка дисконтирования, %	22,76%	15,22%	13,72%	13,72%	13,72%

Ставка дисконтирования должна соответствовать виду дисконтируемого денежного потока по инфляционной составляющей и учету рисков.

Учет инфляционной составляющей

В рамках настоящей оценки Оценщиком определяется номинальный денежный поток, т.е. с учетом инфляционной составляющей (ежегодной индексации). В связи с этим, ставка дисконтирования также должна быть номинальной. Ставка дисконтирования учитывает в своем составе долгосрочный темп роста. Таким образом, рассчитываемый денежный поток и ставка дисконтирования соответствуют друг другу по способу учета инфляционной составляющей.

Учет рисков

Выбранный метод расчета денежных потоков не предполагает учет рисков неполучения доходов (неплатежей) или увеличения расходов в своем составе. Таким образом, ставка дисконтирования должна учитывать возможные риски неполучения доходов или роста затрат в определяемых денежных потоках. Исходя из метода определения ставки дисконтирования в разрезе учета рисков используемые денежные потоки и ставка дисконтирования сопоставимы.

⁹⁵ Росстат: годовая инфляция снова снизилась от 07 октября 2022 г., <https://www.bfm.ru/news/510415>



6.3.5. Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде

Расчет текущей стоимости денежного потока по переменной ставке дисконтирования производится по формуле:

$$PV = \frac{FV}{(1+i_1)^{t_1} \times (1+i_2)^{t_2-t_1} \times \dots \times (1+i_m)^{t_m-t_{m-1}}}$$

, где:

- PV – текущая стоимость денежных потоков прогнозного периода;
- i – ставка дисконтирования денежного потока прогнозного периода;
- t – количество лет в прогнозном периоде.

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:

$$P = \frac{1}{(1+i)^{t-0,5}}$$

Равномерное получение доходов и осуществление расходов в течение каждого года прогнозного периода обуславливает значение степени (t – 0,5). При этом показатель t для периода с даты оценки до 31 декабря 2022 г. составляет: 0,10=0,20 года / 2.

Таблица № 44. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде

Период	19.10.2022-31.12.2022	2023	2024	2025
Денежный поток (ЧОД), руб. с НДС	3 517 180	18 043 135	20 620 282	21 445 094
Период	0,20	1,20	2,20	3,20
Середина периода (период дисконтирования)	0,10	0,70	1,70	2,70
Ставка дисконтирования	22,76%	15,22%	13,72%	13,72%
Коэффициент дисконтирования	0,9797	0,8999	0,7913	0,6959
Текущая стоимость денежного потока, руб. с НДС	3 445 801	16 236 735	16 317 656	14 923 392

6.3.6. Расчет терминальной стоимости и ее текущей стоимости в постпрогнозном периоде

Постпрогнозная (терминальная) стоимость – это ожидаемая величина стоимости на дату окончания прогнозного периода. Для ее определения Оценщик использовал метод прямой капитализации денежного потока первого года постпрогнозного периода, расчет которого представлен в п. 6.3.3. Отчета.

Таким образом, терминальная (постпрогнозная) стоимость определяется методом прямой капитализации и составит:

Таблица № 45. Расчет текущей терминальной (постпрогнозной) стоимости, руб. с НДС

№	Показатель	Значение
1	Денежный поток в постпрогнозном периоде, руб. с НДС	22 302 898
2	Ставка капитализации	9,72%
3	Терминальная (постпрогнозная) стоимость, руб. с НДС (3=1/2)	229 535 951
4	Период дисконтирования	3,20
5	Коэффициент дисконтирования ⁹⁶	0,6526
6	Текущая терминальная (постпрогнозная) стоимость, руб. с НДС (6=3*5)	149 788 528

Дисконтирование терминальной (постпрогнозной) стоимости производится на начало постпрогнозного периода (т.е. на конец прогнозного), таким образом, период дисконтирования составляет 3,20.

6.3.7. Итоговый расчет в рамках применения доходного подхода

Расчет стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода производится путем суммирования текущих (дисконтированных) денежных потоков прогнозного периода и текущей терминальной (постпрогнозной) стоимости.

⁹⁶ Формула расчета коэффициента дисконтирования приведена в п. 6.3.5 Отчета



Таблица № 46. Расчет справедливой стоимости с применением доходного подхода

Период	19.10.2022- 31.12.2022	2023	2024	2025	Постпрогнозный период
Текущая стоимость денежного потока, руб. с НДС	3 445 801	16 236 735	16 317 656	14 923 392	-
Текущая терминальная (постпрогнозная) стоимость, руб. с НДС					149 788 528
Справедливая стоимость в рамках доходного подхода с учетом НДС, руб.			200 712 112		

Раздел 8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ

Выбор итоговой стоимости зависит от степени достоверности имеющейся информации. Каждый из методов, представленных в рамках подходов к оценке, имеет свои положительные и отрицательные стороны. В целях корректного определения справедливой стоимости Объекта оценки, полученные по примененным подходам, взвешиваются на основе их объективности.

Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, уникальных по своему конструктивному решению, для которых не существует рынка или возможности извлечения дохода от эксплуатации, либо для объектов с незначительным износом. При определении износа велика доля экспертных суждений, поэтому к результатам затратного подхода, как правило, относятся с долей осторожности.

Сравнительный (рыночный) подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка, его недостаток состоит в том, что практически невозможно найти два абсолютно идентичных объекта, а различия между ними сложно с достаточной точностью вычислить и количественно оценить.

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов. К недостаткам доходного подхода можно отнести возможность неточного определения ставки дисконтирования и величин денежных потоков, связанных с функционированием объекта, которые вызваны фактором быстро меняющейся ситуации на рынке недвижимости.

В данном случае затратный подход к оценке Объекта оценки не применялся, в связи с этим его вес далее не определялся. Привести ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины, по затратному подходу, который не учитывается при итоговом согласовании, но может быть использован в качестве поверочного к итоговому результату оценки не представляется возможным.

Для определения стоимости оцениваемого помещения Оценщик применил два подхода – сравнительный (рыночный) и доходный. Для дальнейшего согласования результатов по подходам, необходимо определить существенны или не существенны расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, и, соответственно, могут быть ли они быть согласованы.

Принцип принятия решения относительно существенности / несущественности расхождения результатов оценки по подходам: расхождение между двумя оценками признается существенным, если интервалы неопределенности, заданные границами значений стоимости в каждом из подходов, не пересекаются; расхождение между двумя оценками признается несущественным, если интервалы неопределенности, заданные границами значений стоимости в каждом из подходов, пересекаются.



Тип (класс) недвижимости	Активный рынок		
	Среднее	Доверительный интервал	
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов			
1. Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости	12,0	11,2	12,8
2. Высоко классные офисы (Офисы классов А, В)	12,5	11,7	13,3

Рис. 45. Неопределенность величины справедливой стоимости при сравнительном (рыночном) подходе⁹⁷

Тип (класс) недвижимости	Активный рынок		
	Среднее	Доверительный интервал	
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов			
1. Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости	16,5	15,6	17,4
2. Высоко классные офисы (Офисы классов А, В)	16,5	15,6	17,4
3. Высококласная торговая недвижимость	16,5	15,5	17,5

Рис. 46. Неопределенность величины справедливой стоимости при доходном подходе⁹⁸

Таблица № 47. Неопределенность величины справедливой стоимости

Тип объекта	Неопределенность величины справедливой стоимости (среднее значение)	
	Сравнительный (рыночный) подход	Доходный подход
Активный рынок		
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости	12,00%	16,50%

Таблица № 48. Неопределенность величины справедливой стоимости по подходам

Наименование объекта	Сравнительный (рыночный) подход	Доходный подход	Затратный подход
Стоимость оцениваемого объекта в рамках подхода, руб.	243 882 398	200 712 112	Не применялся
Неопределенность величины справедливой стоимости, %	12,00%	16,50%	-
Нижняя граница диапазона стоимости (C_{min}), руб.	214 616 510	167 594 614	-
Верхняя граница диапазона стоимости (C_{max}), руб.	273 148 286	233 829 611	-
Область пересечения диапазонов, руб.	<i>min</i>	<i>max</i>	-
	214 616 510	233 829 611	
Расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, не существенны и могут быть согласованы, т.к. диапазоны по сравнительному (рыночному) и доходному подходу пересекаются			

С учетом того, что расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, не существенны и могут быть согласованы, далее Оценщик определил веса сравнительного (рыночного) и доходного подходов. В условиях нестабильности в экономике и на рынке коммерческой недвижимости сравнительный (рыночный) подход лучше учитывает цель оценки и рыночную ситуацию, по сравнению с доходным подходом, который в условиях кризиса подвержен волатильности и показатели которого, могут колебаться очень динамично. С учетом этого удельному весовому коэффициенту сравнительного подхода дан приоритет по сравнению с доходным подходом.

Таблица № 49. Ранжирование факторов

Фактор	Ранг	Вес
Учет влияния рыночной ситуации		
Доходный подход	3	42,9%
Сравнительный подход	4	57,1%
Сумма	7	100,0%
Достоверность информации		
Доходный подход	3	50,0%
Сравнительный подход	3	50,0%
Сумма	6	100,0%
Учет специфики объекта		
Доходный подход	4	50,0%
Сравнительный подход	4	50,0%

⁹⁷ «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки (пп. 25 и 26 ФСО №1 и п. 30 ФСО №7)», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2017 г.

⁹⁸ «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки (пп. 25 и 26 ФСО №1 и п. 30 ФСО №7)», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2017 г.



Фактор	Ранг	Вес
Сумма	8	100,0%
Учет задачи оценки		
Доходный подход	3	37,5%
Сравнительный подход	5	62,5%
Сумма	8	100,0%

Таблица № 50. Определение весовых коэффициентов

Наименование фактора	Вес фактора	Доходный подход	Сравнительный (рыночный) подход
Учет влияния рыночной ситуации	30,00%	12,86%	17,14%
Достоверность информации	25,00%	12,50%	12,50%
Учет специфики объекта	25,00%	12,50%	12,50%
Учет задачи оценки	20,00%	7,50%	12,50%
Весовой коэффициент подхода	100,00%	45,36%	54,64%

Таблица № 51. Согласование результатов и расчет согласованной стоимости Объекта оценки

Подходы	Справедливая стоимость по подходам, руб.	Вес по подходу
Затратный подход, руб.	Обоснованный отказ	-
Сравнительный (рыночный) подход, руб.	243 882 398	54,64%
Доходный подход, руб.	200 712 112	45,36%
Итоговая стоимость, расчетно, руб. с НДС	224 301 590	
Справедливая стоимость 3 нежилых помещений, с кадастровыми номерами 77:01:0006012:4047, 77:01:0006012:4442, 77:01:0006012:4443, расположенных по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34, с учетом Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. по состоянию на 19 октября 2022 г., без НДС округленно до тысяч рублей	186 918 000	

Согласно заданию на оценку, от оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая стоимость.

Таким образом,

Справедливая стоимость 3 нежилых помещений, с кадастровыми номерами 77:01:0006012:4047, 77:01:0006012:4442, 77:01:0006012:4443, расположенных по адресу: г. Москва, район Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34, с учетом Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г.⁹⁹ по состоянию на 19 октября 2022 г.¹⁰⁰ округленно до тысяч рублей составляет: 186 918 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей без учета НДС¹⁰¹, в том числе:

Таблица № 52. Результаты оценки Объекта оценки

Наименование	Итоговая величина справедливой стоимости округленно до тысяч рублей, руб.
Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	174 750 000
Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	6 394 000
Нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: г. Москва, р-н Замоскворечье, ул. Большая Серпуховская, д. 46, строен. 34	5 774 000

⁹⁹ Расчет стоимости Объекта оценки проводился с учетом наличия Договора № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. и в допущении о том, что Договор № 6363 аренды нежилого помещения от 07 сентября 2015 г. со сроком действия до 17 января 2030 г. не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы

¹⁰⁰ С учетом принятых ограничений и допущений, подробнее см. п. 1.4. Отчета, в том числе пп. 14-16

¹⁰¹ Согласно п. 1.4. данного Отчета определяется справедливая стоимость совокупности помещений, таким образом, результат стоимости, указанный попозиционно, является справочным и не может применяться как итоговая величина справедливой стоимости каждого из помещений отдельно. Позиционный результат получен путем умножения удельной стоимости за кв. м на площадь соответствующего помещения



ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1. Задание на оценку

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ № 22

к Договору № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке
от «26» ноября 2019 г.

г. Москва

«10» октября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Застырым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» (далее – «Заказчик»), имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в лице Первого заместителя Генерального директора, Финансового директора Спирского Александра Витальевича, действующего на основании Доверенности №1/22 от 01.01.2022 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ», именуемое в дальнейшем «Оценщик», в лице Генерального директора Найчука Сергея Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Задание на оценку № 22 к Договору № 2/19 об оценке имущества от «26» ноября 2019 г. (далее – «Задание на оценку») о нижеследующем:

1. В соответствии с п.1.1 Договора № 2/19 о долгосрочном сотрудничестве и оказании услуг по оценке от «26» ноября 2019 г. (далее – «Договор»), Заказчик поручает, а Оценщик принимает на себя обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, Федеральными стандартами оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Оценщик, и требованиями Договора устанавливать в отношении объектов оценки рыночную (справедливую) стоимость.

2. Оценка рыночной (справедливой) стоимости недвижимого имущества, составляющего Фонд, может проводиться одним из нижеуказанных специалистов-оценщиков (далее по тексту настоящего пункта – «Оценщик»), имеющих соответствующую квалификацию и образование (указывается применимый):

2.1. Овчинниковым Виктором Сергеевичем, профессиональная деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации застрахована в ПАО СК «Росгосстрах», полис № 27850020-1007247-134-000055, страховая сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, период страхования с 11 декабря 2020 года по 31 декабря 2023 года, квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 020313-1 от 31 мая 2021 года, членство в Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО), рег. № 3872 от 27 октября 2016 года, место нахождения СРО: 119311, г. Москва, пр. Вернадского, д. 8А, пом. XXIII (7 этаж). Стаж осуществления оценочной деятельности – более 9 (Девяти) лет. Меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является Оценщик, к Оценщику не применялись.

Страховая сумма является дополнительным обеспечением в возмещении убытков, помимо обязанности непосредственно проводящего оценку оценщика-эксперта возмещать убытки, причиненные Заказчику, или имущественный вред, причиненный третьим лицам.

3. При проведении оценки Оценщик руководствуется Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и применяет следующие стандарты оценочной деятельности (указываются применимые):

3.1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;

3.2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;

3.3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299.

3.4. Федеральный стандарт оценки № 7 (ФСО № 7), утвержденный приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25.09.2014 г. № 611, «Оценка недвижимости»;

3.5. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО, в котором состоит соответствующий Оценщик, указанный в п. 2 Задания на оценку.

4. Объект оценки/ Состав Объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей/ Характеристики Объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики:

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: город Москва, р-н Замоскворечье, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34;
- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв. м, расположенное в

Передан через Диадок 10.10.2022 17:57 GMT+03:00
84a0e708-5633-423d-b3d3-290614dfcd9d
Страница 1 из 4



здании по адресу: город Москва, р-н Замоскворечье, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34;
- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв. м, расположенное в здании по адресу: город Москва, р-н Замоскворечье, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34.

5. Цель оценки имущества: определение справедливой стоимости Объекта оценки.

6. Предполагаемое использование результатов оценки: для определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток».

7. Вид определяемой стоимости оцениваемого имущества: справедливая стоимость, с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

8. Дата определения стоимости оцениваемого имущества: 19 октября 2022 г.

9. Допущения, на которых должна основываться оценка:

9.1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей, а также третьих лиц, указанных в Договоре, в рамках оказания услуг по Договору рассматривалась Исполнителем как достоверная.

9.2. Исполнитель не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния такого на итоговую стоимость. Исполнитель не несет ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, явившиеся основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Исполнитель не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для проведения оценки.

9.3. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение.

9.4. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.

9.5. Исходные данные, использовавшиеся Исполнителем при подготовке Отчета, получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее Исполнитель не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делались ссылки на источник информации. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.

9.6. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.

9.7. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки.

9.8. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью.

9.9. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, что представлены Исполнителем как наиболее существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя хранятся копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.

9.10. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения показателей. Итоговые показатели получены при использовании точных данных, поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с данными, указанными в Отчете.

9.11. Итоговая величина стоимости Объекта оценки является статистической величиной и может быть определена только в границах некоторого доверительного интервала с заданной доверительной вероятностью. В проведение работ не входит составление суждения о возможных границах интервала, в которых, по мнению Оценщика, находится стоимость Объекта оценки.

9.12. Расчет стоимости Объекта оценки провести с учетом наличия Договора аренды №6363 от 07 сентября 2015 г. и в допущении о том, что договор аренды не будет расторгнут до окончания срока его действия или его существенные условия не будут скорректированы.

9.13. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической нестабильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идет активная фаза специальной военной операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и слабо измерима и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. По мнению Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуальна на дату проведения оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в



течение относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости.

9.14. Приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 утверждены федеральные стандарты оценки и внесены изменения в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования (11 мая 2022 г.). На момент оказания услуг Приказ не вступил в силу, Отчет составлен в соответствии с действующим законодательством.

9.15. В связи с невозможностью выявления всех допущений и ограничений на стадии заключения Договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, при их наличии будут представлены в Отчете об оценке.

10. Права на Объект оценки, учитываемые при определении стоимости Объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в т. ч. в отношении каждой из частей Объекта оценки:

- право собственности, ограничения (обременения) права - аренда.

11. Особенности проведения осмотра Объекта оценки либо основания, объективно препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют: Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком фотоматериалов.

12. Форма Отчета Оценщика: полная электронная версия отчета, полученная по системе электронного документооборота (ЭДО «Диадок»).

13. Срок проведения оценки: до 19 октября 2022 г. (включительно).

14. Дата представления Отчета Заказчику: до 19 октября 2022 г. (включительно).

15. Размер вознаграждения Оценщику составляет

16. Настоящее Задание на оценку является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
ИНН 7728142469, КПП 770301001
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
р/с № 40701810801850000387 в АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА
к/с 3010 1810 2000 0000 0593 БИК 044 525 593
Тел. +7 (495) 797-31-52; факс +7 (495) 797-31-51

**Первый заместитель Генерального директора,
Финансовый директор** _____ / А.В. Спиривый /

Оценщик: ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Адрес места нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 50
Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114А, оф. 5.03, ДЦ «РОССТРО»
Тел./факс: (812) 454-02-00
ОГРН 1027804899968 от 11.12.2002 г. ИНН 7810233126 КПП 781001001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810639000006333 в Фиднал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

Генеральный директор _____ /С.О. Найчук /



Идентификатор документа 84a0e708-5633-423d-b3d3-290614dfcd9d



Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" Слюевый Александр Витальевич, Первый заместитель генерального директора, финансовый директор	03A529E10066AEC28A4C289A9C7C4A5120 с 28.03.2022 16:29 по 28.06.2023 16:29 GMT+03:00	10.10.2022 17:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Ожидается ответная
подпись



Приложение 2. Документы Оценщика

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков



Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков №0001 от «28» июня 2007 г.
в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций оценщиков

СВИДЕТЕЛЬСТВО

настоящим подтверждается, что

Овчинников Виктор Сергеевич

является членом
Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков

регистрационный номер 3872
дата включения в реестр 27 октября 2016

имеет право осуществлять оценочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Вр.п.о генерального директора



А.В. Коста

Свидетельство является собственностью Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков и подлежит возврату в случае прекращения членства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков







РОСГОССТРАХ



ДОГОВОР № 27850020-1007247-134-000055 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА

г. Санкт-Петербург

«10» декабря 2020 г.

ПАО СК «Росгосстрах», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Алтунина Константина Сергеевича заместителя директора по корпоративному страхованию, действующего на основании доверенности №3261-ДФ, от 19.03.2019 г., с одной стороны, и Овчинников Виктор Сергеевич, именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, заключили настоящий договор страхования далее по тексту «Договор страхования») на основании Заявления Страхователя от 10.12.2020 г. (далее по тексту – Заявление») и Правил страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовых (единых)) №134 в редакции, действующей на дату заключения договора, (далее по тексту – «Правила»). Правила и Заявление прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью.

Условия, не оговоренные в Договоре страхования, регламентируются Правилами и законодательством РФ. Если положения, указанные в Договоре страхования, противоречат условиям Правил, то условия, указанные в Договоре страхования, имеют преимущественную силу.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Предметом Договора страхования является обязательство Страховщика за обусловленную настоящим Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в разделе «Страховой случай» настоящего Договора страхования события (страхового случая) выплатить страховое возмещение.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности.

2.2. Настоящий Договор страхования заключен в отношении заключаемых Страхователем договоров на проведение оценки рыночной, или иной стоимости (кроме кадастровой).

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

Страховым случаем является:

- 3.1. установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся Страхователь на момент причинения ущерба.
- 3.2. установленный вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) или признанный Страховщиком факт причинения ущерба имуществу третьих лиц действиями (бездействием) Страхователя в результате непреднамеренной утраты и (или) повреждения имущества (документов, материалов и т.п.) во время выполнения оценщиком работ по оценке в случае, когда такие действия (бездействия) не совершались в нарушение требований Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности.
- 3.3. При наступлении страхового случая Страховщик обязуется компенсировать в пределах установленной договором страхования страховой суммы судебные расходы и издержки, понесенные Страхователем в связи с предъявлением требований о возмещении ущерба, причиненного в результате осуществления Страхователем оценочной деятельности, при условии предварительного согласования размера таких расходов со Страховщиком.
- 3.4. Возмещение ущерба, причиненного в течение срока действия Договора страхования, производится в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации на дату заключения Договора страхования, но не более трёх лет.
- 3.5. В целях настоящего договора страхования, достоверность величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, устанавливается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда).



4. СТРАХОВАЯ СУММА

4.1. для возмещения ущерба, причиненного действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков – по всем страховым случаям:	50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) 00 копеек
4.2. Для ущерба, причиненного вследствие непреднамеренной утраты и (или) повреждения имущества (документов, материалов и т.п.), во время выполнения работ по оценке объекта оценки:	500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
4.3. Для судебных расходов и издержек в связи с возмещением ущерба по страховым случаям, указанным в п. 3.1, 3.2 Договора страхования:	500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
4.4. Страховая сумма по договору страхования в целом:	
4.5. Страховая сумма (лимит возмещения) для возмещения ущерба, причиненного действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков – по одному страховому случаю:	50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ;

46 250,00 (Сорок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

6. ФРАНШИЗА (безусловная, по каждому страховому случаю):

не установлена.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

7.1. Срок действия настоящего Договора страхования с 0.00 часов «11» декабря 2020 г. по 24.00 часа «31» декабря 2023 г.
7.2. Страхование по настоящему Договору страхования распространяется на страховые случаи, наступившие в течение предусмотренного в нем Периода страхования, при условии, что Договор страхования вступил в силу в предусмотренном в нем порядке.

7.3. В случае досрочного прекращения действия договора страхования Период страхования по нему прекращается вместе с действием договора страхования.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

8.1. Страховая премия по Договору страхования, указанная в разделе 5 настоящего Договора (Полиса), подлежит уплате:

в рассрочку, согласно следующему графику платежей:

- первый платеж в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за часть срока страхования с «11» декабря 2020 года по «10» декабря 2021 года подлежит уплате до «18» декабря 2020 года.
- второй платеж в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за часть срока страхования с «11» декабря 2021 года по «10» декабря 2022 года подлежит уплате до «10» декабря 2021 года.
- третий платеж в размере 16 250,00 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек за часть срока страхования с «11» декабря 2022 года по «31» декабря 2023 года подлежит уплате до «10» декабря 2022 года.

Страховщик информирует страхователя:

- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

9.1. Права и обязанности сторон установлены в соответствии с Правилами.

9.2. Порядок определения размера убытков и осуществления страховой выплаты, основания отказа в страховой выплате установлен в соответствии с Правилами.

9.3. При неоплате первого или очередного страхового взноса в оговоренные настоящим договором сроки, страхование прекращает действие до оплаты страховой премии.

Страхование возобновляется с наиболее поздней из дат:

- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страхового взноса, если страховой взнос оплачен за срок страхования, в течение которого страхование не действовало;
- в сроки, предусмотренные договором страхования, если оплата произведена в отношении срока страхования, который не начался на момент оплаты страхового взноса.



9.4 Если в течение срока действия настоящего договора страхования произошли события или обстоятельства, имеющие признаки страхового случая в соответствии с пунктом «Страховой случай» настоящего договора, то не позднее, чем за 30 дней до истечения каждого года действия договора

(до 10.11.2021 - за годовой срок страхования с 11.12.2021 г. по 10.12.2022 г.,
до 10.11.2022 - за годовой срок страхования с 11.12.2022 г. по 31.12.2023 г.)

страхователь обязан предоставить Страховщику сведения о таких событиях и обстоятельствах с описанием событий и возможного размера ущерба или подтвердить отсутствие таких событий и обстоятельств. Страховщик рассматривает полученные сведения, указанные в настоящем пункте, как обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, и на следующий годовой срок страхования вправе потребовать изменения условий страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Если Страхователь возражает против доплаты страховой премии или в случае непредоставления сведений о событиях, имеющих признаки страхового случая, в соответствии с настоящим пунктом, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с даты начала годового срока страхования, следующего за истекшим

10. ПРИЛОЖЕНИЯ:

10.1. Заявление на страхование ответственности оценщика с приложениями от «10» декабря 2020 г. (Приложение 1).

10.2. Правила страхования ответственности оценщиков и юридических лиц, заключающих договоры на проведение оценки (типовые (единые)) №134 в редакции, действующей на дату заключения договора.

11. ПРИЗНАК ДОГОВОРА: Впервые заключаемый.

С условиями страхования ознакомлен и согласен. Вышеуказанные Правила получил.

Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в порядке, установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре и в п.8.7. Правил страхования персональных данных Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. Подпись Страхователя

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК

ПАО СК «Росгосстрах»

Лицензия Банка России СИ № 0001 от 06 июня 2018 г.

Адрес местонахождения: 140002, Московская область,
г. Люберцы, улица Парковая, д.3 , ИНН 5027089703,
КПП 997950001

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области

Адрес местонахождения: Россия, 197342, г. Санкт –
Петербург, Ушаковская наб., д. 5 лит. А

М.П.  Аитуни К. С.


М.П.



СТРАХОВАТЕЛЬ

Овчинников Виктор Сергеевич
197349, Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, корп. 1,
кв. 8

Серия 4017 № 738368 ТП №70 отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-
не г. Санкт-Петербурга, 29.03.2017, г. р. 29.08.1985,
ИНН 781425955922,
Тел. 8 (952) 201-19-19

 Овчинников В. С.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТРАХОВЩИКА:

Адрес ПАО СК «Росгосстрах» для корреспонденций: 119991, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7.
Адрес Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для корреспонденций: 197342, г. Санкт –
Петербург, Ушаковская наб., д. 5 лит. А
Телефон: 8-800-200-0-900 (бесплатный по РФ) / +7-495-783-24-24, факс: +7-495-783-24-34
Телефон для уведомлений по убыткам: 8-800-200-99-77 (бесплатный по РФ) Адреса Центров урегулирования убытков (для личного
обращения и собственной передачи документов по убыткам) Вы можете уточнить по телефону 8-800-200-99-77
(бесплатный по РФ) или на сайте www.RGS.ru.







ПОЛИС № 7811R/776/00134/7-05

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО "АльфаСтрахование" на основании Заявления Страхователя в подтверждение условий Дополнительного соглашения страхования ответственности юридического лица при осуществлении оценочной деятельности № 7811R/776/00134/7-03 (далее Дополнительное соглашение), неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии с Договором страхования и "Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков от 02.11.2015", которые прилагаются и являются его неотъемлемой частью.

Страхователь: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корпус 3, лит. А, пом. 68
ИНН 7810233126, КПП 781001001

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории страхования имущественные интересы Страхователя, связанные с:

- а) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной деятельности;
- б) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности;
- в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованного лица), в связи с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования.

Страховой случай: - события, названные в п. 3.1.2.1 Правил страхования, предусмотренные п. 2.2 настоящего Договора, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых нанесен в результате Застрахованной деятельности Страхователя, и повлекшее обязанность Страховщика осуществить выплату страхового возмещения.

- возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Оценочная деятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.

Страховая сумма: согласно периодам ответственности:

Период ответственности	Страховая сумма на период ответственности (руб.)
28.04.2017 г. – 29.11.2018 г.	601 000 000,00
28.10.2018 г. – 31.12.2025 г.	1 101 000 000,00

Франшиза: не установлена

Территория страхового покрытия: Российская Федерация

Срок действия Договора страхования:

Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «28» апреля 2017 г. и действует по 23 часа 59 минут «31» декабря 2025 г. включительно.

По Договору страхования покрываются исключительно претензии или иски, предъявленные Страхователю в течение срока действия Договора страхования и/или в течение 3-х лет после его окончания за ошибки, допущенные сотрудниками Страхователя в период «28» апреля 2017 г. по «31» декабря 2025 г.

Страховщик:
Ицковский К.А.
На основании Доверенности 13071721N от «16» декабря 2021г.




Место и дата выдачи полиса:
г. Санкт-Петербург, 16.12.2021г.



Приложение 3. Рыночная информация

Аналоги, используемые в рамках сравнительного (рыночного) подхода к оценке

<https://www.cian.ru/sale/commercial/258372378/>



The screenshot shows a real estate listing on the website cian.ru. The main listing is for a commercial property with the following details:

- Свободное назначение, 165 м²**
- Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Орджоникидзе, 9к1. На карте
- Ленинский проспект - 11 мин. пешком
- Площадь Гагарина - 12 мин. пешком
- Шаболовская - 17 мин. пешком

The price is listed as **73 000 000 Р** (442 425 Р за м²). A contact number is provided: **+7 916 196-48-91**. The listing is from the agency "Консалт Недвижимость".

Below the main listing, there are three smaller listings:

- Как откр...** (Real estate listing)
- 3-к lot. 45 000** (Real estate listing)
- Стальн...** (Real estate listing)

The main listing description includes:

- Продан торговое помещение свободного назначения!
- 1-я линия, 1-й этаж
- Арендаторы: кафе "Волконский" и магазин корейских продуктов "Hitejinro"
- МАП - 500 000
- Долгосрочный договор аренды с 2016 года на 5 лет.
- Имеется парковка на улице.
- Мощность 38 кВт.
- Пешеходная доступность к метро Ленинский проспект
- Витринное остекление
- Большие рекламные возможности



https://www.cian.ru/sale/commercial/258372378/

Свободное назначение, 165 м²

Интенсивный пешеходный поток людей, с большой покупательской способностью. Напротив помещения располагаются: Торговый комплекс, Бизнес Центр, Банк, офисы. Имеется парковка. Собственник Физ. лицо. Ипотека возможна. Полная стоимость в договоре. Условия и торг готовы обсуждать при встрече. 117-1081

Возможное назначение

Торговая площадь

Еще: салон связи, свободное назначение, кафе/ресторан, автомойка, автосервис, бытовые услуги, ресторан, стоматология, фотостудия, автозапчасти, автосалон, букиниерская контора, бытовая техника, готовый бизнес, детские товары, зоотовары, косметология, нотариальная контора, рабочее место, санаторий, сто, столовая, товары для дома, торговля, торговое, торг...

Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

Уточнить условия

Условия сделки			
Цена	73 000 000 Р	Налог	УСН
Ставка	442 425 Р за м²	Тип сделки	Свободная продажа


Общая информация

Витринные окна	Есть
Вход	Отдельный с улицы
Состояние	Типовой ремонт

Москва, ЮАО, р-н Донской, ул. Орджоникидзе, 9к1
 Ленинский проспект 11 мин. пешком | Площадь Гагарина 12 мин. пешком

73 000 000 Р
442 425 Р за м²
+7 916 196-48-91

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Консалт Недвижимость
Документы проверены



<https://www.cian.ru/sale/commercial/268003142/>

17 окт. 00:59 42 просмотра, 1 за сегодня

Торговая площадь, 897 м²

Москва, ЮАО, р-н Даниловский, ул. Серпуховский Вал, 5 [На карте](#)
М Тульская - 7 мин. пешком М Шаболовская - 16 мин. пешком
М Ленинский проспект - 24 мин. пешком

В избранное



5 фото

897 м² Площадь
1 из 9 Этаж
Свободно Помещение

ПЛАТИМ КОМИССИЮ! ПРОСМОТР В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!
Многоквартирный жилой дом в шаговой доступности от метро, на первой линии домов. На первом этаже в доме расположены торговые площади с витринным остеклением.

Налоговая: 25.
Лифты: Есть.
Вентиляция: Приточно-вытяжная.
Кондиционирование: Сплит-системы.
Безопасность: Круглосуточный доступ, Система пожаротушений, Парковка: Наземная.

449 999 999 Р ↓
501 673 Р за м²
+7 909 693-80-25

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните в объявлении по заказу временный номер

Пожалуйста, свяжитесь, что наши это объявление отменяется после заявки

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Рентавик
Документы проверены

РЕАЛТОР
Рентавик компания

Помещения от:
Расрочка 0%. Про пространства под
+7 (495) 292-17-

Реклама, ОГРН 1137744474348, ООО «А101», 10 Федерация, город Москва, поселение Сосновское, Фитарицкий, дом 14, строение 1, Расрочка 0% и «Платит Прода». Промышленный от 30% на срок от 3

Премиум-ритейл
Продажа с выгодо
Трафик - 19 тысяч
ока, отдельный в
+7 (495) 085-73-

Застройщик, Реконструктор, АО «ЛУБОВСКОЕ» д размещена на сайте наш.дир. Юридической д Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.13, стр.6Б, пом. 1, кв 1077/60573962. Предложение от 31.08.2022 г.

Премиум-ритейл
Продажа с выгодо



https://www.cian.ru/sale/commercial/268003142/ *6K

Фотографии (5) Описание На карте Похожее объявление Торговая площадь, 897 м²

Описание помещения: Общая площадь 897 м2, из них:
1 этаж - 483 м2, подвал -414 м2.
Две входные группы оборудованные пандусом.
Высота потолков 2.93 -3.3 м.
Мощность 80 кВт.
Витринные окна, Дебаркадер. Есть грузовой лифт между 1 этажом и подвалом.
Планировка: открытая. Типовой ремонт, Подходит под: медцентр, банк. Тип налогообложения: С НДС.
Лот 26273

449 999 999 Р ↑
501 673 Р за м²

+7 909 693-80-25

SMS и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните в объявлении показан временный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление в отрыв после звонка

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ Рентавик
Документы проверены

РИЕЛТОР Рентавик компания

Условия сделки

Цена	449 999 999 Р	Налог	НДС включен: 74 999 999 Р
Ставка	501 673 Р за м²	Тип сделки	Свободная продажа

Уточнить условия

Общая информация

Вход	Отдельный с улицы
Состояние	Типовой ремонт

Инфраструктура

- Ателье одежды
- Банкомат
- Аптека
- Кафе
- Минимаркет

Москва, ЮАО, р-н Даниловский, ул. Серпуховский Вал, 5
▲ Тульская 7 мин. пешком ▲ Шаболовская 16 мин. пешком ▲ Ленинский проспект 24 мин. пешком

Помещения от 16
 Расценка 0%. Прода: пространства под вкл
+7 (495) 292-17-11

Реклама, ОГРН 1127746474348, ООО «А301», 1088 Федерация, город Москва, поселение Солонское, по Вятковская, дом 14, строение 1, Расценка 0% от з «Реклам Плат», Платный вывоз от 30% на отбы от 3 км

Премиум-ритейл!
 Продажа с выгодой в Трафик – 19 тыс.чел. ома, отдельный вход
+7 (495) 085-73-15

Застройщик, Реконструктор АО «ЗУБОВСКАЯ Д.7», расположен на сайте недодон.рф. Юридический адрес Москва, ул. Венера Фрунз, д.11, стр.68, пом. 1, комн. 107743773062. Предоставлено до 16.10.2022 г. сайт

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.627931%2C55.706802&mode=routes&rtod=55.706863%2C37.622444-55.711118%2C3...

Серпуховский Вал д. 5

Все ● ● ● ● ● ● ● ●

- Большая Тульская улица, 13
- улица Серпуховский Вал, 5

Добавить точку Сбросить

7 МИН 610 м Исправить

2 лестницы

→ Отправить эту маршрути



https://www.cian.ru/sale/commercial/271818071/

15 окт, 15:27 24 просмотра, 1 за сегодня

Торговая площадь, 156 м²

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Люсиновская ул., 48-50х10 На карте

В избранное

10 фото

156 м² Площадь

1 из 8 Этаж

Свободно Помещение

Помещение расположено в пешеходной зоне от метро Серпуховская, м. Добрынинская, м. Шаболовская, м. Тульская.

Отдельный вход с фасада, свободная планировка, Коммуникации центральные.

Большие витринные окна - высокий рекламный потенциал.

В помещении со двора есть зона погрузки-разгрузки. Перед помещением есть парковка.

67 000 000 Р 429 488 Р за м²

+7 965 107-33-47

SMS и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните. В объявлении указан временный номер

При покупке, скажите, что нашли это объявление на ЦИАН после звонка

Написать

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ **Этажи Москва** Документы проверены

РИЕЛТОР **Карпец Олег Александрович**

РЕКЛАМА Коммерческая недви
Продажа и аренда коммерческой недвижимости. Предлож. застройщика. Развитая ин
+7 (495) 292-89-04

Реализация, ОГРН 1127744474349, ООО «А312», 108824, 5
Федерация, город Москва, поселение Сокольское, поселок
Фитаревская, дом 14, строение 1, Застройщик ООО «СН
застройщик «А312».

РЕКЛАМА Помещения от 162 14
Распорочка 20%. Продажа и пространства под ваш ид
+7 (495) 292-17-15

Реализация, ОГРН 1127744474349, ООО «А312», 108824, 5
Федерация, город Москва, поселение Сокольское, поселок
Фитаревская, дом 14, строение 1, Распорочка 20% от застр
«Поселок Сокол», площадь участка 100% на кадастр от 1 кв. м, 51



https://www.cian.ru/sale/commercial/271818071/

Торговая площадь, 156 м²

Компания "Этажи" - одно из самых крупных агентств недвижимости в мире.
Покупатель комиссию не платит.
Чистоту сделки и конфиденциальность гарантируем. Номер в базе: 7520363.

Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

Позвонить

Условия сделки

Цена	67 000 000 ₽	Налог	НДС включен: 11 166 666 ₽
Ставка	429 488 ₽ за м²	Тип сделки	Свободная продажа

Уточнить условия

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Люсиновская ул., 48-50к10

Положение рядом | Инфраструктура | Панорама

67 000 000 ₽ +
429 488 ₽ за м²
+7 965 107-33-47

SMS и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на сайте после звонка

Написать

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Этажи Москва
Документы проверены

ФИДЕЛТОР
Карпец Олег Александрович

ДЕЛОВАЯ Коммерческая нед
Продажа и аренда кон
недвижимости. Пред
застройки. Развита
+7 (495) 292-89-04

Россия, ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 10881
Федерация, город Москва, поселение Сокольское, пос
Фетеревская, дом 14, строение 1, Застройка ООО-
застройки «А101».

ДЕЛОВАЯ Помещение от 162
Рассрочка 0%. Прода
пространства под ваш
+7 (495) 292-17-15

Россия, ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 10881
Федерация, город Москва, поселение Сокольское, пос
Фетеревская, дом 14, строение 1, Рассрочка 0% от ва
«Линейка Парк». Площадь здания от 100 кв.м. от 1.5 кв.

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.629717%2C55.718856&mode=routes...

← Люсиновская улица, 48-50к10

Все | Все | Авто | Автобус | Пешком | Велосипед | Мотоцикл

● Люсиновская улица, 48-50к10

● Серпуховская

Добавить | Сбросить

10 мин 520 м

Маршрут в панораме | Исправить

Отправьте этот маршрут на телефон | Отправить



<https://www.cian.ru/sale/commercial/278274652/>

12 окт, 21:30 22 просмотра, 0 за сегодня

Арендный бизнес, 467,8 м²

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Новокузнецкая ул., 6 На карте
Третьяковская - 4 мин. пешком

В избранное



4 фото

467,8 м ² Площадь	1 Этаж	1 300 000 Р/мес. Прибыль
---------------------------------	-----------	-----------------------------

Продажа торгового помещения встроенного-пристроенного к жилому дому, Центральный густонаселенный район: 1-я линия домов, 3 минуты пешком до станции метро Новокузнецкая. Интенсивный пешеходный и автомобильный трафик, респектабельное окружение. Подведены все центральные коммуникации, выполнен качественный ремонт, большие витрины, отдельные входы. Помещение полностью сдано в аренду, все арендаторы находятся здесь более 10 лет.

199 000 000 Р
Следить за изменением цены
УСН

+7 917 591-32-57

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните в объявлении по всем вопросам.

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на сайте после звонка

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
INVEST 7
Документы проверены

РИЕЛТОР
Отдел продаж INVEST 7
4,2 - 5

Помещения от 162
Расрочка 0%. Продам пространства под ваш
+7 (495) 292-17-15

Реклама, ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 10883
Федерация, город Москва, поселение Сокольское, под
Футбольная, дом 14, строение 1. Расрочка 0% от за
«Планет-Рест». Полный комплект 30% на руки от 3 мес

Коммерческая нед
Продажа и аренда ко
наданности. Предл
застройщика. Развити
+7 (495) 292-89-04

Реклама, ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 10883



<https://www.cian.ru/sale/commercial/278274652/>

Фотографии (4) Описание На карте Похожее объявление

Арендный бизнес, 467,8 м²

- Высота потолков: 3,5 м
 - 3 отдельных входа
 - Витринные окна
 - Эл. мощности: 50 кВт
 - Открытая планировка
- Арендаторы: Монз, Нотик, Путь к себе. Доходность: от 7,84%. Звоните, чтобы узнать подробности.
ID: 167695

Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

Позвонить


Условия сделки

Цена	199 000 000 Р	Налог	УСН
Ставка	425 396 Р за м²		

Уточнить условия

Москва, ЦАО, р-н Замоскворечье, Новокузнецкая ул., 6
Третьяковская 4 мин. пешком

Похожие рядом Инфраструктура Панорама



199 000 000 Р

+7 917 591-32-57

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан арендный конкорд

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на сайте после звонка



АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
INVEST 7
Документы проверены



РИЕЛТОР
Отдел продаж INVEST 7
★ 4,2 - 5



Помещения от 162
Расрочка 0%. Продам пространство под ваш
+7 (495) 292-17-15

Реклама. ОГРН 1117746474049. ООО «А101». 10881
Федерация, город Москва, поселение Сокольники, пос
Футуроловская, дом 14, строение 1. Расрочка 0% от за
Проект Паск. Проектный офис от 100% за счет от 1 млн



Коммерческая нед
Продажа и аренда ко
недвижимости. Пред
застройщика. Развита
+7 (495) 292-89-04

Реклама. ОГРН 1117746474049. ООО «А101». 10881
Федерация, город Москва, поселение Сокольники, пос
Футуроловская, дом 14, строение 1. Застройщик ООО-
застройщик «А101».

Коммерческая нед

<https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.635957%2C55.733666&mode=routes&...>

← Новокузнецкая улица, 6

Все

Новокузнецкая улица, 6

Новокузнецкая

Добавить Сбросить

5 мин 460 м

Маршрут в панорамах


Исправить

Отправьте этот маршрут на телефон

Отправить

Минтруд России

Если нет



Аналоги, используемые в рамках доходного подхода к оценке

<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162727>

The screenshot shows a real estate listing for a retail space on Shabolovka street, Moscow. The listing includes a main image of the storefront with a 'ВкусВилл' sign, a map showing the location, and a detailed description of the property. Key details include:

- Address:** г. Москва, ул Шаболовка д. 40 (Шаболовская (пешком 2 мин.))
- Area:** 180 м²
- Floor:** 1
- Layout:** Открытая (Open plan)
- Condition:** Качественный ремонт (Quality renovation)
- Height:** 3 м
- Power:** 60 кВт
- Rent:** 999 000 руб/мес, 66 600 руб/кв.м/год
- Taxes:** УС налогообложения
- Utilities:** Оплачиваются отдельно
- Commission:** Без комиссии

The description mentions that the space is currently occupied by a 'ВкусВилл' store and is in a prime location with high pedestrian and car traffic. It also notes that the lease is from the owner and is a long-term agreement.

The screenshot shows a Google Maps navigation interface. The starting point is 'ул. Шаболовка, 40' and the destination is 'ул. Шаболовка, вл.30А'. The estimated travel time is 3 minutes (230 meters). The map shows a blue route starting from the starting point, going east along Shabolovka street, and then turning south towards the destination. Landmarks like 'Музей и Студия профессионального образования' and 'МКСЗоринская детская школа искусств' are visible on the map.



<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/159310>

Аренда торгового помещения на Шаболовке

г. Москва, ул Шаболовка д. 24 Шаболовская (пешком 3 мин.)


Аренда в месяц: **2 388 750 Р** Ставка за м2 в год: **65 000 Р**

Площадь: 441 м2
Этаж: -2,1
Планировка: Открытая
Отделка: Требуется косметический ремонт
Высота потолков: 2.15-3 м
Мощность электроэнергии: 35 кВт
Парковка: Перед фасадом
Вытяжка: Можно установить

Коммерческие условия

Ставка за м2 в год: 65 000 руб
Аренда в месяц: 2 388 750 руб
Налог: НДС включен
Коммунальные платежи: Оплачиваются отдельно
Комиссия: Без комиссии

Описание:
Аренда торгового помещения 441 м2 на ул. Шаболовка, д. 24 (3 минуты пешком от м. Шаболовская), 1-я линия!
441 м2 из них 259 м2 расположены на 1 этаже и 182 м2 в подвале. Высота потолка 2,15-3 м, два входа со стороны фасада, два со стороны двора, с торца здания есть зона разгрузки с пандусом, удобный подъезд. Электрическая мощность 35 кВт. Здание подключена к системе теплоснабжения и водоснабжения. В помещении проведен ремонт и в настоящее время она находится в состоянии, требующем финишной отделки.
Шаговая доступность станции метро "Шаболовская". Сверхинтенсивный автомобильный и пешеходный трафик. Напротив пешеходный переход, удобный подъезд. Густонаселенный жилой район с развитой инфраструктурой. Высокий рекламный потенциал, витринные окна. Возможность размещения наружной рекламы.
Прямая аренда от собственника, долгосрочный договор.
Арендная плата 2 388 750 рублей в месяц включая НДС. Без комиссий.



<https://www.cian.ru/rent/commercial/277749059/>

13 окт, 03:05 46 просмотров, 1 за сегодня

Свободное назначение, 545,7 м²

Москва, ЦАО, р-н Хамовники, Смоленская-Сенная пл., 27С1 [На карте](#)

▲ Смоленская - 5 мин. пешком · ▲ Киевская - 13 мин. пешком
▲ Парк Культуры - 15 мин. пешком

В избранное

Лизинг-Трейд

В ЛИЗИНГ
с авансом от 10%
срок до 64 месяцев

[Посмотреть лизинг](#)

2 100 000 Р/мес. ↑
46 180 Р за м² в год

+7 966 054-09-86

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните в объявлении указан удобный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на 1 этаже после звонка

[Написать](#)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Pan Capital Realty
Документы проверены

Эксперт
Татьяна Морозова

14 фото

545,7 м² Площадь
1 из 7 Этаж
Свободно Помещение

Объектом занимается Татьяна. **ПРЯМАЯ АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА!!!** Предлагаем в аренду двухуровневое ПСН - 545,7 м², расположенное в жилом доме. м. Смоленская- 5 минут пешком!!! Первая линия, отличная визуализация, огромные витрины - прекрасные рекламные возможности! Помещение в двух уровнях: подвал в отличном состоянии - 297,8 м² (использовался как офисная часть), первый этаж - 247,9 м² - торговый зал, с/у, три кассовых узла. Ранее размещался банк и кофейня Старбакс (субаренда 82 м²) с общим входом с фасада. Имеется доп. вход со двора в подвал, высокие потолки, мощность 100 кВт, приточно-вытяжная вентиляция. Статусное расположение - напротив МИД, гостиницы, банки, федеральные службы. Идеально подойдет под шоу-рум, представительство, клиентский офис, салон, общепит неполного цикла, УСН. **БЕЗ КОМИССИИ!!!**

Коммерческая недви
Продажа и аренда коммерческой недвижимости. Предлагает застройщика. Развитая
+7 (495) 292-89-04

Республика, ОГРН 1127746470349, ООО «А201», 108814, Федерация, город Москва, поселение Сокольники, район Фотинское, дом 14, строение 1. Застройщик ООО «С застройщик «А201».

Коммерческая недви
Продажа и аренда коммерческой недвижимости. Предлагает застройщика. Развитая
+7 (495) 292-89-04

Республика, ОГРН 1127746470349, ООО «А201», 108814, Федерация, город Москва, поселение Сокольники, район Фотинское, дом 14, строение 1. Застройщик ООО «С застройщик «А201».



https://www.cian.ru/rent/commercial/277749059/

Фотографии (14) Описание На карте Похожие объявления

Свободное назначение, 545,7 м²

Возможное назначение

- Офис
- Торговая площадь

Еще: банк, салон красоты, кондитерская, выставка, фитнес, шоурум, магазин, антикафе, логг, клиентский офис, кофейня, кулинария, мебель, обувь, одежда, парфюмерия, посуда, представительство, свободное назначение, салон связи, стрит ритейл, товары для дома, тмп, услуги, учебный центр

Остались вопросы по объявлению?
Позвоните владельцу объявления и уточните необходимую информацию.

[Позвонить](#)

Условия сделки

Цена	2 100 000 Р/мес.	Тип аренды	Прямая Аренда
Ставка	46 180 Р за м²/год	Срок аренды	Длительный
Налог	УСН	Минимальный срок аренды	11 мес.
Обеспечительный платеж	-	Арендные каникулы	Да
Коммунальные платежи	Не включены	Стоимость парковки	-
Эксплуатационные расходы	Не предусмотрены	Комиссия от клиента	-
Предоплата	1 месяц		

[Уточнить условия](#)

Общая информация

Юридический адрес	Предоставляется
Высота потолков	3 м
Витринные окна	Есть
Вход	Отдельный с улицы
Состояние	Типовой ремонт
Количество оконных точек	2
Мощность, кВт	100

Специальные предложения

2 100 000 Р/мес.
46 180 Р за м² в год

+7 966 054-09-86

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Звоните
В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление и отзыв после звонка

[Написать](#)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Pan Capital Realty
Документы проверены

РИЕЛТОР
Татьяна Морозова

Помещения от 162
Ресторан 0%, Продам пространство под ваш
+7 (495) 292-17-15


Реклама, ОГРН 1127746470489, ООО «R101» - 10001 Федерация, город Москва, поселение Ситниковское, подв. Фигурный, дом 34, строение 1, Ресторан 0% от за «Планет Паста», Прямый вывод от 30% на руки от 3 мес

Бизнес-центр «Бар
Продажа офисов и т
Готовый арендный бис
Выгодные условия при
+7 (495) 106-43-73

7м является видней, Реклама, ОГРН 5107746065999 Назановский пр-кт, дом 24, строение 4, Рекламодатель Диджитал Парфюмерия», Застройщик ООО «СитиОчи

[Перейти на сайт](#)

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.585535%2C55.743533&mode=routes...



<https://www.cian.ru/rent/commercial/275023245/>

13 окт, 10:25 89 просмотров, 0 за сегодня

Свободное назначение, 235 м²

Москва, ЦАО, р-н Якиманка, ул. Большая Полянка, 30 На карте
М Полянка - 4 мин. пешком М Октябрьская - 9 мин. пешком
М Добрынинская - 11 мин. пешком

В избранное

5 фото

235 м² Площадь
1 из 14 Этаж
Свободно Помещение

Прямая аренда. Дом на выходе из метро, большой трафик, высокие потолки, вход с улицы и со двора под разгрузку, мощность 45 квт, увеличение обсуждается, все обсуждается, рассмотрим разные виды деятельности, был магазин косметики, ставка аренды с усн, коммуналка отдельно, по всем вопросам звоните

Возможное назначение
Ещё: магазин, детский магазин, зоомагазин, интернет магазин, кафе/ресторан, свободное назначение.

Лизинг-Трейд
В лизинг с авансом от 10% срок до 84 месяцев

Онлайн-поиск
1 100 000 Р/мес.
56 171 Р за м² в год
+7 909 998-52-24

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены на будущее. Звоните в удобное время по указанному номеру.

Пожалуйста, скажите, что читали это объявление статьи после звонка

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
RealtyGroup-MSK
Документы проверены

Помещения от 14
Распродажа 0%. Прод. пространства под ва
+7 (495) 292-17-1

Реклама, ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 1088
Федерация, город Москва, поселение Солонское, п.
Вигуревская, дом 14, строение 1. Распродажа 0% от
«Объект в Траде». Площадь объекта от 100 кв.м. от 7-и

Коммерческая не
Продажа и аренда и
недвижимости. Пре.
застройщика. Разв
+7 (495) 292-89-0

Реклама, ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 1088
Федерация, город Москва, поселение Солонское, п.
Вигуревская, дом 14, строение 1. Застройщик ООО
застройщик «А101».

Коммерческая не
Продажа и аренда и
недвижимости. Пре.
застройщика. Разв
+7 (495) 292-89-0

Реклама, ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 1088
Федерация, город Москва, поселение Солонское, п.
Вигуревская, дом 14, строение 1. Застройщик ООО
застройщик «А101».



<https://www.cian.ru/rent/commercial/275023245/>

Фотографии (5) Описание На карте Плановые объявления

Свободное назначение, 235 м²

Условия сделки

Цена	1 100 000 Р/мес.	Тип аренды	Прямая Аренда
Ставка	56 171 Р за м²/год	Срок аренды	Длительный
Налог	УСН	Минимальный срок аренды	-
Обеспечительный платеж	-	Арендные каникулы	-
Коммунальные платежи	Не включены	Стоимость парковки	-
Эксплуатационные расходы	Не предусмотрены	Комиссия от клиента	-
Предоплата	1 месяц		

[Уточнить условия](#)

Общая информация

Юридический адрес	Предоставляется
Витринные окна	Есть
Вход	Отдельный с улицы
Состояние	Типовой ремонт

Москва, ЦАО, р-н Якиманка, ул. Большая Полянка, 30
 М Полянка 4 мин, пешком М Октябрьская 9 мин, пешком М Добрынинская 11 мин, пешком

Поклонне рядом Инфраструктура Панорама

Сделайте заказ

1 100 000 Р/мес.
56 171 Р за м² в год

+7 909 998-52-24

СМС и сообщения в мессенджерах доставлены не будут. Оставьте
 В объявлении показан временный номер

Пожалуйста, скажите, что нашли это объявление на сайте после репоста

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
RealtyGroup-MSK
 Документы проверены!

Помещения от 162
 Распродажа ОК. Продам
 пространство под ваш
+7 (495) 292-17-15

Решение ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 10001
 Федерация, город Москва, поселение Сокольники, пост
 Фитнеска, дом 3А, строение 1. Распродажа ОК от за
 «Сбербанк России». Скидка 9 месяцев от 20% на сумму от 3 млн

Коммерческая нед
 Продажа и аренда ком
 недвижимости. Пред
 застройщика. Развитие
+7 (495) 292-89-04

Решение ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 10001
 Федерация, город Москва, поселение Сокольники, пост
 Фитнеска, дом 3А, строение 1. Застройщик ООО
 застройщик «А101».

Коммерческая нед
 Продажа и аренда ком
 недвижимости. Пред
 застройщика. Развитие
+7 (495) 292-89-04

Решение ОГРН 1127746474349, ООО «А101», 10001

<https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.621455%2C55.732637&mode=routes...>

ул. Большая Полянка, 30

Все Авто Метро Пешком На велосипеде На машине

улица Большая Полянка, 42с1

Полянка

Добавить Сбросить

3 мин 273 м

Маршрут в панорамах Исправить

Отправьте этот маршрут
 на телефон Отправить

РЕКЛАМА cian.ru



Предложения, используемые для расчета ставки капитализации методом рыночной экстракции

<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/162822>

The screenshot shows a real estate listing on the Malina Property website. The listing is for a commercial property (a Domino's Pizza store) located at Energeticheskaya St. 18, Moscow. The property is 170.2 m², on the 1st floor, with a high ceiling (3m) and a power supply of 40 kW. It features a quality renovation, a parking lot in front, and a storefront display. The asking price is 55,000,000 RUB, or 323,529 RUB per m². The listing includes a photo of the storefront, a map, and detailed information about the landlord (Domino's Pizza) and commercial terms.

Продажа помещения с арендаторами
торговое помещен... (лот 162822) г. Москва, ул Энергетическая д. 18 Авиамоторная (пешком 8 мин.) Прометраж: 3606

Цена объекта: 55 000 000 Р
Цена за м2: 323 529 Р

Площадь: 170 м2
Этаж: 1
Планировка: Открытая
Отделка: Качественный ремонт
Высота потолков: 3 м
Мощность электроэнергии: 40 кВт
Парковка: Перед фасадом
Вытолка: Есть

Информация по арендатору

Арендатор: пиццерия "Доминос пицца", салон красоты
Месячная арендная плата: 400 000 руб.
Годовой арендный поток: 4 800 000 руб.
Окупаемость: 11.5 лет (без учета индексации)
Доходность: 8.7% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 323 529 руб
Общая стоимость: 55 000 000 руб
Комиссия: Без комиссии

Хочу посмотреть Предложить цену

Описание:
Продажа торгового помещения 170,2 м2 с арендаторами на ул. Энергетическая, д. 18 (8 минут пешком от м. Авиамоторная). 1 линия домов.
170,2 м2 на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрической мощность 100 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.
Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: магазин косметики "Подружка", отель, пекарня "ARAME".
Арендатор:
1. Пиццерия "Доминос пицца", площади 112 м2, месячная арендная плата 250 000 рублей, договор аренды на 7 лет с 2022 года.
2. Салон красоты (работает), площадь 58 м2, месячная арендная плата 150 000 рублей, договор аренды с февраля 2021 года на 11 месяцев. Общий месячный арендный 400 000 рублей, окупаемость 11.5 лет.
Стоимость продажи 55 млн. рублей. Без комиссии.



Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя



Номер телефона

📄 **ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ**



Дмитрий

Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с Магнолией

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ПОТ НАЗЫМ) г. Москва, Спартаковская д. 18 (Бауманская (пешком 3 мин.)) Прокатчик: 2944

Цена объекта: 210 000 000 руб. Цена за м2: 564 516 руб.

Площадь:	372 м2
Этаж:	1, -1
Планировка:	Открытая
Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	3,1 м
Мощность электроснабжения:	70 кВт
Выписка:	Есть

Информация по арендатору

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБ

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБ

Информация по арендатору

Арендатор:	продуктовая сеть "Магнолия"
Срок договора аренды от:	2012
Срок договора аренды до:	2026
Ежемесячная арендная плата:	1 500 000 руб.
Годовой арендный платеж:	18 000 000 руб.
Окупаемость:	11.7 лет (без учета индексации)
Доходность:	8.6% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2:	564 516 руб
Общая стоимость:	210 000 000 руб
Комиссия:	Без комиссии

описание вопросы

Продажа торгового помещения с Арендатором сетевой магазином "Магнолия", площадью 372 м2 на ул. Спартаковская, д. 18 (3 минуты пешком от метро "Бауманская").

Первый этаж 272 м2, подвал 100 м2, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка - 3,1 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 70 кВт. Парковка перед фасадом.

Помещение располагается рядом с метро. Большой пешеходный трафик вдоль помещения.

Арендатор: продуктовая сеть "Магнолия" арендует с 2012 года! снова заключили долгосрочный договор на 7 лет от декабря 2019 года, месячная арендная плата - 1 500 000 рублей или 8% от ТО, окупаемость - 10 лет.

Стоимость продажи 210 млн. рублей. Без комиссии.

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366

объявите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/149366

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Электрическая мощность 70 кВт. Парковка перед фасадом.

Помещение располагается рядом с метро. Большой пешеходный трафик вдоль помещения.

Арендатор: продуктовая сеть "Магнолия" арендует с 2012 года! снова заключили долгосрочный договор на 7 лет от декабря 2019 года, месячная арендная плата - 1 500 000 рублей или 8% от ТО, окупаемость - 10 лет.

Стоимость продажи 210 млн. рублей. Без комиссии.

Цена за м2: 564 516 руб

Общая стоимость: 210 000 000 руб


Комиссия: Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ

Похожие предложения

ПО ЦЕНЕ ПО НЕТЕЛКОУ





https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/152246

Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете: [Интерпретировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 [ПОДБОР ОБЪЕКТА](#)

Продажа арендного бизнеса с сетевыми арендаторами

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ПОТ 102246) г. Москва, Щелковское шоссе д. 12 корпус 3 Щелковская (пешком 20 мин.) Прозрачность: 528

Цена объекта: **82 000 000 Р** Цена за м2: **304 832 Р**

- Площадь: 269 м2
- Этаж: 1
- Планировка: Открытая
- Отделка: Качественный ремонт
- Высота потолков: 3 м
- Парковка: Перед фасадом

Информация по арендатору

Арендатор: Wildberries, Винлаб, салон красоты, аптека
 Срок договора аренды до: долгосрочный договор

Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете: [Интерпретировать закладки](#)

Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете: [Интерпретировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 [ПОДБОР ОБЪЕКТА](#)

[Расположение](#) Как добраться

[Скачать презентацию объекта](#)

[Описание](#) [Фотогалерея](#)

Продажа торгового помещения 269,5 м2 с арендаторами на Щелковском шоссе, д.12 корпус 3 (20 минут пешком от метро Щелковская). 1 линия домов.

Помещение 269,5 м2 располагается на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность – кВт. Парковка перед фасадом. Места для размещения рекламы.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль проезжей части. Отделочные материалы "Латте-шпатель".

Информация по арендатору

Арендатор: Wildberries, Винлаб, салон красоты, аптека
 Срок договора аренды до: долгосрочный договор

Меслная аренда плата: **567 200 руб.**
 Годовой арендный поток: **6 806 400 руб.**
 Окупаемость: **12 лет (без учета индексации)**
 Доходность: **8.3% годовых**

Коммерческие условия

Цена за м2: **304 832 руб**
 Общая стоимость: **82 000 000 руб**
 Коммунальные платежи: **Оплачиваются отдельно**
 Комиссия: **Без комиссии**



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/152246

ARЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения 2695 м2 с арендаторами на Щелковском шоссе, д.12 корпус 3 (20 минут пешком от метро Щелковская). 1 этаж донов.

Помещение 2695 м2 располагается на 1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность – кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Интенсивный автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещений. Окружение: супермаркет "Петрович".

Арендаторы:
1. Аптека "Винтаж".
2. Аптека.
3. Салон красоты.
4. Пункт выдачи "Wilabertes".
Общий месячный арендный поток 567 200 рублей.

Стоимость 82 млн. рублей. Без комиссии.

Годовой арендный поток: **6 806 400 руб.**
Окупаемость: **12 лет (без учета индексации)**
Диагностика: **8.3% годовых**

Коммерческие условия

Цена за м2: **304 832 руб**
Общая стоимость: **82 000 000 руб**
Коммунальные платежи: **Оплачиваются отдельно**
Комиссия: **Без комиссии**

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/152246

ARЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Имя: Номер телефона:

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157110

The screenshot displays the Malina Property website interface for a retail property listing. The main heading is "Продажа помещения с арендаторами" (Sale of premises with tenants). The property is located at "г. Москва, Волховский переулок д. 2" (Moscow, Volkhovskiy Pereulok, d. 2), near the Bauman station (4 minutes walk). The price is 84,700,000 RUB, and the price per square meter is 342,914 RUB. The property has a total area of 247 sqm, is on the 1st floor, and has an open plan. It features a high-quality renovation, 3m high ceilings, 80 kW power, and a parking space in front of the facade. The listing includes a large photo of the building and a smaller map showing its location. The "Информация по арендатору" (Tenant information) section lists the tenants: a pizzeria "Доминос", a barbershop "Hard Coin", and a pub. The monthly rent is 624,600 RUB, and the annual rental flow is 7,495,200 RUB. The occupancy is 11.3 years, and the yield is 8.8% annually. The "Коммерческие условия" (Commercial conditions) section states that there are no commissions. The page also features a "ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ" (I want to see) button and a "ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ" (Offer price) button. The bottom of the page shows a section for "Похожие предложения" (Similar offers).



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157110

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 10% вашего времени

Ваше имя Номер телефона

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами

Компания Malina Property предлагает своим клиентам готовые решения по аренде или продаже недвижимости. Мы стремимся получить результат, идеально подходящий желаниям и потребностям наших клиентов. По аренде торговых помещений мы подготовили для клиента готовые решения по аренде помещений под ресторан, под магазин и все возможные профили торговой недвижимости. Для инвесторов



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа коммерческого помещения с супермаркетом Мираторг®

в новостройке (лот 157295) г. Москва, ул. Княжнина д. 2 Лефортово (пешком 5 мин.) Прозрачность: 1732



Цена объекта:	150 000 000 ₽	Цена за м2:	308 008 ₽
Площадь:	487 м2	Этаж:	- 1
Планировка:	Открытая	Отделка:	За выездом арендатора
Высота потолков:	4 м	Мощность электроэнергии:	97 кВт
Парковка:	Перед фасадом		

Информация по арендатору

Арендатор: супермаркет Мираторг

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА



Расположение Как добраться Скачать презентацию объекта

Описание Видео

Продажа торгового помещения, площадью 487,1 м2 на ул. Княжнина д.2 (5 минут пешком от метро "Лефортово"). 1 линия домов.

487,1 м2 высокий цоколь (фактически полноценный 1 этаж), открытая планировка, отдельный вход с уровня земли и один вход из подземного паркинга, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 97 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в новом ЖК Лефорт корпус 3, в шаговой доступности от будущего ТПУ Лефортово. Дом введен в эксплуатацию. Служебность подтверждена.

Информация по арендатору

Арендатор: супермаркет Мираторг

Месичная аренда плата: 1 050 000 руб.

Годовой арендный поток: 12 600 000 руб.

Срок аренды: 11,9 лет (без учета индексации)

Доходность: 5,4% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 308 008 руб

Общая стоимость: 150 000 000 руб

Комиссия: Без комиссий

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295

АГЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

паркинга, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 97 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в новом ЖК Лефортово корпус 3, в шаговой доступности от будущего ТПУ Лефортова. Дом введен в эксплуатацию. Собственность получена.

Арендаторы:
1. Супермаркет "Мираторг", договор аренды от 28.02.2022 года на 10 лет, площадь 400 м2, месячная арендная плата на 1 год 800 000 рублей, 2 год 840 000 рублей, 3 год 882 000 рублей, безусловная индексация 5%, приемка € PTO 5%.
2. Вакантная площадь 87 м2, прикассовая зона, площадь 87 м2, потенциальная месячная арендная плата 250 000 рублей. Общий месячный арендный лоток по 1 году 1 050 000 рублей.

Стоимость продажи 150 рублей. Без комиссии.

Годовой арендный лоток: **12 600 000 руб.**
 Окупаемость: **11.9 лет (без учета индексации)**
 Доходность: **8.4% годовых**

Коммерческие условия

Цена за м2: **308 008 руб**
 Общая стоимость: **150 000 000 руб**
 Комиссии: **Без комиссии**

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ

Похожие предложения

ПО ЦЕНЕ ПО НЕТАЛКУ

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/157295

АГЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Площадь - 395 м2 Площадь - 487 м2 Площадь - 430 м2

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя Номер телефона

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151739

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151739

МАЛИНА ПРОПЕРТИ Аренда и продажа коммерческой недвижимости

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения с арендатором ВкусВилл

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЛОТ 151739) г. Москва, Кастанаевская д. 51к2 Славянский бульвар (пешком 7 мин.) Просмотрено: 3934



Цена объекта:	75 000 000 ₽	Цена за м2:	324 675 ₽
Площадь:	231 м2	Этаж:	1
Планировка:	Открытая	Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	4 м	Мощность электроэнергии:	38 кВт
Парковка:	Перед фасадом		

Информация по арендатору

Арендатор: магазин "ВкусВилл"

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151739

МАЛИНА ПРОПЕРТИ Аренда и продажа коммерческой недвижимости

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Информация по арендатору

Арендатор:	магазин "ВкусВилл"
Срок договора аренды от:	2018
Месячная арендная плата:	520 000 руб.
Годовой арендный поток:	6 240 000 руб.
Ежегодная индексация:	5%
Окупаемость:	12 лет (без учета индексации)
Доходность:	8.3% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2:	324 675 руб
Общая стоимость:	75 000 000 руб
Комиссия:	Без комиссии

Описание

Продажа торгового помещения 231,4 м2 с арендатором "ВкусВилл" на ул. Кастанаевская, д. 51, корп. 2 (7 минут пешком от метро "Славянский бульвар"). 1 линия домов.

231,4 м2 на 1 этаже двух этажного торгового здания, открытая планировка, отдельный вход с фасада и со двора, высота потолка 4 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 38 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: супермаркет "Магнolia".

Арендатор: магазин "ВкусВилл", договор на 11 месяцев с 2018 года с ежегодной пролонгацией, месячная арендная плата 520 000 рублей. Окупаемость 12 лет.

Стоимость продажи 75 млн. рублей. УС налогообложения. Без комиссии.

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151739

МАЛИНА ПРОПЕРТИ Аренда и продажа коммерческой недвижимости

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

электрическая мощность 38 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение: супермаркет "Магнolia".

Арендатор: магазин "ВкусВилл", договор на 11 месяцев с 2018 года с ежегодной пролонгацией, месячная арендная плата 520 000 рублей. Окупаемость 12 лет.

Стоимость продажи 75 млн. рублей. УС налогообложения. Без комиссии.

Общая стоимость:	75 000 000 руб
Комиссия:	Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ



Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя

Номер телефона

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ



Дмитрий

Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151866

Арендный бизнес АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения с арендаторами

торговое помещение (пот 181кв) г. Москва, Маршала Василевского д. 5 корп 1 Щукинская (пешком 7 мин.) Просмотр: 336

Цена объекта: 110 000 000 руб. Цена за м2: 228 690 руб.

Площадь:	481 м2
Этаж:	-1,1
Планировка:	Открытая
Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	4 м
Мощность электроэнергии:	73 кВт

Информация по арендатору

Арендаторы: сетевая кофейня Dabro Coffee, сетевая пекарня

Месячная арендная плата: 792 000 руб.

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151866

Арендный бизнес АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Арендный бизнес АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Информация по арендатору

Арендаторы: сетевая кофейня Dabro Coffee, сетевая пекарня

Месячная арендная плата: 792 000 руб.

Годовой арендный поток: 9 504 000 руб.

Срок окупаемости: 11.6 лет (без учета индексации)

Доходность: 8.6% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 228 690 руб.

Общая стоимость: 110 000 000 руб.

Налоги: УС налогообложения

Коммунальные платежи: Оплачиваются отдельно

Комиссия: Без комиссии

Описание: Предлагается на продажу торговое помещение 481,2 м2 на м.Щукинская (7 минут от метро пешком), 1-я линия!

Общая площадь 481,2м2 (первый этаж 315,8 и цоколь с окнами 165,4) На первом этаже вход с фасада и 2 входа со двора, витринные окна, свободная планировка. Есть возможность организовать дополнительный вход в цоколь с торца здания. Выделенная мощность - 73 кВт.

Интенсивные пешеходные и автомобильные потоки. Рядом автобусная остановка. Огромный рекламный потенциал.

Арендаторы: Арендаторы: сетевая кофейня "Dabro Coffee", сетевая пекарня.



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151866

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

планировка. Есть возможность организовать дополнительный вход в цоколь с торца здания. Выделенная мощность - 73 кВт.

Интенсивные пешеходные и автомобильные потоки. Рядом автобусная остановка. Ограниченный рекламный потенциал.

Арендаторы: Арендаторы: сетевая кофейня "Dabro Coffee", сетевая пекарня "Булки", овощи фрукты, сухофрукты, пиво, рыба, кондитерские изделия, сыры, молоко, колбасы, табак, мясо.

Веден переговоры с потенциальными арендаторами: Дом быта, бакалея, интернет клуб.

Стоимость продажи 110 млн. рублей. Без комиссии.

Коммунальные платежи: **Оплачиваются отдельно**

Комиссия: **Без комиссии**

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ **ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ**

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151866

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Похожие предложения

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя: [input type="text"] Номер телефона: [input type="text"]

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722

История посещений

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с арендатором Магнит

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ID: 153722) г. Москва, Ленинский проспект д. 34/1 Ленинский проспект (пешком 7 мин.) Планировка: 438А

Цена объекта : 140 000 000 ₽

Цена за м2 : 317 460 ₽

- Площадь: 441 м2
- Этаж: 1, -1
- Планировка: Открытая
- Отделка: Качественный ремонт
- Высота потолков: 4, 2,5 м
- Мощность электроэнергии: 55 кВт
- Парковка: Перед фасадом
- Вытяжка: Есть

Информация по арендатору

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722

История посещений

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Расположение: Как добраться

Панорама: Объекты рядом

Скачать презентацию объекта

Описание

Продажа торгового помещения 441 м2 с арендатором "Магнит" на Ленинском проспекте, д. 34/1 (5 минут пешком от метро "Ленинский проспект"), 1-я линия домов!

1-й этаж – 261 м2, цоколь – 180 м2, открытая планировка, 2 отдельных входа с фасада и со двора, высота потолков - 1 этаж – 4 м и цоколь – 2,5 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения.

Информация по арендатору

Арендатор: Продуктовая сеть "Магнит"

Срок договора аренды от: 2019

Срок договора аренды до: 2029

Месячная аренда (плата): 880 000 руб.

Годовой арендный поток: 10 560 000 руб.

Ежегодная индексация: 5

Окупаемость: 13.3 лет (без учета индексации)

Доходность: 7.5% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 317 460 руб



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722

Идите на эту панель сайта, которую вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения 441 м2 с арендатором "Магнит" на Ленинском проспекте, д. 34/115 минут пешком от метро "Ленинский проспект". 1-я линия домов!

1-й этаж - 261 м2, цоколь - 180 м2, открытая планировка, 2 отдельных входа с фасада и со двора, высота потолков - 1 этаж - 4 м и цоколь - 2,5 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения.

Окружение: продуктовые сети "Дикси", "Азбука Вкуса", банк "ВТБ".

Арендатор: продуктовая сеть "Магнит", долгосрочный договор на 10 лет с 2019 года, ежегодная индексация 5%, месячная арендная плата - 880 000 рублей.

Стоимость продажи 140 млн. рублей. Без комиссии.

Ежегодная индексация: 5
Окупаемость: 13.3 лет (без учета индексации)
Доходность: 7.5% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 317 460 руб
Общая стоимость: 140 000 000 руб
Комиссия: Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/153722

Идите на эту панель сайта, которую вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя: [input type="text"] Номер телефона: [input type="text"]

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗДЕЛИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с Пятерочкой на Щёлковское шоссе

торговое помещение (площ 355кв.м) г. Москва, Щёлковское шоссе д. 12х3 Черкизовская (пешком 20 мин.) Просмотр: 48%

Цена объекта :	Цена за м2 :
108 000 000 Р	304 225 Р
Площадь :	355 м2
Этаж :	1
Планировка :	Открытая
Отделка :	Качественный ремонт
Высота потолков :	3,20 м
Мощность электроэнергии :	150 кВт
Парковка :	Перед фасадом
Вытяжка :	Можно установить

Информация по арендатору

Арендатор: супермаркет "Пятерочка"

Срок договора аренды от: 2019

Срок договора аренды до: 2029

Месная аренда плата: 750 000 руб.

Годовой арендный поток: 9 000 000 руб.

Ежегодная индексация: 5%

Окупаемость: 12 лет (без учета индексации)

Доходность: 8.3% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 304 225 руб

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗДЕЛИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Расположение Как доехать Панорама Объекты рядом Скачать презентацию объекта

Описание

Продажа торгового помещения 355 м2 с Арендатором супермаркет "Пятерочка" на ул. Щёлковское шоссе, д. 12х3 (20 минут пешком от метро Черкизовская), 1-я линия!

Первый этаж, открытая планировка, отдельный вход с фасада и зона разгрузки, высота потолка - 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 150 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в центре жилого массива. Большой пешеходный трафик вдоль помещения.

Информация по арендатору

Арендатор: супермаркет "Пятерочка"

Срок договора аренды от: 2019

Срок договора аренды до: 2029

Месная аренда плата: 750 000 руб.

Годовой арендный поток: 9 000 000 руб.

Ежегодная индексация: 5%

Окупаемость: 12 лет (без учета индексации)

Доходность: 8.3% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 304 225 руб



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805

Иде на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. [Интерпретировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

разгрузки, высота потолка – 3,2 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 150 кВт. В помещении выполнен ремонт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в центре жилого массива. Большой пешеходный трафик вдоль помещения.

Все необходимые коммуникации присутствуют: теплоснабжение, водоснабжение, канализация, каналы связи, электроснабжение. Арендатор: супермаркет "Пятерочка", долгосрочный договора аренды на 10 лет с декабря 2019 года, арендная ставка 750 000 рублей и % от ТО, индексация 5% окупаемость 12 лет.

Стоимость 108 рублей. Без комиссии.

владеть 6-3% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2:	304 225 руб
Общая стоимость:	108 000 000 руб
Налог:	УС налогообложения
Комиссия:	Без комиссии

[ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ](#) [ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ](#)

Похожие предложения

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/156805

Иде на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. [Интерпретировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИИ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя

Номер телефона

[ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ](#)

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами

Материалы Malina Property являются интеллектуальной собственностью компании Malina Property. Мы сохраняем все права на материалы, включая фотографии, тексты и графики.



<https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158795>

Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. [Использовать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости **+7 495 374 90 77** ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с супермаркетом Мираторг

в новостройке ЗИЛ 158795 г. Москва, набережная Марка Шагала д. 1к1 ЗИЛ (пешком 15 мин.) Просмотр: 15/18

Цена объекта:	600 000 000 руб.	Цена за м2:	340 522 руб.
Площадь:	1762 м2	Этаж:	-1
Планировка:	Открытая	Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	6 м	Мощность электроэнергии:	350 кВт
Парковка:	Перед фасадом	Вытяжка:	Есть

Информация по арендатору

Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. [Использовать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости **+7 495 374 90 77** ПОДБОР ОБЪЕКТА

[Расположение](#) [Скачать презентацию объекта](#)

Информация по арендатору

Арендатор:	супермаркет Мираторг и др.
Срок договора аренды от:	2020
Срок договора аренды до:	2030
Месячная арендная плата:	4 064 665 руб.
Годовой арендный поток:	48 775 980 руб.
Окупаемость:	12.3 лет (без учета индексации)
Доходность:	8.1% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2:	340 522 руб.
Общая стоимость:	600 000 000 руб.

Описание **История**

Продажа торгового помещения 1762,5 м2 на наб. Марка Шагала, д.1, к.1 (15 минут пешком от метро "ЗИЛ"), 1 линия домов.

1762,5 м2 на -1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и вниз по эскалатору, высота потолка 6 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 350 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.

Помещение расположится в новом ЖК "Зиларт". В окружении находятся торговые центры, культурные и учебные учреждения.

Арендаторы:



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158795

Арендный бизнес АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения 1762,5 м2 на наб. Марка Шагала, д.1, к.1 (15 минут пешком от метро "ЗИЛ"). 1 линия домов.

1762,5 м2 на -1 этаже, открытая планировка, отдельный вход с фасада и анжн по эскалатору, высота потолка 4 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 350 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламы.

Помещение располагается в новом ЖК "Зиларт". В окружении находятся торговые центры, культурные и учебные учреждения.

Арендаторы:
1. Продуктовая сеть "Мираторг", подписан долгосрочный договор на 10 лет с марта 2020 года, месячная арендная плата 2 677 500 рублей с НДС, с 13 -ого месяца 3 014 270 рублей с НДС, индексация 5% с 3-ого года, привязки к ТО нет.
2. Химчистка "Диана", аптека "С-фарм", пиджечник, пункт выдачи "Ozon", ателье, табачная лавка, магазин цветов, кофейня, аксессуары и пилатес студия.
Общий месячный арендный поток 4 064 665 рублей.
Стоимость продажи 600 млн. рублей. Без комиссии.

Окупаемость: 12.3 лет (без учета индексации)
Доходность: 8.1% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 340 522 руб
Общая стоимость: 600 000 000 руб
Комиссия: Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158795

Арендный бизнес АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Площадь - 1762 м2

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя: [input type="text"] Номер телефона: [input type="text"]

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946

Идеи на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. Информировать владельца

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения с арендатором в Москве

торговое помещение (площ 243 кв.м.) г. Москва, поселение Воскресенское, Чечёрский проезд д. 128
(Бунинская аллея (транспорт 5 мин.))

Просмотров: 474

Цена объекта:	80 000 000 руб.	Цена за м2:	329 218 руб.
Площадь:	243 м2	Этаж:	1
Планировка:	Открытая	Отделка:	Качественный ремонт
Мощность электроэнергии:	55 кВт	Парковка:	Перед фасадом

Информация по арендатору

Арендатор: ВкусВилл

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946

Идеи на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. Информировать владельца

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Информация по арендатору

Арендатор:	ВкусВилл
Срок договора аренды от:	2021
Срок договора аренды до:	2022
Месичная арендная плата:	520 000 руб.
Годовой арендный поток:	6 240 000 руб.
Окупаемость:	12.8 лет (без учета индексации)
Дивидендность:	7.8% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2:	329 218 руб.
Общая стоимость:	80 000 000 руб.
Комиссия:	Без комиссии

Продажа торгового помещения с арендатором в поселение Воскресенское, Чечёрский проезд, д.128 (5 минут транспортом от метро "Бунинская аллея"), 1 линия!

243,3 м2 на 1 этаже, открытая планировка, два отдельных входа с фасада, зона загрузки/разгрузки, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламной вывески.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик.

Описание Вопросы

Расположение Как далеко

Скачать презентацию объекта



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946

Иде на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. [Изменить панель](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Доходность 7,8% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2:	329 218 руб
Общая стоимость:	80 000 000 руб
Комиссия:	Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ **ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ**

Продажа торгового помещения с арендатором в поселении Воскресенское, Черемский проезд, д.128 (5 минут транспортом от метро "Бунинская аллея"), 1 линия!

243,3 м2 на 1 этаже, открытая планировка, два отдельных входа с фасада, зона погрузки/разгрузки, высота потолка 3 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 55 кВт. Парковка перед фасадом. Место для размещения рекламной вывески.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения.

Арендатор: продуктовый магазин "ВкусВилл", договор аренды на 11 месяцев с 2021 года, месячная арендная плата 520 000 рублей.

Стоимость продажи 80 000 000 рублей. Без комиссий.

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/158946

Иде на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. [Изменить панель](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя: Номер телефона:

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Дмитрий
Брокер по работе с клиентами



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151681

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа помещения с арендаторами у метро Таганская

Торговое помещение (КОТ ИМАТ) г. Москва, Гвоздева д. 7/4 Таганская (пешком 5 мин.) Просмотров: 3447

Цена объекта:	95 000 000 руб.	Цена за м2:	305 466 руб.
Площадь:	311 м2	Этаж:	1
Планировка:	Открытая	Отделка:	Качественный ремонт
Высота потолков:	3,5 м	Мощность электроэнергии:	50 кВт
Парковка:	Перед фасадом		

Информация по арендатору
Арендатор: Wildberries, центр Йоги

Используйте панель сайта, которая вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости +7 495 374 90 77 ПОДБОР ОБЪЕКТА

Продажа торгового помещения с Арендаторами, площадью 311 м2 на ул. Гвоздева д. 7/4 (5 минут пешком от метро "Таганская"), 1 линия домов.

311 м2 на 1 этаже, открытая планировка, два отдельных входа с фасада, высота потолка - 3,5 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 50 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Информация по арендатору
Арендатор: Wildberries, центр Йоги
Месячная арендная плата: 600 000 руб.
Годовой арендный поток: 7 200 000 руб.
Окупаемость: 13.2 лет (без учета индексации)
Доходность: 7.6% годовых

Коммерческие условия
Цена за м2: 305 466 руб.
Общая стоимость: 95 000 000 руб.
Налог: УС налогообложения

Используйте панель сайта, которая вы часто посещаете. [Импортировать закладки](#)



https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151681

Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. Интерпретировать заказы

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

ОПИСАНИЕ ЗАПРОСЫ

Продажа торгового помещения с Арендаторами, площадью 311 м2 на ул. Гвоздева д. 7/4 (5 минут пешком от метро "Таганская"), 1 линия домов.

311 м2 на 1 этаже, открытая планировка, два отдельных входа с фасада, высота потолка - 3,5 м, витринные окна по фасаду. Электрическая мощность 50 кВт. Парковка перед фасадом. У помещения большой рекламный потенциал.

Помещение располагается в центре жилого массива, рядом остановка общественного транспорта. Большой автомобильный и пешеходный трафик вдоль помещения. Окружение - "Сбербанк", Воронцовские бани.

Арендаторы: Wildberries (148 м2), краткосрочный договор, центр Yoga (163 м2), краткосрочный договор, общая месячная арендная плата - 600 000 рублей. Окупаемость - 12,9 лет.

Стоимость продажи 95 млн. рублей. Торг. УСН. Без комиссии.

Доходность 7.6% годовых

Коммерческие условия

Цена за м2: 305 466 руб

Общая стоимость: 95 000 000 руб

Налоги: УС налогообложения

Коммунальные платежи: Оплачиваются отдельно

Эксплуатационные платежи: Включены в арендную плату

Комиссия: Без комиссии

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ

ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ



Похожие предложения

https://malinaproperty.ru/property/propertiesRetail/151681

Идите на эту панель сайта, которые вы часто посещаете. Интерпретировать заказы

АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС АРЕНДА ПРОДАЖА НОВОСТИ КОМПАНИЯ КОНТАКТЫ + РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

MALINA PROPERTY Аренда и продажа коммерческой недвижимости

+7 495 374 90 77

ПОДБОР ОБЪЕКТА

Воспользуйтесь помощью брокера

Оставьте заявку, брокер подберет подходящие объекты всего за 5-10 минут и сэкономит до 80% вашего времени

Ваше имя: Номер телефона:

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ



Дмитрий

Брокер по работе с клиентами

Компания Malina Property предлагает своим клиентам готовые решения по аренде или продаже недвижимости. Мы стремимся получить результат, идеально подходящий желаниям и потребностям наших клиентов. По аренде торговых помещений мы подготовили для клиентов готовые решения по аренде помещений под ресторан, под магазин и все возможные профили торговой недвижимости. Для инвесторов предлагаем приобрести торговую недвижимость, у нас есть услуга предпроектирования и более 1000 уже готовых решений по продаже арендного бизнеса. Также мы собрали все особенности в Москве и теперь аренда объектов или продажа объектов, здания которую вы реализуем с нами за пару дней. Консультанты Malina Property занимаются реализацией проектов по коммерческой недвижимости любой сложности в короткие сроки.



Приложение 4. Документы, предоставленные Заказчиком

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (ул. Большая Тульская, д. 15)
наименование органа регистрационного права

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Помещение		Раздел 1 Лист 1	
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 6
25 мая 2021г.			
Кадастровый номер:	77:01:0006012:4047		
Номер кадастрового квартала:	77:01:0006012		
Дата присвоения кадастрового номера:	07.12.2015		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Местоположение:	Москва, Замоскворечье, ул. Серпуховская Б., д. 46, строен. 34		
Площадь:	535.7		
Назначение:	Нежилое		
Наименование:	Помещение		
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1		
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:	56729979		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77:01:0006012:1042		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		
Сведения об отнесенной жилую помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям вземного дома социального использования или жилого дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	данные отсутствуют		
Получатель выписки:	Бакланова Валентина Олеговна (представитель правообладателя), Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток», ИНН: 7728142469		

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
		М.П.



Раздел 2 Лист 2

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 Сведения о зарегистрированных правах

Помещение	
Лист № 1 раздела 2	Вид объекта недвижимости
Всего листов раздела 2: 3	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 6	
25 мая 2021г.	
Кадастровый номер:	77:01:0006012:4047

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Владельцы инвестиционных паев – Комбинированный Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал", данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Общая долевая собственность 77:01:0006012:4047-77/051/2021-13 25.05.2021 20:59:10
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	4.1	Доверительное управление
	дата государственной регистрации:		25.05.2021 21:00:35
	номер государственной регистрации:		77:01:0006012:4047-77/051/2021-14
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Срок действия с 21.05.2021 по 01.03.2025
	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
	основание государственной регистрации:		Правила доверительного управления ЗПИФ, № 3936, выдан 30.12.2019
			Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 1, № 3936-1, выдан 11.03.2020
			Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 2, № 3936-2, выдан 18.03.2020
			Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 3, № 3936-3, выдан 23.04.2020
			Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 4, № 3936-4, выдан 28.04.2020
			Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 5, № 3936-5, выдан 19.05.2020

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
		М.П.



Лист 3

Помещение		вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 3	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 6
25 мая 2021г.			
Кадастровый номер: 77:01:0006012:4047			
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 6, № 3936-6, выдан 25.06.2020			
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления 7, № 3936-7, выдан 16.07.2020			
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют		
сведения об управлении залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют		
4.2	Аренда		
дата государственной регистрации:	17.01.2017 11:14:09		
номер государственной регистрации:	77:01:0006012:4047-77/003/2017-2		
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 17.01.2017 лет с даты государственной регистрации		
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Атлантик", ИНН: 7825706086		
основание государственной регистрации:	Договор аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015, дата государственной регистрации: 17.01.2017, номер государственной регистрации: 77:01:0006012:4047-77/003/2017-1		
	Дополнительное соглашение, № 1, выдан 01.11.2016		
	Дополнительное соглашение №2 от 04.07.2020 к договору аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015		
	Дополнительное соглашение к договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07.09.2015, № 3, выдан 05.11.2020		
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют		
сведения об управлении залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют		
полное наименование должности		подпись	
		М.П.	
		инициалы, фамилия	



Лист 4

Помещение		вид объекта недвижимости	
Лист № 3 раздела 2	Всего листов разделов 2, 3	Всего разделов 3	Всего листов выписки: 6
25 мая 2021г.			
Кадастровый номер: 77:01:0006012:4047			
5	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
9	Превосприимчивая и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия


М.П.



Раздел 5 Лист 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Помещение	
инд. объекта недвижимости	
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 2
Всего листов раздела 5: 2	Всего разделов: 3
Всего листов выписки: 6	
25 мая 2021г.	
Кадастровый номер: 77:01:0006012:4047	
Номер этажа (этажей): 1	



Масштаб 1	
полное наименование должности	подпись
	М.П.
	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



Лист 6

Помещение		Лист 6	
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 5	Всего листов раздела 5: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 6
25 мая 2021г.			
Кадастровый номер: 77:01:0006012:4047		Номер этажа (этажей): 1	

Этаж 01

Масштаб 1:100

Масштаб 1	
-----------	--

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	



Российская Федерация

Город Москва

Восьмого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Бакланова Валентина Олеговна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, к себе принадлежит этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/714-н/77-2021-4-1139.

Уплачено за совершение нотариального действия: 900 руб. 00 коп.

В.О.Бакланова



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов.

В.О.Бакланова

Исполнитель: Динар

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (ул. Большая Тульская, д. 15)
 полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Помещение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 5
27 мая 2021г.			
Кадастровый номер:	77:01-0006012-4442		
Номер кадастрового квартала:	77:01-0006012		
Дата присвоения кадастрового номера:	30.03.2021		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 46, стр. 34		
Площадь:	19,6		
Назначение:	Нежилое		
Наименование:	данные отсутствуют		
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место	Этаж № 1		
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:	1974225,68		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77:01-0006012:1042		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилью помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Статус залога об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальны"		
Особые отметки:	данные отсутствуют		
Получатель выписки:	Басланова Валентина Олеговна (представитель правообладателя). Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендаый поток», ИНН: 7728142469		
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия	
		М.П.	

Раздел 1 Лист 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Помещение	
вид объекта недвижимости	
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 3
27 мая 2021г.	Всего листов выписки: 5
Кадастровый номер:	77:01:0006012:4442

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Владельцы инвестиционных паев – Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал", данные о которых устанавливаются на основании лицевого счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Общая долевая собственность 77:01:0006012:4442-77/051/2021-5 27.05.2021 16:41:31
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделок, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.1	данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.1	вид:		Доверительное управление
	дата государственной регистрации:	27.05.2021 16:27:56	
	номер государственной регистрации:	77:01:0006012:4442-77/051/2021-3	
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	01.03.2025	
	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Альфа-Капитал», ИНН: 7728142469
	основание государственной регистрации:		Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936, выдан 30.12.2019
			Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-1, выдан 11.03.2020
			Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-2, выдан 18.03.2020

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	



Лист 3

Помещение		Вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 2	Всего листов: 3	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 5
27 мая 2021г.			
Катастровый номер: 77-01/0006012-4442			
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-3, выдан 23.04.2020	Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-4, выдан 28.04.2020		
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-5, выдан 19.05.2020	Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-6, выдан 25.06.2020		
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-6, выдан 25.06.2020	Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток", № 3936-7, выдан 16.07.2020		
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют		
сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют		
5.2.	Аренда		
дата государственной регистрации:	30.03.2021 16:36:18		
номер государственной регистрации:	77-01/0006012-4442-77/051/2021-2		
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 07.09.2015 по 07.09.2022 7 лет		
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», ИНН: 7825706086		
основание государственной регистрации:	Дополнительное соглашение №2 от 04.07.2020 к договору аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015		
	Договор аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015		
	Дополнительное соглашение к договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07.09.2015, № 3, выдан 05.11.2020		
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия
			М.П.



Лист 4

Помещение	
вид объекта недвижимости	
Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2. 3
Всего листов раздела 2. 3	Всего листов выписки: 5
27 мая 2021г.	
Кадастровый номер: 77:01:0006012:4442	
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
6 Заключены в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют
7 Сведения о возмещении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
9 Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют
10 Правовитязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременение объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	



Раздел 5 Лист 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Помещение	
вид объекта недвижимости	
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1
Всего листов выписки: 5	Всего разделов: 3
27 мая 2021г.	
Кадастровый номер: 77:01:0006012:4442	
Номер этажа (этажей): 1	
Масштаб 1	
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ПОДПИСЬ
	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
	М.П.



Российская Федерация

Город Москва

Восьмого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Бакланова Валентина Олеговна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/714-н/77-2021-4-1140.

Уплачено за совершение нотариального действия: 750 руб. 00 коп.

В.О.Бакланова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов.

В.О.Бакланова

Валентина Олеговна Бакланова

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный кадастровый палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве»
полное наименование органа регистрации недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 23.06.2021, поступившего на рассмотрение 23.06.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1			
Помещение			
вид объекта недвижимости		Всего листов выписки: 6	
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 6
23 июня 2021г. № КУВН-002/2021-77100562			
Кадастровый номер:	77-01:0006012:4443		
Номер кадастрового квартала:	77-01:0006012		
Дата присвоения кадастрового номера:	30.03.2021		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 46, стр. 34		
Площадь:	17.7		
Назначение:	Нежилое		
Наименование:	данные отсутствуют		
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место	Этаж № 1		
Вид жилого помещения:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:	1782846.66		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	77-01:0006012:1042		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	77-01:0006012:4049		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют		
Сведения о кадастровом инженере:	21149, образованном 5-и помещений, расположенных по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34, в результате раздела помещения с кадастровым номером: 77-01:0006012:4049, 71-21/ТК, 2021-03-11		
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия	
	М.П.		



Лист 2

Помещение	
вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Лист № 2 раздела 3	Всего листов раздела 3: 3
Всего листов выписки: 6	
23 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-77100562	
Кadaстровый номер: 77:01-0006012-4443	
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения раздела: 9 - Сведения о части (частях) помещения, отсутствующие.
Получатель выписки:	Бакланова Валентина Олеговна

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	



Раздел 2 Лист 3

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
 Сведения о зарегистрированных правах

		Помещение	
		вид объекта недвижимости	Всего листов выписки: 6
Лист № 1 раздела 2		Всего разделов: 3	
23 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-77100562		77-01-0006012-4443	
Кадастровый номер:			
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Владельцы инвестиционных паев фонда – Комбинированный Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Арендапай поток", под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал", данные о которых устанавливаются на основании данных счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев, данные о которых устанавливаются на основании данных лицевого счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Общая долевая собственность 77-01-0006012-4443-77/051/2021-4 27.05.2021 16:27:53
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
4	4.1	Доверительное управление	
	дата государственной регистрации:	27.05.2021 16:35:37	
	номер государственной регистрации:	77-01-0006012-4443-77/051/2021-5	
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 21.05.2021 по 01.03.2025	
	лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Альфа-Капитал», ИНН: 7728142469, ОГРН: 1027739292283	
	основание государственной регистрации:	Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Арендапай поток", № 3936, выдан 30.12.2019	
		Изменения и дополнения в правила доверительного управления, № 1, выдан 11.03.2020	
		Изменения и дополнения в правила доверительного управления, № 2, выдан 18.03.2020	
		Изменения и дополнения в правила доверительного управления, № 3, выдан 23.04.2020	

полное наименование должности

подпись

М.П.

инициалы, фамилия



Лист 4

Помещение	
вид объекта недвижимости	Всего листов выписки: 6
Лист № 2 раздела 2	Всего разделов: 3
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 3
23 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-77100562 Кадастровый номер:	77:01-0006012-4443
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа;	Изменения и дополнения в правила доверительного управления, № 4, выдан 28.04.2020 Изменения и дополнения в правила доверительного управления, № 5, выдан 19.05.2020 Изменения и дополнения в правила доверительного управления, № 6, выдан 25.06.2020 Изменения и дополнения в правила доверительного управления, № 7, выдан 16.07.2020
сведения об управлении залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой;	данные отсутствуют
4.2	данные отсутствуют
вид:	Аренда
дата государственной регистрации:	30.03.2021 16:36:18
номер государственной регистрации:	77:01-0006012-4443-77/051/2021-2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 07.09.2015 по 07.09.2022 7 лет
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью «Артоторг», ИНН: 7825706086, ОГРН: 1027809237796
основание государственной регистрации:	Дополнительное соглашение №2 от 04.07.2020 к договору аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015
	Договор аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015
	Дополнительное соглашение к договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07.09.2015, № 3, выдан 05.11.2020
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа;	данные отсутствуют
сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой;	данные отсутствуют
5	не зарегистрировано
Договоры участия в долевом строительстве:	
полное наименование должности	инициалы, фамилия
	подпись М.П.



Лист 5

Помещение	
вид объекта недвижимости	
Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2: 3
Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2: 3
Всего листов выписки: 6	
23 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-77100562	
Кадастровый номер: 77-01-0006012-4443	
6	Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют
8	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют
9	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя: данные отсутствуют
10	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: отсутствуют


ПОЛНОЕ ИМЯ ИЛИ ИМЕННОЕ ДОЛЖНОСТИ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
		М.П.



Раздел 8 Лист 6

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
 План расположения помещений, машино-мест на этаже (планы этажа)

Помещение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 8	Всего листов раздела 8: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 6
23 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-77100562		Номер этажа (этажей): 1	
Кадастровый номер: 77:01:0006012-4443			



ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
	М.П.	



Российская Федерация
Город Москва

Двадцать восьмого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Бакланова Валентина Олеговна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мною на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.



Зарегистрировано в реестре: № 77/714-н/77-2021-4-1424.

Уплачено за совершение нотариального действия: 900 руб. 00 коп.



В.О.Бакланова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов.

В.О.Бакланова

50

ДОГОВОР 6363
аренды нежилого помещения

город Москва

«07» сентября 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Эрдни», основной государственный регистрационный номер 1127746729076 о внесении 13.09.2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве, идентификационный номер налогоплательщика 7709911849 КПП 770901001, местонахождение: Российская Федерация, 101000, город Москва, улица Маросейка, дом 4/2, строение 1, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Очирова Бориса Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», зарегистрированное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28 декабря 1998 года за №128448, ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес местонахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Тарасова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной Галковой Еленой Николаевной, временно исполняющей обязанности нотариуса Сидорова Кирилла Евгеньевича, «05» августа 2015г. и зарегистрированной в реестре за №3-10513, с другой стороны, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование свободное от обязательств перед третьими лицами, за исключением ипотеки, указанной в пункте 1.6. настоящего договора, недвижимое имущество общей площадью 555,9 (пятьсот пятьдесят пять и девять десятых) квадратных метров, расположенное в здании по адресу: город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34 (Далее – Помещение).

В аренду сдаются: комнаты №№ 2, 3, 13 расположенные на I (первом) этаже помещения № I, комната № I расположенная на I (первом) этаже помещения № II, указанное выше здания согласно экспликации к поэтажному плану.

Сдаваемое в аренду нежилое помещение именуется в дальнейшем «Помещение». Характеристика Помещения указана в экспликации к поэтажному плану, а размещение комнат в Помещении указано в поэтажном плане. Копии поэтажного плана и экспликации к поэтажному плану являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

Сдаваемое в аренду Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданного «16» ноября 2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, о чем «16» ноября 2012 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 77-77-11/088/2012-516, кадастровый (или условный) номер 77-77-11/067/2010-953.

- 1.2. Целевое назначение Помещения: розничная торговля продовольственными, непродовольственными и иными товарами, в том числе алкогольной продукцией. С целью использования Помещения в вышеуказанных целях Арендатор имеет право разместить в Помещении административные, складские и подсобные помещения. Арендатор вправе самостоятельно без дополнительного разрешения Арендодателя сдавать в субаренду Помещение или его часть юридическим лицам, входящим в группу компаний X5 Retail Group, осуществляющих торговую деятельность под торговым наименованием «Пятерочка» с предварительным уведомлением Арендодателя о заключении договора субаренды, а так же сдавать в субаренду без дополнительного



43

разрешения часть Помещения площадью не более 178 (сто семьдесят восемь) квадратных метров иным субарендаторам, при соблюдении субарендаторами всех условий настоящего Договора. Сдача всего Помещения или его части площадью более 178 (сто семьдесят восемь) кв.м., лицам не входящим в группу компаний X5 Retail Group осуществляется только с предварительного письменного согласия Арендодателя.

Арендатор несет ответственность за действия (бездействия) субарендаторов.

- 1.3. Передача Арендатору Помещения по Акту приема-передачи осуществляется Арендодателем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора.
- 1.4. Арендодатель гарантирует, что с момента передачи Помещения по Акту приема-передачи и до окончания срока аренды для целей разрешенного использования Арендатором Помещения, Помещение будет обеспечено коммунальными услугами в следующем объеме:
 - электроснабжением в объеме не менее $P_{\text{электр}} = 90$ кВт;
 - холодным водоснабжением в объеме не менее 3 м^3 в день;
 - отоплением в соответствии с тепловыми нагрузками на здание, в котором расположено Помещение;
 - водоотведением (канализацией).
- 1.5. Для использования Арендатором Помещения в соответствии с целевым назначением, указанным в п.1.2. настоящего договора, Арендодатель дает свое полное и безотзывное согласие на проведение Арендатором работ по перепланировке Помещения согласно Приложению № 3 к настоящему договору.
- 1.6. Арендодатель уведомляет Арендатора в том, что Помещение является предметом залога (ипотеки), залогодержатель - Мельников Сергей Анатольевич на основании Договора залога нежилых помещений от 08.08.2013г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «20» августа 2013 года сделана запись регистрации № 77-77-11/020/2013-198; Дополнительного соглашения к Договору залога нежилых помещений от 08.08.2013г. от 22.11.2013г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «16» января 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-11/034/2013-765; Дополнительного соглашения к Договору залога нежилых помещений от 08.08.2013г. от 29.07.2014г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «22» октября 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-11/012/2014-980. На момент подписания настоящего Договора Арендодатель гарантирует получение письменного согласия Залогодержателя на передачу Помещения в аренду, нотариально заверенная копия согласия Залогодержателя предоставляется Арендатору до подачи настоящего Договора на государственную регистрацию.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

- 2.1. **Арендодатель обязуется:**
 - 2.1.1. Передать Арендатору Помещение по Акту приема-передачи, не позднее чем в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора, в состоянии, предусмотренном п.1.4. настоящего договора и Приложением № 4 к настоящему договору.
 - 2.1.2. Заключать и своевременно пролонгировать договоры с обеспечивающими нормальную эксплуатацию Помещения организациями (договоры энергоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения), надлежащим образом оплачивать их услуги.
 - 2.1.3. В день подписания настоящего договора предоставить Арендатору в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору, место для размещения Арендатором и/или его субарендатором наружных рекламных вывесок, баннеров и рекламных щитов. Плата за предоставление места для размещения наружных рекламных вывесок, баннеров и рекламных щитов входит в состав арендной платы. В случае невозможности разместить рекламные щиты, рекламные вывески или баннеры не по вине Арендодателя арендная плата изменению не подлежит.



48

- 2.1.4. Предоставить Арендатору и его субарендаторам на прилегающей к зданию, в котором расположено Помещение, территории место для размещения 2 (двух) контейнеров объемом 0,8 м³ каждый, предназначенных для хранения твердо-бытовых отходов деятельности Арендатора. Плата за размещение контейнеров не взимается. Арендодатель не вправе требовать дополнительную оплату за размещение контейнеров.
- 2.1.5. Обеспечить сотрудникам Арендатора, его субарендаторов и контрагентов возможность доступа в Помещение и использования зоны разгрузки, в том числе по транспортному коридору из торгового зала к зоне разгрузки, входа в торговый зал, а также в объект аренды, посетителям и персоналу в круглосуточном режиме. Плата за пользование зоной разгрузки не взимается. Арендодатель не вправе требовать дополнительную оплату за пользование зоной разгрузки.
- 2.1.6. В минимально технически необходимые сроки, устранять за счет собственных сил и средств неисправности, устранять аварии в сети электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и иных обеспечивающих нормальную эксплуатацию Помещения системах, а также в минимально технически необходимые сроки, но не позднее 8 (восьми) часов с момента возникновения неисправности и/или аварии устранять их последствия, в случаях, если такие неисправности/аварии произошли не по вине Арендатора.
- 2.1.7. В день подписания настоящего договора, предоставить Арендатору требуемую в соответствии с законодательством документацию, необходимую для размещения Арендатором наружных рекламных вывесок, баннеров и рекламных щитов. Арендодатель обязуется согласовать паспорт рекламного места Арендатора и его субарендаторов.
- По письменному запросу Арендатора и при наличии технической возможности, выделить иные, не предусмотренные Приложением № 2 к настоящему договору, места для размещения Арендатором и его субарендаторами наружных рекламных вывесок и рекламных щитов.
- Изготовление, размещение, получение и оформление всей необходимой разрешительной документации на всю наружную (фасадную) рекламу Арендатора, Арендатор осуществляет за счет собственных средств. Все платежи (текущие платежи), связанные с наружной рекламой Арендатора, производятся за счет средств Арендатора. Арендатор несет ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства города Москвы, нормативно-правовых актов, регулирующих размещение наружных рекламных вывесок, баннеров, рекламных щитов, содержания рекламы, соблюдение авторских прав и т.д.
- 2.1.8. В дату подписания настоящего договора передать Арендатору заверенные Арендодателем копии договоров с обеспечивающими нормальную эксплуатацию Помещения организациями (договоры энергоснабжения, холодного водоснабжения, сезонного отопления, водоотведения), а также предоставить Арендатору требуемую в соответствии с законодательством копии следующих документов Арендодателя, необходимых для получения Арендатором и/или его субарендаторами разрешения на торговлю и лицензий:
- действующая редакция Устава;
 - свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
 - приказ и/или протокол общего собрания участников Арендодателя или решение единственного участника Арендодателя о назначении генерального директора;
 - свидетельство о регистрации права;
 - кадастровый паспорт на арендуемое Помещение;
 - экспликация;
 - поэтажный план;
 - справка БТИ о состоянии здания (форма 5);
 - выписка из технического паспорта на здание (строение) (форма 1а).



47

В течение срока действия настоящего договора не позднее чем в трехдневный срок с момента получения соответствующего запроса от Арендатора представлять последнему:

- необходимое для реализации прав и обязанностей Арендатора по настоящему договору количество копий правоустанавливающих документов на Помещение, имеющихся у Арендодателя,
- предоставлять Арендатору по его требованию вышеперечисленную документацию, имеющуюся у Арендодателя, необходимую в соответствии с законодательством для осуществления Арендатором и/или его субарендаторами торговли, продления разрешения на торговлю и лицензий.
- В случае отсутствия запрашиваемых документов Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней запросить документы у соответствующих органов.
- Арендатор возмещает Арендодателю понесенные Арендодателем расходы по изготовлению и получению документов, в случае, если количество запрашиваемых комплектов документов превысит 10 (десять) штук.

2.1.9. За свой счет производить капитальный ремонт Помещения либо его элементов и коммуникационных сетей, при этом Арендодатель обязан согласовать с Арендатором время и сроки проведения капитального ремонта Помещения.

2.1.10. В случае перехода Арендодателя на общую систему налогообложения Арендодатель, в случаях предусмотренных законодательством, обязуется не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за оплачиваемым, составлять и выставлять Арендатору оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ о налогах и сборах счет-фактуру за оплачиваемый месяц.

2.1.11. Не препятствовать оператору (провайдеру) телекоммуникационных услуг осуществлять работы по обеспечению каналов связи Арендатору, на территории и крыше здания в котором расположено Помещение.

2.1.12. Самостоятельно и за свой счет нести эксплуатационные и иные расходы, связанные с обеспечением функционирования здания и поддержанием здания, в состав которого входит Помещение (за исключением Помещения), в надлежащем техническом, противопожарном и санитарно-эпидемиологическом состоянии.

2.1.13. Осуществлять уборку прилегающей к зданию, в котором расположено Помещение, территории в соответствии границами зоны ответственности (Приложением №5 к настоящему договору), включая расчистку и вывоз снега в зимний период.

2.1.14. В случае досрочного расторжения настоящего договора не по вине Арендатора, Арендодатель обязуется в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента (дня) освобождения Арендатором Помещения, компенсировать (выплатить) Арендатору стоимость произведенных за счет Арендатора и/или за счет уполномоченных Арендатором лиц, входящих с ним в одну группу лиц (как этот термин определен ст.9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), и/или его/их субарендаторов неотделимых улучшений и затрат на подготовку Помещения к использованию по целевому назначению (в том числе но, не ограничиваясь: стоимость ремонта Помещения, а также прокладки и ремонта коммуникационных сетей, обеспечивающих эксплуатацию Помещения, а также стоимость работ, указанных в п. 2.4.9. настоящего договора), произведенных в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору, при этом указанная стоимость, которую Арендодатель компенсирует Арендатору, определяется по документам, подтверждающим фактические затраты, но не может превышать 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, и ежегодно уменьшается на 14,3 % (четырнадцать целых и три десятых процентов) от суммы вышеуказанной стоимости произведенных неотделимых улучшений один раз в год, начиная с момента подписания Акта приема-передачи Помещения.

Компенсация стоимости произведенных неотделимых улучшений и затрат на подготовку Помещения к использованию по целевому назначению не подлежит оплате в случае:

1. Реализации своего права Арендатором на односторонний отказ от настоящего договора.
2. Досрочного расторжения договора по Соглашению Сторон.



3. Прекращения настоящего Договора в связи с окончанием срока его действия. В этом случае все произведенные неотделимые улучшения возмещению не подлежат и являются собственностью Арендодателя.

2.1.15. Не препятствовать Арендатору прямо или косвенно пользоваться Помещением и пропуску в него посетителей и лиц, работающих или сотрудничающих с Арендатором, не вмешиваться в производственную и хозяйственную деятельность Арендатора и его контрагентов.

2.1.16. Арендодатель выделяет Арендатору место (указано в Приложении № 3) под установку охладителя (конденсатора) рядом со зданием, в котором расположено Помещение (требуется минимальное удаление от ЦХМ), а также место для размещения 4 (четырёх) внешних блоков кондиционирования на наружной стене Здания. Ориентировочные размеры и нагрузки охладителя: 6400x1800x1500 (Н), вес с фреоном около 1200 кг; 3600x1200x1100 (Н), вес 500 кг. Количество конденсаторов – 1 (один).

2.1.17. Стороны обязуются проводить сверку расчетов по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Инициатором проведения сверки может являться любая из сторон Договора, которая направляет другой стороне неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты.

Если инициатором выступает Арендатор, то Арендодатель обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения проекта Акта сверки направить два экземпляра Акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Арендодателя, по адресу: 603009 Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д. 37 «Сервисный центр X5 Retail Group». В случае несогласия с проектом Акта сверки Арендодатель в тот же срок обязан направить Арендатору мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Арендатором в проекте Акта сверки.

Если инициатором проведения сверки выступает Арендодатель, то он направляет проект Акта сверки по адресу: 603009 Россия, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, д. 37 «Сервисный центр X5 Retail Group». В случае несогласия с проектом Акта сверки Арендатор в тот же срок обязан направить Арендодателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Арендодателем в проекте Акта сверки.

Срок подписания и направления в адрес стороны инициатора Акта сверки не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения Акта сверки, подписанного стороной - инициатором.

В случае отсутствия возражений со стороны Арендодателя по проекту Акта сверки в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым в редакции Арендатора. При этом Арендодатель обязан в тот же срок передать Арендатору Акт сверки, подписанный и скрепленный печатью Арендодателя.

2.1.18. Арендодатель обязуется, в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты исполнения Арендатором последнего из обязательств, указанных в п.п. 2.2.6., 2.2.7. настоящего Договора:

- внести изменения в государственный кадастр недвижимости и получить кадастровый паспорт Помещения на основании Технического плана изготовленного в соответствии с п. 2.2.7. настоящего договора;

- внести в единый государственный реестр прав сведения о новых характеристиках Помещения/здания, в котором расположено Помещение, на основании кадастрового паспорта Помещения/здания;

- предоставить Арендатору нотариально удостоверенные копии кадастрового паспорта Помещения и свидетельства о государственной регистрации права собственности Арендодателя на Помещение/здание с учетом внесенных изменений;

- подписать с Арендатором дополнительное соглашение к настоящему Договору, уточняющее предмет Договора в соответствии с внесенными изменениями.

2.1.19. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору право пользования транспортным коридором из торгового зала к зоне разгрузки. Арендная плата за использование данной



площади не начисляется и не выплачивается.

2.1.20. Арендодатель своим силами, за счет Арендатора, обязуется осуществлять уборку прилегающей к зданию, в котором расположено Помещение, территории.

2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. При условии исполнения Арендодателем обязательств, предусмотренных п.2.1.1, 1.4. настоящего договора, Арендатор обязуется принять Помещение по Акту приема-передачи в установленные настоящим договором сроки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Арендодателем любого из обязательств/гарантий, предусмотренных п.п. 2.1.1., 1.4., в том числе, в случае несоответствия Помещения Приложению № 4 к настоящему договору, Арендатор вправе в одностороннем порядке изменить (перенести) срок исполнения Арендатором обязательства по подписанию Акта приема - передачи, не превышающий общий срок неисполнения/ненадлежащего исполнения Арендодателем обязательств/гарантий, предусмотренных п.п. 2.1.1., 1.4. настоящего договора.

2.2.2. Своевременно вносить арендную плату и иные платежи, предусмотренные настоящим договором.

2.2.3. Использовать Помещение по целевому назначению, указанному в п.1.2. настоящего договора.

2.2.4. Содержать Помещение в технически исправном состоянии в части проведения текущего ремонта, соблюдать требования санитарных и противопожарных норм, самостоятельно и за свой счет устранять нарушения, вызванные действиями/бездействием Арендатора.

2.2.5. За свой счет осуществлять уборку прилегающей к зданию, в котором расположено Помещение, территории в соответствии границами зоны ответственности (Приложением №5 к настоящему договору), включая расчистку и вывоз снега в зимний период.

2.2.6. После завершения работ по перепланировке и переоборудованию Помещения, Арендатор обязан в течение 12 (двенадцати) месяцев, с даты завершения, указанных выше работ, предоставить Арендодателю оригиналы проектной и исполнительной документации, согласованной с уполномоченными органами/организациями. В случае если Арендатору на совершение указанных в настоящем пункте действий, понадобится доверенность на право представления Арендатором интересов Арендодателя в государственных и/или муниципальных органах, Арендодатель обязуется предоставить такую доверенность Арендатору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Арендатора письменного требования с указанием в нем данных лица, на которого Арендодатель обязан выдать доверенность. В случае если Арендодатель не предоставит Арендатору доверенность, указанную в настоящем пункте в указанные сроки, обязанность по согласованию с уполномоченными органами/организациями проектной и исполнительной документации по произведенным работам Арендатора, возлагается на Арендодателя.

2.2.7. В срок не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты согласования Арендатором проектной и исполнительной документации с уполномоченными органами/организациями, Арендатор обязан своими силами и за свой счет заказать в уполномоченных органах/организациях Технический план Помещения, который должен отражать произведенную Арендатором перепланировку/переустройство Помещения и передать подлинный его экземпляр Арендодателю. В случае если Арендатору на совершение указанных в настоящем пункте действий, понадобится доверенность на право представления Арендатором интересов Арендодателя в уполномоченных органах/организациях, Арендодатель обязуется предоставить такую доверенность Арендатору в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Арендатора письменного требования с указанием в нем данных лица, на которого Арендодатель обязан выдать доверенность. В случае если Арендодатель не предоставит Арендатору доверенность, указанную в настоящем пункте в указанные сроки, обязанность по изготовлению Технического плана Помещения возлагается на Арендодателя.

2.2.8. В случае проведения любых строительных, ремонтных, отделочных и иных работ, затрагивающих несущие конструкции Здания, в котором расположено Помещение,



44

- Арендатор обязан получить письменное согласие Арендодателя на проведение таких работ, за исключением работ, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору.
- 2.3. Арендодатель имеет право:**
- 2.3.1. Распоряжаться своим имуществом без согласия Арендатора при условии сохранения в силе условий настоящего договора.
 - 2.3.2. Инспектировать, в рабочее время Арендатора, Помещение на предмет его технического состояния и целевого использования в присутствии представителя Арендатора не чаще, чем 1 (один) раз в месяц, при условии согласования дня посещения с Арендатором.
 - 2.3.3. Совместно с представителем Арендатора посещать места установки узлов (приборов) учета в Помещении, с целью контроля данных, отражающих количество потребленных в здании энергоносителей за отчетный период времени.
- 2.4. Арендатор имеет право:**
- 2.4.1. Самостоятельно без дополнительного разрешения Арендодателя сдавать в субаренду Помещение или его часть юридическим лицам, входящим в группу компаний X5 Retail Group, осуществляющих торговую деятельность под торговым наименованием «Пятерочка» с предварительным уведомлением Арендодателя о заключении договора субаренды, а так же сдавать в субаренду иным субарендаторам без дополнительного разрешения часть Помещения площадью не более 178 (сто семьдесят восемь) квадратных метров, при соблюдении субарендаторами всех условий настоящего Договора. Сдача всего Помещения или его части площадью более 178 (сто семьдесят восемь) кв.м., лицам не входящим в группу компаний X5 Retail Group осуществляется только с предварительного письменного согласия Арендодателя. Арендатор несет ответственность за действия (бездействие) субарендаторов.
 - 2.4.2. Производить за свой счет перепланировку Помещения в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору.
 - 2.4.3. С даты подписания настоящего договора использовать место, указанное в Приложении № 2 к настоящему договору, для размещения Арендатором и/или его субарендатором наружных рекламных вывесок, баннеров и рекламных щитов.
 - 2.4.4. В любое время проверять правильность счетов, выставляемых на оплату Арендодателем.
 - 2.4.5. Использовать иные, находящиеся в общем пользовании, помещения здания, в котором расположено Помещение (места общего пользования), и прилегающую к нему (зданию) территорию, в соответствии с их целевым назначением, в соответствии с Приложением №.3 Плата за пользование местами общего пользования входит в состав арендной платы.
 - 2.4.6. По своему усмотрению устанавливать режим работы торгового предприятия.
 - 2.4.7. Самостоятельно определять оператора (провайдера) телекоммуникационных услуг в Помещении.
 - 2.4.8. Совместно с представителем Арендодателя посещать места установки узлов (приборов) учета в здании, в котором расположено Помещение, с целью контроля данных, отражающих количество потребленных в здании энергоносителей за отчетный период времени.
 - 2.4.9. С момента подписания Сторонами Акта приема – передачи, Арендатор и его подрядчики вправе производить любые строительные и отделочные работы в Помещении, необходимые Арендатору для использования по целевому назначению, указанному в п.1.2. настоящего договора, в том числе производить работы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору. Настоящим Арендодатель дает свое согласие на производство (согласовывает Арендатору) указанные выше работы, в том числе, но не ограничиваясь: возведение/демонтаж перегородок внутри Помещения (в соответствии с Приложением № 3), установка дверей внутри Помещения, установка оконечных устройств на системах вентиляции (диффузоры, зонты), установка сплит – систем, монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации, установка сантехнических приборов и арматуры, а также производить любые отделочные работы необходимые Арендатору.



43

2.4.10. При необходимости проведения работ, затрагивающих несущие конструкции здания Арендатор должен получить письменное согласие Арендодателя на проведение таких работ, за исключением работ, указанных в Приложении №3 к настоящему договору.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За владение и пользование Помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата за Помещение состоит из Минимальной арендной платы и Процентной ставки арендной платы и в целом в месяц составляет:

3.2.1. Процентную ставку арендной платы - сумму, составляющую **8 (Восемь) процентов** от величины выручки от розничной реализации товаров Арендатором в результате использования Помещения (от торгового оборота, не включая НДС. В указанную выручку не включается оплата за услуги операторов сотовой связи, а также стоимость товаров, возвращенных покупателями после их приобретения.), определяемой на основании ежемесячного отчета, составленного за предыдущий период (отчетный календарный месяц) Арендатором в соответствии с данными контрольно-кассовой техники Арендатора, установленной в Помещении (подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью Арендатора), предоставленным Арендодателю не позднее 10 (Десятого) числа календарного месяца следующего за отчетным календарным месяцем аренды (далее – Отчет Арендатора), но не менее:

3.2.2. следующих сумм, являющихся Минимальной арендной платой:

Период, за который вносится арендная плата	Минимальная арендная плата, подлежащая оплате Арендатором, за пользование Помещением за один месяц (НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения)
Первый год аренды: в течение первых двух месяцев срока аренды	750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, без НДС, в месяц
Первый год аренды: с третьего по двенадцатый месяцы срока аренды включительно	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, без НДС, в месяц
Второй год аренды: с тринадцатого по двадцать четвертый месяцы срока аренды включительно	1 575 000 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, без НДС, в месяц
Третий год аренды: с двадцать пятого по тридцать шестой месяцы срока аренды включительно	1 653 750 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей, без НДС, в месяц
Четвертый год аренды: с тридцать седьмого по сорок восьмой месяцы срока аренды включительно	1 736 438 (Один миллион семьсот тридцать шесть тысяч четыреста тридцать восемь) рублей, без НДС, в месяц
Пятый год аренды: с сорок девятого по шестидесятый месяцы срока аренды включительно	1 823 260 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи двести шестьдесят) рублей, без НДС, в месяц
Шестой год аренды: с шестидесят первого по семьдесят второй месяцы	1 914 423 (Один миллион девятьсот четырнадцать тысяч четыреста двадцать три) рубль, без НДС, в месяц



42

срока аренды включительно	
Седьмой год аренды: с семьдесят третьего по восемьдесят четвертый месяцы срока аренды включительно	2 010 144 (Два миллиона десять тысяч сто сорок четыре) рубля, без НДС, в месяц

3.3. При этом стороны особо оговорили:

- 3.3.1. В течение первых 2(двух) месяцев аренды, исчисляемых с момента подписания Акта приема-передачи Помещения по настоящему договору аренды Процентная ставка арендной платы не начисляется и не уплачивается.
- 3.3.2. До государственной регистрации настоящего Договора арендная плата составляет:
-Размер Минимальной арендной платы в течение первых 2 (двух) месяцев, исчисляемых с момента подписания Акта приема-передачи Помещения по настоящему Договору, составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в месяц, НДС не облагается.
-Начиная с третьего месяца аренды, исчисленного с даты подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору, Минимальная арендная плата составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в месяц, НДС не облагается.
- 3.3.3. С даты государственной регистрации настоящего Договора арендная плата начисляется и оплачивается в соответствии с п. 3.2, п. 3.2.1, п.3.2.2 настоящего Договора.
- 3.4. Оплата Минимальной арендной платы производится Арендатором не позднее 15 (Пятнадцатого) числа текущего (оплачиваемого) месяца аренды.
Оплата Минимальной арендной платы за первый календарный месяц аренды производится Арендатором не позднее десяти банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Помещения.
- 3.5. Оплата Процентной ставки арендной платы производится Арендатором за вычетом оплаченной суммы Минимальной арендной платы за оплачиваемый месяц не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым.
В случае, если по результатам торгового оборота за оплачиваемый месяц Процентная ставка арендной платы составит отрицательную сумму, Процентная ставка арендной платы оплате не подлежит.
- 3.6. Обязательства Арендатора по уплате арендной платы начинаются с момента фактического принятия Помещения по Акту приема-передачи.
Если первый и/или последний календарные месяцы аренды являются неполными месяцами аренды, то арендная плата рассчитывается за первый календарный месяц, исходя из количества дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи до последнего числа данного календарного месяца, а за последний - исходя из количества дней с первого числа данного календарного месяца до дня расторжения/прекращения настоящего договора.
- 3.7. С даты подписания Акта приема-передачи, Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю затраты последнего по обеспечению Помещения электроэнергией, теплоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией используемых Арендатором.
Указанная в настоящем пункте компенсация осуществляется ежемесячно, на основании показаний приборов учета установленных в Здании, в котором расположено Помещение, согласно тарифам на коммунальные услуги, по которым Арендодатель эти услуги получает от снабжающих организаций, а в случае невозможности установки приборов учета - пропорционально площади Помещения к общей площади здания, в котором расположено, согласно тарифам на коммунальные услуги, по которым Арендодатель эти услуги получает от снабжающих организаций.
Вышеуказанная компенсация затрат по обеспечению Помещения вносится Арендатором за предыдущий месяц аренды в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Арендатором выставленного Арендодателем надлежащим образом оформленного счета с приложением копий счетов, счетов-фактур, актов выполненных



- работ (оказанных — услуг), выставленных снабжающими организациями и обосновывающих указанную в счете к оплате сумму, а также акта оказанных услуг по компенсации вышеуказанных затрат по обеспечению Помещения электроэнергией, теплоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией.
- 3.8. Стороны определили следующий порядок направления Арендодателем Арендатору документов указанных в п.3.7. настоящего договора:
- по почте с описью вложенного и уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции указанному в ст. 8. настоящего договора;
- или
- курьерской службой или нарочным по адресу для корреспонденции указанному в ст.8. настоящего договора.
- В случае неисполнения Арендодателем условий, указанных в п.2.1.10. настоящего договора, Арендатор вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, удержать из арендной платы, до полного исполнения Арендодателем обязательств указанных в п.2.1.10. настоящего договора, суммы НДС по которым Арендатор не получил соответствующие счета-фактуры, с последующей оплатой удержанных сумм после полного исполнения Арендодателем обязательств указанных в п.2.1.10. настоящего договора.
- 3.9. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Банка Арендатора.
- 3.10. Какое бы то ни было изменение площади объекта аренды, в том числе в результате перепланировки объекта аренды, не влечет изменение определения размера Арендной Платы по настоящему договору.
- 3.11. Каждая Сторона оплачивает услуги своего банка за собственный счет и несет ответственность за действия (бездействие) своего банка при исполнении платежей по настоящему договору.
- 3.12. На момент подписания настоящего Договора Арендодатель применяет упрощенную систему налогообложения.
- При переходе Арендодателя на общую систему налогообложения арендная плата, подлежащая перечислению Арендодателю подлежит увеличению на сумму НДС.
- 3.13. Арендатор в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи по настоящему Договору перечисляет Арендодателю авансовый платеж в размере **3 000 000 (Три миллиона) рублей, НДС не облагается.**
- Указанный авансовый платеж засчитывается в счет полной оплаты арендной платы за первый, второй и одиннадцатый месяцы аренды по настоящему Договору, а в случае наступления события указанного в п. 3.3.3. настоящего Договора частично за двенадцатый месяц аренды.
- 3.14. Стороны договорились, что в случае невозможности осуществления розничной торговли в Помещении алкогольной и спиртосодержащей продукцией, по причине наличия в Здании, в состав которого входит Помещение иных Арендаторов, заключивших договоры аренды или иные договоры, связанные с использованием иных Помещений Здания и деятельность этих лиц препятствует Арендатору в получении либо влечет аннулирование ранее выданной лицензии на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, на основании решения уполномоченного органа в сфере выдачи, приостановления, прекращения, аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, размер ежемесячной величины арендной платы по настоящему договору снижается на 20 % (двадцать) процентов от текущей ежемесячной величины арендной платы.
- Данная санкция применяется к Арендодателю лишь в том случае если Арендатор в письменном виде уведомил Арендодателя, о том, что в здании, в котором расположено Помещение, иные Арендаторы ведут деятельность препятствующую получению, либо их деятельность может повлечь аннулирование ранее выданной лицензии на торговлю алкогольной продукцией и Арендодатель в течение 7 (семи) рабочих дней не предпринял никаких мер к устранению данных обстоятельств, что повлекло за собой аннулирование алкогольной лицензии или невозможности её получения.



40

Стороны договорились, что в случае невозможности осуществления розничной торговли в Помещении алкогольной и спиртосодержащей продукцией, по иным причинам, чем указано выше, не зависящим от воли Сторон, которые сделают невозможным получение либо повлекут аннулирование ранее выданной лицензии на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, на основании решения уполномоченного органа в сфере выдачи, приостановления, прекращения, аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, размер ежемесячной величины арендной платы по настоящему договору снижается на 20 % (двадцать) процентов от текущей ежемесячной величины арендной платы.

В случаях, указанных в настоящем пункте, размер Ежемесячной величины арендной платы устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения Арендодателем уведомления с приложением копии решения об отказе в выдаче, приостановлении, прекращении, аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданным уполномоченным органом в сфере выдачи, приостановления, прекращения, аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- 3.15. Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.
- 3.16. Стороны установили, что уплата денежных средств в виде аванса (предварительной оплаты) не является кредитом и проценты за период пользования указанными денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.
- 3.17. С даты подписания Акта приема-передачи, Арендатор обязуется оплачивать услуги по уборке согласно п.2.1.20. настоящего Договора в следующем размере:
- В летний период (с апреля по сентябрь) в размере не более чем 9 915 (девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей в месяц, НДС не облагается;
 - В зимний период (с октября по март) в размере не более чем 13 729 (тринадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей в месяц, с учетом вывоза бункера объемом не менее 8 кубических метров со снегом раз в месяц, НДС не облагается;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. В случае неисполнения Сторонами обязанностей, указанных в настоящем договоре Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. Обязательство по уплате пени, штрафов, компенсаций и возмещения возникает у виновной Стороны с момента предъявления другой Стороной письменного требования об этом. Не предъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются.
- 4.3. В случае необеспечения Помещения не по вине Арендатора коммунальными услугами, в том числе энергоснабжением в объеме, предусмотренном п.1.4 настоящего договора, на срок свыше 8 (восьми) часов в течение суток Арендатор вправе не выплачивать Арендодателю арендную плату за период отсутствия обеспечения Помещения вышеуказанными услугами, кроме этого Арендатор вправе требовать с Арендодателя уплаты неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы месячной арендной платы за каждый календарный день необеспечения Помещения коммунальными услугами.
- Указанные в настоящем пункте санкции не применяются в случае отсутствия коммунальных услуг в связи с техническим обслуживанием этих систем и сетей организациями, оказывающими коммунальные услуги и услуги телефонной связи.
- 4.4. В случае наступления обстоятельств, препятствующих использованию Арендатором Помещения в соответствии с п. 1.2., 2.1.5 настоящего договора, за исключением обстоятельств, указанных в п.3.14 настоящего Договора, а также в случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.1.19, арендная плата в период действия указанных обстоятельств выплачивается в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц.
- 4.5. В случае нарушения Арендатором сроков платежей более чем на 10 дней, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Требование



33

- об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Арендодателя.
- 4.6. Арендатор несет ответственность за документально подтвержденный ущерб, причиненный Арендодателю, при производстве работ по ремонту, реконструкции, перепланировке и/или переустройству, капитальных перепланировок (затрагивающих несущие конструкции).
- 4.7. В случае наложения штрафных санкций на Сторону по настоящему Договору (Арендодателя или Арендатора) из-за нарушения другой Стороной действующего законодательства, другая Сторона компенсирует стоимость таких санкций на основании соответствующего письменного требования.
- При наложении на Арендодателя штрафа за нарушение Арендатором норм действующего законодательства и местных нормативно-правовых актов Арендатор возмещает Арендодателю расходы по уплате штрафов, наложенных уполномоченными органами за нарушения норм действующего законодательства и местных нормативно-правовых актов Арендатором или его субарендаторами при эксплуатации Помещения, при этом Арендатор вправе обжаловать вышеуказанные решения уполномоченных органов. В случае, если Арендатор принял решение об обжаловании данного решения, он обязан известить об этом Арендодателя, а также известить Арендодателя о полученных результатах. Для обжалования решений Арендодатель обязан в 3 (Трех) дневный срок выдать Арендатору доверенность на представление интересов Арендодателя в судебных и государственных органах. Издержки на обжалование несет Арендатор. В случае признания компетентным органом правомерным решение уполномоченного органа о наложении штрафа, либо в случае уменьшения суммы штрафа, Арендатор обязан возместить Арендодателю наложенный на него штраф в объеме, предусмотренном органом, вынесшим соответствующее предписание о наложении штрафа, либо в соответствии с решением суда, если сумма штрафа будет уменьшена.
- При наложении на Арендатора штрафа за нарушение Арендодателем норм действующего законодательства и местных нормативно-правовых актов Арендодатель возмещает Арендатору расходы по уплате штрафов, наложенных уполномоченными органами за нарушения норм действующего законодательства и местных нормативно-правовых актов Арендодателем при эксплуатации Помещения, при этом Арендодатель вправе обжаловать вышеуказанные решения уполномоченных органов. В случае, если Арендодатель принял решение об обжаловании данного решения, он обязан известить об этом Арендатора, а также известить Арендатора о полученных результатах. Для обжалования решений Арендатор обязан в 3 (Трех) дневный срок выдать Арендодателю доверенность на представление интересов Арендатора в судебных и государственных органах. Издержки на обжалование несет Арендодатель. В случае признания компетентным органом правомерным решение уполномоченного органа о наложении штрафа, либо в случае уменьшения суммы штрафа, Арендодатель обязан возместить Арендатору наложенный на него штраф в объеме, предусмотренном органом, вынесшим соответствующее предписание о наложении штрафа, либо в соответствии с решением суда, если сумма штрафа будет уменьшена.
- 4.8. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает их от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Взимание штрафов и пени является правом, а не обязанностью Сторон.
- 4.9. Арендодатель не имеет право размещать в здании, в котором расположено помещение других арендаторов/субарендаторов, с видом деятельности аналогичным Арендатору, а именно розничная торговля продуктами питания, с торговым залом более 100 кв.м, в случае нарушения данного условия Арендодателем, Арендатор имеет право в порядке, определенном п. 3.14 настоящего Договора снизить постоянную арендную плату на 20 % (двадцать процентов) до момента устранения данного нарушения.
- 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**
- 5.1. Срок аренды по настоящему договору составляет 7 (семь) лет включительно, с даты его государственной регистрации.



38

- 5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до истечения срока, предусмотренного п.5.1. настоящего договора.
На основании п.2 ст.425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия настоящего договора применяются к их отношениям, возникшим с момента его подписания.
Стороны договорились, что с момента подписания настоящего Договора до момента его государственной регистрации, настоящий договор действует как краткосрочный договор аренды, заключенный сроком на 11 (Одиннадцать) месяцев с момента его подписания. Если по истечении 11 (Одиннадцати) месяцев факт государственной регистрации Договора будет отсутствовать, Стороны повторно заключают договор аренды на условиях настоящего Договора на последующий 11 (одиннадцати) месячный срок, но не более 7 (семи) раз.
- 5.3. Арендатор вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Арендодателя не менее чем за 3 (три) месяца.
- 5.4. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с письменным уведомлением Арендодателя за 10 (десять) рабочих дней в случаях:
- когда Арендодатель создает препятствия пользованию Помещением в соответствии с условиями настоящего договора или назначением Помещения и/или
 - переданное Помещение имеет препятствующие пользованию недостатки, которые не были оговорены Арендодателем и не могли быть обнаружены Арендатором при осмотре Помещения и не устранены Арендодателем в течение 30 дней, с момента получения Арендодателем соответствующего требования Арендатора об их устранении, и/или
 - неисполнения гарантий предусмотренных п. 1.4. настоящего договора, и/или
 - Арендодатель нарушил одно или несколько обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3., 2.1.8. настоящего договора и не исправил их в срок 20 (двадцать) рабочих дней, с момента получения Арендодателем соответствующего требования Арендатора об их исполнении, и/или
 - наличия обстоятельств не связанных с действиями Арендатора, не позволяющих получить лицензию на право осуществления в Помещении розничной торговли алкогольной продукцией без ограничения крепости.

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К НЕМУ

- 6.1. Арендатор обязуется в дату подписания настоящего договора предоставить Арендодателю необходимый со стороны Арендатора пакет документов необходимых, для государственной регистрации настоящего договора.
- 6.2. Арендодатель обязуется самостоятельно в срок 30 (тридцать) дней с момента подписания настоящего договора, своими силами и за свой счет, подать настоящий договор совместно с документами, полученными от Арендатора, и документами, необходимыми со стороны Арендодателя на государственную регистрацию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- 6.3. Сторона инициатор дополнительного соглашения к настоящему Договору, обязуется самостоятельно своими силами и за свой счет осуществлять подачу на государственную регистрацию всех дополнительных соглашений к настоящему договору в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с течение 30 (тридцать) дней календарных дней с даты их подписания, при условии представления другой Стороны документов, необходимых с его стороны для регистрации дополнительного соглашения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

37

- 7.2. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения банковских реквизитов, местонахождения, почтового адреса.
- 7.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Арендодателя, один – для Арендатора и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- 7.4. В случае аварии, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных событий, возникших за зоной ответственности Арендатора, определенной в Приложении №3 к настоящему договору, Арендодатель за свой счет немедленно принимает все необходимые меры к устранению последствий указанных событий. Арендатор возмещает ущерб от чрезвычайных событий лишь в случае, если Арендодатель докажет, что эти события произошли по вине Арендатора. При этом если ущерб, причиненный Помещению перечисленными чрезвычайными событиями, возникшими за зоной ответственности Арендатора, определенной в Приложении №3 к настоящему договору, будет устранен за счет или силами Арендатора, Арендодатель будет обязан возместить понесенные Арендатором расходы или, с согласия Арендатора, зачесть эти расходы в счет арендной платы и коммунальных платежей.
- 7.5. Арендатор обязан возвратить Арендодателю Помещение по передаточному акту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания срока аренды или с момента досрочного расторжения, прекращения настоящего Договора. Арендная плата начисляется и подлежит оплате по день подписания передаточного акта о возврате Помещения Арендодателю включительно.
- 7.6. При расторжении Договора в связи с окончанием срока аренды или при досрочном расторжении, прекращении Договора Арендатор обязан передать Арендодателю Помещение с учетом нормального износа и произведенных Арендатором в Помещении неотделимых улучшений в соответствии с Договором.
- 7.7. Документы, передаваемые Сторонами настоящего Договора в связи с его выполнением, считаются полученными в следующих случаях: получения стороной, направившей документ, почтового уведомления о вручении или невручении с отметкой службы доставки соответствующих организаций.
- 7.8. В случае изменения почтового адреса и/или банковских реквизитов Сторона обязана немедленно, но не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента изменения своего почтового адреса и/или банковских реквизитов, направить в предусмотренном выше порядке извещение другой Стороне с указанием своего нового адреса и/или банковских реквизитов. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция и/или платежи, направленные по адресу и/или банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются полученными Стороной, изменившей свой адрес и/или банковские реквизиты, которая и несет все неблагоприятные последствия.
- 7.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
- Приложение № 1 – Копия технической документации;
 - Приложение № 2 – Размещение наружных вывесок, баннеров и рекламных щитов;
 - Приложение № 3 – Планировка Помещения после перепланировки.
 - Приложение № 4 – Состояние Помещения на момент его передачи от Арендодателя Арендатору.
 - Приложение № 5 – Акт разграничения ответственности по уборке прилегающей территории.
8. **МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

	Арендодатель	Арендатор
Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Эрдн»,	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
Адрес регистрации:	101000, город Москва, улица Маросейка, д.4/2, стр.1	191025, г. Санкт-Петербург.



36

Адрес для корреспонденции:	101000, город Москва, улица Маросейка, д.4/2, стр.1	Невский проспект, дом 90/92 142784, Москва, Новомосковский АО, дер. Румянцево стр.4, подъезд 23, ячейка 1661 Тел. 8 (495) 662-88-88
ОГРН	1127746729076	1027809237796
ИНН / КПП:	7709911849/770901001	7825706086 / 784101001
Расчетный счет:	№40702810301200002777	40702810202200001152
Наименование банка:	в ОАО «Альфа-Банк» г.Москва	АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счет:	№30101810200000000593	30101810200000000593
БИК	044525593	044525593

от Арендодателя:
 генеральный директор


 Ошров Б.Ю.
 «Фирма Эрдни»
 МОСКВА


от Арендатора:
 по доверенности


 Тарасов С.А./
 ЦО



Приложение № 1
к Долгосрочному договору аренды
№ от « 07 » сентября 2015 г.

Копия документов технической инвентаризации



от Арендодателя:
генеральный директор



от Арендатора:
по доверенности



34

Приложение № 2
к Долгосрочному договору аренды
№ от «07» сентября 2015 г.

Размещение наружных вывесок, баннеров и рекламных щитов.



от Арендодателя,
генеральный директор




от Арендатора,
по доверенности



31

Приложение № 3
к Долгосрочному договору аренды
№ от « 07 » сентября 2015 г.

Планировка Помещения после перепланировки



от Арендодателя:
генеральный директор
/Очиров Б.Ю./

от Арендатора:
по доверенности
/Тарасов С.А./

3



32

Приложение № 4
к Долгосрочному договору аренды
№ от « 07 » сентября 2015 г.

•Состояние Помещения на момент его передачи от Арендодателя Арендатору.

Здание на момент передачи находится в следующем техническом состоянии:

1. Общее состояние Здания:

- А) Состояние и отделка стен Удовлетворительное
- Б) Состояние и отделка потолка Удовлетворительное
- В) Состояние и отделка пола Удовлетворительное

2. Здание оборудовано следующими инженерными коммуникациями:

- А) Наличие и состояние системы отопления Удовлетворительное
- Б) Наличие и состояние системы водоснабжения Удовлетворительное
- В) Наличие и состояние электроснабжения Удовлетворительное
- Г) Наличие и состояние системы кондиционирования (вентиляция) Отсутствует

Вид счетчика	№ счетчика	Показания
Счетчик электроэнергии		кВт
Счетчик ХВС		куб.м
Счетчик ГВС		куб.м
Счетчик тепловой энергии		

от Арендодателя:
генеральный директор




от Арендатора:
по доверенности



04

Приложение № 5
к Долгосрочному договору аренды
№ от « 07 » сентября 2015 г.,

Схему уборки прилегающей территории.




от Арендодателя:
генеральный директор



от Арендатора:
по доверенности





Дополнительное соглашение № 1
к Договору №6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015г.

г. Москва

«01» ноября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Эрдни», основной государственный регистрационный номер 1127746729076 внесен 13.09.2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по Москве, идентификационный номер налогоплательщика 7709911849 КПП 770901001, местонахождение: Российская Федерация, 101000, город Москва, улица Маросейка, дом 4/2, строение 1, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице генерального директора Очирова Бориса Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», зарегистрированное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28 декабря 1998 года за №128448, ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784601001, адрес местонахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Тарасова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Сидоровым Кириллом Евгеньевичем, «28» декабря 2015г. и зарегистрированной в реестре за №11-5633, с другой стороны, также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Соглашение») к Договору № №6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015г (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование свободное от обязательств перед третьими лицами, за исключением ипотеки, указанной в пункте 1.6. настоящего договора, недвижимое имущество общей площадью 535,7 (пятьсот тридцать пять целых и семь десятых) квадратных метров, расположенное в здании по адресу: город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34 (Далее – Помещение).

Кадастровый номер Помещения: 77:01:0006012:4047. Помещение описано на основании Кадастрового паспорта, являющегося Приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.»

2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.6. Договора в следующей редакции:

«1.6. Арендодатель уведомляет Арендатора в том, что Помещение является предметом залога (ипотеки), залогодержатель - Мельников Сергей Анатольевич на основании Договора залога нежилых помещений от 08.08.2013г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «04» октября 2016 года сделана запись регистрации № 77-77-11/020/2013-198; Договора займа от 08.08.2013г; Дополнительного соглашения к Договору залога нежилых помещений от 08.08.2013г. от 22.11.2013г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «16» января 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-11/034/2013-765; Дополнительного соглашения к Договору залога нежилых помещений от 08.08.2013г. от 29.07.2014г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «22» октября 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-11/012/2014-980. На момент подписания настоящего Договора Арендодатель гарантирует получение письменного согласия Залогодержателя на передачу Помещения в аренду, нотариально заверенная копия согласия Залогодержателя предоставляется Арендатору до подачи настоящего Договора на государственную регистрацию.»

3. Положения Договора, противоречащие настоящему Соглашению, применительно не подлежат.

4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты такой регистрации. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с «04» октября 2016 года.

5. Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные Соглашением, регламентируются условиями Договора.

6. Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендатора, при условии предоставления необходимых для такой регистрации документов со стороны Арендодателя.

8. К настоящему соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Копия кадастрового паспорта.

Подписи Сторон:

Арендодатель:
ООО «Фирма Эрдни»
Генеральный директор

Очиров Б.Ю.

Арендатор:
ООО «Агроторг»
По Доверенности

С. А. Тарасов



Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1
от «15» ноября 2016 года

Федеральное федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Москве

(Федеральное государственное учреждение кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

ИЖИСТ/ИЖН

Выдается по государственному кадастру недвижимости

КП 1

Лист №	1	Всего листов	2
01	Формы № 77-001/16-79732		
Кадастровый номер	77-01-006012-4047		
Номер кадастрового квартала	77-01-006012		
Предельные номера	77-01-006012-3773, 77-01-006012-3733		
Дата введения номера в государственный кадастр недвижимости	07.12.2015		

Описание помещений:


1	Кадастровый номер здания (квартиры, в котором расположено помещение)	77-01-006012-1042
2	Этаж (этажи), на котором (каждом) расположено помещение	Этаж № 1
3	Площадь помещения	515,7
4	Адрес (описание местоположения):	115093 Москва, ул. Серпуховская, д. 45, стр. 24
5	Назначение:	Жилая (жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната	
8	Кадастровая стоимость (руб.)	24324567,40
9	Сведения о здании	
10	Основные этажи: этаж 1, помещения 1, комнаты 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3л, 3м, 3н, 3о, 3п	
11	Сведения о включении в реестр объектов капитального строительства	
12	Сведения о кадастровых номерах: Домовая книга Рязанская, 77-15-145, ООО "Центр правовой поддержки" (01.12.2015), дополнительные сведения:	
13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образующихся с объектом недвижимости	77-01-006012-4053, 77-01-006012-4052, 77-01-006012-4049, 77-01-006012-4051, 77-01-006012-4050, 77-01-006012-4048
13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образующихся из объекта недвижимости	
13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета 77-01-006012-3733, 77-01-006012-3773	
14	Характеристики государственного кадастра недвижимости (статус здания и помещения): Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. Дата истечения временного характера сведений об объекте недвижимого имущества - 08.12.2020	


Исполнитель (подпись)	Подпись	Подпись
-----------------------	---------	---------

М.П.

01.12.2015







**Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015г.**

город Москва

«04» июля 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Эрдис», основной государственный регистрационный номер 1127746729076 о внесении 13.09.2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, идентификационный номер налогоплательщика 7709911849 КПП 770901001, местонахождение: Российская Федерация, 101000, город Москва, улица Маросейка, дом 4/2, строение 1, именуемое в дальнейшем «**Прежний Арендодатель**», в лице Генерального директора Мостового Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», зарегистрированное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28 декабря 1998 года за №78997. ОГРН 1027809237796. ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес местонахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92, адрес для корреспонденции: 142000, г. Москва, г. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл.б, стр. 1, Бизнес-центр «СотСити», Бокс №41, именуемое в дальнейшем «**Арендатор**», в лице Кравченко Павла Анатольевича, действующего на основании доверенности от 12.02.2020 года, бланк серия 77 АГ 3730078, удостоверенной Лановой Аминой Руслановной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Алексева Сергея Дмитриевича и зарегистрированной в реестре за № 77/649-н/77-2020-2-1281, с другой стороны,

Индивидуальный предприниматель Мостовой Анатолий Владимирович (ОГРНИП 315081300000450, ИНН 622710125624, паспорт 85 18 560438 выдан МВД по Республике Калмыкия 01.02.2019г., код подразделения 080-005, зарегистрированный по адресу: Республика Калмыкия, Лаганский район, г. Лагань, ул. Ю. Клыкова, д.14, именуемый в дальнейшем «**Арендодатель**», с третьей стороны,

также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «**Сторона**»/«**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – «**Соглашение**») к Договору №6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015г (далее по тексту «**Договор**»), о нижеследующем:

1. В связи с переходом права собственности на:

- Помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, от Прежнего Арендодателя к Арендодателю, на основании договора купли-продажи от 15.02.2019г, о чем в Единый государственный реестр недвижимости 16.04.2019 года внесена запись регистрации № 77:01:0006012:4047-77/011/2019-6,

2. все права и обязанности Прежнего Арендодателя по Договору перешли к Арендодателю. Арендодатель обязуется надлежащим образом осуществлять все принятые на себя права и обязанности по Договору. В преамбуле и по всему тексту Договора наименование Прежнего Арендодателя в соответствующих падежах и склонениях заменить на наименование Арендодателя, указанное в преамбуле к Соглашению.

3. Обязательства Арендатора по оплате арендной платы и иных платежей по Договору, перечисленных Прежнему Арендодателю до «30» июля 2020 года (включительно) считаются надлежаще исполненными. Арендодатель не имеет каких-либо претензий к Арендатору по оплате указанной арендной платы и иных платежей по Договору. Данное условие является соглашением о проведении взаиморасчетов между Прежним Арендодателем и Арендодателем.

Начиная с «01» августа 2020 года, Арендатор обязуется перечислять все установленные Договором платежи в адрес Арендодателя по реквизитам, указанным в Соглашении.

4. Стороны пришли к соглашению, что обязательства Арендатора по компенсации затрат по Договору по обеспечению Помещения электроэнергией, теплоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, используемых Арендатором до 30.07.2020г. (включительно), в том числе оплаты вышеуказанной компенсации затрат по Договору за июль 2020 года, счета по которым соответствующими снабжающими организациями будут выставлены в августе 2020 года, подлежат уплате Арендатором Прежнему Арендодателю. Арендатор обязуется оплатить вышеуказанную задолженность Прежнему Арендодателю в течение 15 (пятнадцать) дней с момента получения соответствующих документов. Данное условие является соглашением о проведении взаиморасчетов между Прежним Арендодателем и Арендодателем. Начиная с «01» августа 2020 года, Арендатор обязуется перечислять все установленные Договором платежи в адрес Арендодателя по реквизитам, указанным в Соглашении.

5. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения:

5.1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование свободное от обязательств перед третьими лицами следующее недвижимое имущество общей площадью 573 (Пятьсот



семьдесят три) квадратных метра, расположенное в здании по адресу: город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34 (далее – «Здание») и состоящее из следующих помещений:

- нежилое помещение общей площадью 535,7 (пятьсот тридцать пять целых и семь десятых) квадратных метров, кадастровый номер Помещения: 77:01:0006012:4047, которое принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости от «16» апреля 2019 года сделана запись регистрации №77:01:0006012:4047-77/011/2019-6 (далее – «Помещение 1»). Копия Выписки из ЕГРН является Приложением № 3 к Договору.

- часть нежилого помещения площадью 37,3 (тридцать семь целых и три десятых) квадратных метров, которое входит в помещение общей площадью 123,3 кв. м. с кадастровым номером 77:01:0006012:4049, состоящее из:

- этаж 1, помещение 1 – комнаты 4, 5 (далее – «Помещение 2»).

Помещение -общей площадью 123,3 кв. м. с кадастровым номером 77:01:0006012:4049, принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости «16» апреля 2019 года сделана запись регистрации №77:01:0006012:4049-77/011/2019-3.

Копия Выписки из ЕГРН на Помещение 2 является Приложением № 3 к Договору.

Помещение 1 и Помещение 2 совместно по тексту Договора именуются «Помещение».

5.2. Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

5.3. Исключить пункт 1.6. из текста Договора.

5.4. Заменить в тексте Договора термин «Минимальная арендная плата» на термин «Арендная плата», термин «Процентная ставка арендной платы» - исключить из Договора.

5.5. Изложить пункт 2.1.5. Договора в следующей редакции:

«2.1.5. Обеспечить сотрудникам Арендатора, его субарендаторов и контрагентов возможность доступа в Помещение и использования зоны разгрузки, входа в торговый зал, а также в объект аренды, посетителям и персоналу в круглосуточном режиме. Плата за пользование зоной разгрузки не взимается. Арендодатель не вправе требовать дополнительную оплату за пользование зоной разгрузки.»

5.6. Исключить пункт 2.1.19 из текста Договора.

5.7. Изложить пункт 3.2 Договора в следующей редакции:

«Арендная плата за Помещение (далее – «Арендная плата») в целом составляет 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения)».

5.8. Изложить пункт 3.3. Договора в следующей редакции:

«3.3. Начиная с «07» сентября 2020 года, и не чаще 1 (Одного) раза в год Стороны вправе по соглашению Сторон изменить размер ежемесячной арендной платы, на величину не более чем на 5 % (пять процентов) от ранее установленного размера ежемесячной арендной платы.

Изменение размера ежемесячной арендной платы оформляется дополнительным соглашением к Договору.»

5.9. Пункт 3.2.1., 3.2.2 Договора исключить из текста Договора.

5.10. Исключить пункты 3.3.1. – 3.3.3., 3.5. из текста Договора, при этом нумерация пунктов по Договору остается неизменной.

5.11. Изложить пункт 4.4. Договора в следующей редакции:

«В случае наступления обстоятельств, препятствующих использованию Арендатором Помещения в соответствии с п.1.2., 2.1.5. настоящего договора, за исключением обстоятельств, указанных в п.3.14 настоящего Договора, арендная плата в период действия указанных обстоятельств выплачивается в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц, НДС не облагается.»

5.12. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«5.1. Срок аренды Помещения устанавливается до «17» января 2030 года (включительно)».

5.13. Дополнить Договор пунктом 7.6.1. следующего содержания:

«7.6.1. Проведение Арендатором строительных работ, работ по капитальному ремонту, реконструкции, переустройству, перепланировке Помещения, инженерных систем и коммуникаций не должны повлечь ухудшение Помещения по сравнению с тем, что существовало при подписании Сторонами настоящего Договора».



5.14. Изложить раздел 8 Договора в части реквизитов Сторон в следующей редакции:
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Арендодатель	Арендатор
Наименование:	Индивидуальный предприниматель Мостовой Анатолий Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
Адрес регистрации:	359220, Республика Калмыкия, Лаганский р-н, г. Лагань, ул.Ю.Клыкова, дом № 14	191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92
Адрес для корреспонденции:	359220, Республика Калмыкия, Лаганский р-н, г.Лагань, ул. Ю.Клыкова, дом № 14	142784, Москва, Новомосковский АО, дер. Румянцево стр.4, подъезд 23, ячейка 1661 Тел. 8 (495) 662-88-88
ОГРНИП/ОГРН	315081300000450	1027809237796
ИНН / КПП:	622710125624	7825706086 / 784101001
Расчетный счет:	40802810731030000058	40702810202200001152
Наименование банка:	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ДТБ (ПАО)	АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счет:	30101810345250000745	30101810200000000593
БИК	044525745	044525593

6. Подписанием настоящего Соглашения Арендодатель выражает свое полное и безотзывное согласие на проведение Арендатором за счет собственных средств комплекса ремонтно-строительных работ по ремонту (рестайлингу) (далее – «Работы») арендуемого Помещения без изменения целевого назначения, который включает: косметический ремонт Помещения, замену торгового оборудования, работы по перепланировке Помещения (расширение торгового зала (снос, возведение стен, не являющихся несущими) и т.д.) согласно приложению №1, замену вывески Арендатора, текущий ремонт фасада в границах Помещения согласно приложению №2. Данные работы Арендатор обязуется провести на следующих условиях:

6.1. Перепланировка и ремонт проводится Арендатором своими силами и за свой счет в соответствии с новой планировкой Помещения и визуализацией фасада с указанием мест размещения наружных вывесок, баннеров и рекламных щитов, которые являются Приложениями №№ 1 и 2 к настоящему Соглашению, соответственно.

6.2. Стороны обязуется перед началом Работ подписать Акт о начале Работ, а после окончания Работ Акт об окончании Работ.

6.3. После завершения Работ, указанных в Приложении № 1 и № 2 к Соглашению, Арендатор обязуется исполнить п.2.2.6 и п.2.2.7 Договора.

7. Стороны пришли к соглашению, что в период проведения Работ, указанных в п.6 настоящего Соглашения, Арендная плата устанавливается в следующем порядке:

Первый и второй месяц с даты подписания Акта о начале Работ Арендная плата составляет 1 275 000 (один миллион двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения).

Начиная с третьего месяца, исчисленных с даты подписания Акта о начале Работ, Арендная плата начисляется и уплачивается в соответствии с п.3.2 Договора и составит 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения).

8. Компенсация стоимости произведенных Работ и возмещение Арендатору стоимости неотделимых улучшений производится в соответствии с п.2.1.14 Договора.

9. В пункте 2.4.9. внести изменения:

- «Приложение №3 к настоящему договору» заменить на «Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от 04.07.2020г. к Договору №6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015г.».

10. В пункте 2.1.14. Договора внести изменения:

«... фразу: «14, 3% (четырнадцать целых и три десятые процента)» заменить на фразу: «10% (десять процентов)».

11. Все остальные условия Договора остаются неизменными

12. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты такой регистрации. На основании п.2 ст.425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия настоящего Соглашения применяются к их отношениям, возникшим с момента его подписания.



13. Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендодателя.

14. Соглашение составлено в 4 (четыре) подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

15. К соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение №1 Планировка помещения после перепланировки
- Приложение №2 Размещение наружных вывесок, баннеров и рекламных щитов.
- Приложение №3 Копия Выписки из ЕГРН на Помещение №1 и на Помещение № 2.

16. Реквизиты и подписи Сторон:

	Прежний Арендодатель	Арендодатель	Арендатор
Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Эрдни»,	Индивидуальный предприниматель Мостовой Анатолий Владимирович	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг»
Адрес регистрации:	101000, город Москва, улица Маросейка, д.4/2, стр.1	359220, Республика Калмыкия, Лаганский р-н, г. Лагань, ул.Ю.Клыкова, дом № 14	191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92
Адрес для корреспонденции:	101000, город Москва, улица Маросейка, д.4/2, стр.1	359220, Республика Калмыкия, Лаганский р-н, г.Лагань, ул.Ю.Клыкова, дом № 14	142784, Москва, Новомосковский АУ, дер. Румянцево стр.4, подъезд 23, ячейка 1661 Тел. 8 (495) 662-88-88
ОГРНИП/ОГРН	1127746729076	315081300000450	1027809237796
ИНН / КПП:	7709911849/770901001	622710125624	7825706086 / 784101001
Расчетный счет:	№40702810301200002777	40802810731030000058	40702810202200001152
Наименование банка:	АО «Альфа-Банк»	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр. счет:	№30101810200000000593	30101810345250000745	30101810200000000593
БИК	044525393	044525745	044525593

от Прежнего Арендодателя:
Генеральный директор

Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель


/Мостовой А.В./

от Арендатора:
по доверенности

/Кравченко П.А./

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №2
от 04.07.2020г.
к Договору №6363 аренды нежилого
помещения от «07» сентября 2015г.

Планировка помещения после перепланировки.



от Прежнего Арендодателя:
Генеральный директор


/Мостовой О.В./
Арендодатель
Индивидуальный предприниматель

/Мостовой А.В./

от Арендатора:
по доверенности


Кравченко П.А./




Приложение №2
 к Дополнительному соглашению №2
 от 04.07.2020г.
 к Договору №6363 аренды нежилого
 помещения от «07» сентября 2015г.

Размещение наружных вывесок, баннеров и рекламных щитов.



Вывеска "Пятёрочка"		Логотип "5"		Панель-короны "5" или "24"		Выполнила
№	Размер, мм	№	Размер, мм	№	Размер, мм	архитектор-дизайнер
	750 x 3780					Бельова Л.Н.

от Преемного Арендодателя:
 Генеральный директор

А.Д. Мостовой
 /Мостовой А.Д./
 Арендодатель
 Индивидуальный предприниматель
 Анатолий Владимирович Мостовой
 ОГРН 503000000000000000

от Арендатора:
 по доверенности

П.А. Кравченко
 /Кравченко П.А./
 ООО "АгроТорг"
 ОГРН 503000000000000000



Идентификация		при объекте недвижимости		
Лист №	Раздела 1	Всего листов раздела 1:	Всего разделов:	Всего листов выписки:
06.02.2019	№ 09/2020/21858565			
Кадастровый номер:		77-01-0006012-4047		
Статус выписки об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"			
Особые отметки:	Этаж 1: помещения I - комнаты 2, 3а, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3о Сведения подтверждаются для выписки раздела 8 отсутствием.			
Получатель выписки:	Москвой Руслан Олегович			
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
подпись наименование должности		подпись		инициалы, фамилия

МП

Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Идентификация		при объекте недвижимости		
Лист №	Раздела 2	Всего листов раздела 2:	Всего разделов:	Всего листов выписки:
06.02.2019	№ 09/2020/21858565			
Кадастровый номер:		77-01-0006012-4047		
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. МОСКОВЫЙ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ			
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственность, № 77-01-0006012-4047-77-011/2019-6 от 16.04.2019			
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	<p>Аренда, ул. Большая Серпуховская, д.46, стр.34:</p> <p>1) этаж 1, помещение I - комната 2; назначение: нежилое, площадь 535,7 кв.м</p> <p>2) этаж 1, помещение I - комната 3а; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>3) этаж 1, помещение I - комната 3б; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>4) этаж 1, помещение I - комната 3; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>5) этаж 1, помещение I - комната 3в; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>6) этаж 1, помещение I - комната 3б; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>7) этаж 1, помещение I - комната 3е; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>8) этаж 1, помещение I - комната 3г; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>9) этаж 1, помещение I - комната 3д; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>10) этаж 1, помещение I - комната 3е; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>11) этаж 1, помещение I - комната 3ж; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>12) этаж 1, помещение I - комната 3з; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>13) этаж 1, помещение I - комната 3к; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p> <p>14) этаж 1, помещение I - комната 2б; назначение: нежилое, площадь 0 кв.м</p>			
дата государственной регистрации:	17.01.2017			
номер государственной регистрации:	77-01-0006012-4047-77/003/2017-2			
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	7 лет с даты государственной регистрации			
лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг", ИНН: 7825706086			
основание государственной регистрации:	Договор аренды нежилого помещения от 07.09.2015 №6363, дата регистрации 17.01.2017, №77-77/003-77/003/2016-875/1; Дополнительное соглашение от 01.11.2016 №1			
5. Заключены в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют			
6. Сведения о взыскании в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют			
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют			
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют			
9. Примечания к сведениям о наличии ограничений, не рассмотренных в соответствии с правилами государственной регистрации права (например, приобретение права), ограничивающих права как обременения объекта недвижимости, так и в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют			
10. Сведения об осуществлении государственной регистрации права, ограничивающего право без объявления в силу закона системы зрелых плодов, урожая:	данные отсутствуют			
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН
подпись наименование должности		подпись		инициалы, фамилия

МП

8



ФГИС ЕГРН
внешнее наименование органа регистрации прав

Лист № 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 05.02.2020 г., поступившего на рассмотрение 05.02.2020 г., сообщаем, что согласно записи Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
<small>(код объекта недвижимости)</small>			
Лист №	Раздел 1	Всего листов раздела 1	Всего листов выписки
05.02.2020	№ 99/2020/311566648		
Коды: кадастровый номер:		77:01:0006012:1042	
Номер кадастрового квартала:		77:01:0006012	
Дата присвоения кадастрового номера:		07.12.2015	
Ранее曾用过的 кадастровый учетный номер:		линия отсутствует	
Адрес:		115093 Москва, р-н Замоскворечье, ул. Серпуховская Б., д.46, строение 34	
Площадь:		123,3	
Назначение:		Нежилое помещение	
Назначение:		Нежилое помещение	
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, местность:		линия отсутствует № 1.	
Вид жилого помещения:		линия отсутствует	
Кадастровая стоимость, руб.:		20924982,84	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
<small>полное наименование должности</small>	<small>подпись</small>	<small>инициалы, фамилия</small>

М.П.

Помещение			
<small>(код объекта недвижимости)</small>			
Лист №	Раздел 1	Всего листов раздела 1	Всего листов выписки
05.02.2020	№ 99/2020/311566648		
Коды: кадастровый номер:		77:01:0006012:1042	
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:		77:01:0006012:1042	
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:		77:01:0006012:3773, 77:01:0006012:3733	
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:		линия отсутствует	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:			
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:			
Виды разрешенного использования:		линия отсутствует	
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:		линия отсутствует	
Сведения о кадастровом инвентаре:		Девисона Руины Рязанские №77-15-145, ООО "Центр правовой поддержки"	
Сведения об отнесении здания помещения к специализированному виду жилых помещений специального жилищного фонда, к жилым помещениям жилого дома социального использования или жилого дома коммерческого использования:		линия отсутствует	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
<small>полное наименование должности</small>	<small>подпись</small>	<small>инициалы, фамилия</small>

М.П.



Помещение			
Лист №	Раздел 1	Всего листов раздела 1	Всего разделов
05.02.2020	№ 99/2020/31155-6648		
Кадастровый номер:		77-01-0006012-0049	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Этаж 1: помещения 1: комнаты 4, 5, 6, 13, 16, 19 Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 9 отсутствуют.
Получатель выписки:	Мостовой Руслан Олегович

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
Лист №	Раздел 1	Всего листов раздела 1	Всего разделов
05.02.2020	№ 99/2020/31155-6648		
Кадастровый номер:		77-01-0006012-0049	

1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Мостовой Анатолий Владимирович
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственность, № 77.01.0006012.0049-77.011/2019-3 от 16.04.2019
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
5. Заявленные в судами требования:	данные отсутствуют
6. Сведения о возражениях и отложениях зарегистрированного права:	данные отсутствуют
7. Сведения о наличии решений об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	
9. Правонарешения в отношении и взыскан исполнения, не рассмотренных заявлений о признании недействительными сделок (договоров, договоров аренды), сделок иных прав или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют
10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделок, прав, обременения прав без соблюдения в силу закона условий третьими лицами, органы:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

от Арендодателя:
Кравченко П.А. директор
/Мостовой О.В./
Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель

/Мостовой А.В./

от Арендатора:
по доверенности
/Кравченко П.А./





Дек. 04.09.2021
№ от. 0006018. ч.049. №/кв/2021-5.
САБЕРОВ Р.И.



**Дополнительное соглашение № 3
к Договору № 6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015г.**

город Москва

«05» ноября 2020 года

Индивидуальный предприниматель Мостовой Анатолий Владимирович, ОГРНИП 315081300000450, ИНН 622710125624, паспорт гражданина Российской Федерации 85 18 560438, выдан МВД по Республике Калмыкия 01 февраля 2019 года, код подразделения 080-005, зарегистрирован по адресу: Республика Калмыкия р-н Лаганский, гор. Лагань, ул. Ю. Клыкова, дом 14, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», зарегистрированное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28 декабря 1998 года за №78997, ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес местонахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92, адрес для корреспонденции: 142000, г. Москва, г. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл.б, стр. 1, Бизнес-центр «ComCity», Бокс №41, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Кравченко Павла Анатольевича, действующего на основании доверенности от 12.02.2020 года, бланк серия 77 АГ 3739028, удостоверенной Асиевой Аминой Руслановной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Алексеева Сергея Дмитриевича и зарегистрированной в реестре за № 77/649-н/77-2020-2-1281, с другой стороны,

также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/ «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – «Соглашение») к Договору №6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015г (далее по тексту «Договор»), расположенное по адресу: г. Москва, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34, с кадастровыми номерами 77:01:0006012:4047, 77:01:0006012:4049, о нижеследующем:


1. Изложить пункт 3.12. Договора в следующей редакции:
На момент подписания настоящего Договора Арендодатель применяет упрощенную систему налогообложения.
При переходе Арендатора на общую систему налогообложения арендная плата, подлежащая перечислению Арендодателю, подлежит увеличению на сумму НДС, и трактуется, как Арендная плата кроме того НДС.
2. Все остальные условия Договора остаются неизменными.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты такой регистрации. На основании п.2 ст.425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия настоящего Соглашения применяются к их отношениям, возникшим с момента его подписания.
4. Государственная регистрация настоящего Соглашения осуществляется силами и за счет средств Арендатора.
5. Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель


/Мостовой А.В./


от Арендатора:
по доверенности


/Кравченко П.А./

вх. 29.10.2021

**Дополнительное соглашение № 4
к Договору №6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015 года**

г. Москва

«07» сентября 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток», имеющее лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Директора Центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами Антипова Николая Николаевича, действующего на основании Доверенности № 232/20 от 22.12.2020 г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (сокращенное наименование – ООО «Агроторг»), зарегистрированное 28.12.1998 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, присвоен ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Кравченко Павла Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 12.02.2020 года, бланк серия 77 АГ 3739028, зарегистрированной в реестре за № 77/649-н/77-2020-2-1281, удостоверенной Асиевой Аманой Руслановной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Алексева Сергея Дмитриевича, с другой стороны,

также далее именуемые в ряде случаев по отдельности и совместно «Сторона»/«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 к Договору №6363 аренды нежилого помещения от «07» сентября 2015 года, (далее соответственно – «Соглашение», «Договор аренды») о нижеследующем:

1. Стороны договорились в связи с переходом права собственности, о чем в ЕГРН на Помещение-1 сделана запись о регистрации № 77:01:0006012:4047-77/051/2021-13 от 25.05.2021, в ЕГРН на Помещение-2 сделана запись о регистрации № 77:01:0006012:4442-77/051/2021-5 от 27.05.2021 и в ЕГРН на Помещение-3 сделана запись о регистрации № 77:01:0006012:4443-77/051/2021-4 от 27.05.2021 на основании Договора купли-продажи нежилых помещений от 20.04.2021 г. заключенного между Индивидуальным предпринимателем Мостовым Русланом Олеговичем (Продавец-1), Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Эрдни» (Продавец-2) и ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» (Покупатель), преамбулу Договора аренды, изложить в редакции преамбулы настоящего Соглашения, а реквизиты сторон изложить в редакции п.12 настоящего Соглашения.

2. Пункт 1.1. раздела 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора аренды изложить и применять его в следующей редакции:

«1.1. В порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное возмездное владение и пользование свободное от обязательств перед третьими лицами недвижимое имущество общей площадью 573 (пятьсот семьдесят три) квадратных метра, расположенное в здании по адресу: город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 46, строение 34 (далее – «Здание») и состоящее из следующих помещений:
- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4047, площадью 535,7 кв.м., которое принадлежит Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» на праве общей долевой собственности на основании выписки из ЕГРН выданной от 25.05.2021 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 25.05.2021 года сделана запись регистрации № 77:01:0006012:4047-77/051/2021-13 (далее – «Помещение 1»). Выписка из ЕГРН на Помещение 1 является Приложением № 3 к настоящему Договору;
- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4442, площадью 19,6 кв.м., которое принадлежит Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» на праве общей долевой собственности на основании выписки из ЕГРН выданной от 27.05.2021 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27.05.2021 года сделана запись регистрации № 77:01:0006012:4442-77/051/2021-5 (далее – «Помещение 2»). Выписка из ЕГРН на Помещение 2 является Приложением № 3 к настоящему Договору;
- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0006012:4443, площадью 17,7 кв.м., которое принадлежит Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» на праве общей долевой собственности на основании выписки из ЕГРН выданной от 23.06.2021 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27.05.2021 года сделана запись регистрации № 77:01:0006012:4443-77/051/2021-4 (далее – «Помещение 3»). Выписка из ЕГРН на Помещение 3 является Приложением № 3 к настоящему Договору.
Помещение 1, Помещение 2 и Помещение 3 совместно по тексту Договора именуются «Помещение».

3. Дополнить раздел 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора аренды пунктом 1.6. и применять его в следующей редакции:

«1.6. Существующие ограничения (обременения) права: Помещение входит в состав имущества ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) № 3936 от 30.12.2019 года. Арендодатель гарантирует, что передаваемое в аренду Помещение не арестовано, не заложено и не имеет иных обременений в пользу третьих лиц.»

4. Обязанности Арендатора по оплате аванса, а также суммы арендной платы, перечисленных прежнему Арендодателю в соответствии с условиями Договора, считаются надлежащим образом исполненными перед Арендодателем. При этом Арендодатель и прежний Арендодатель самостоятельно производят расчеты между собой. Стороны на момент подписания настоящего соглашения претензий по исполнению Договора не имеют.

5. Дополнить раздел 4. «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» Договора аренды пунктом 4.10. и применять его в следующей редакции:



«4.10. Уплата любых неустоек, штрафов, пени, в том числе предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством, вызванных нарушением Арендодателя условий настоящего Договора, осуществляется исключительно за счет собственных средств ООО УК «Альфа-Капитал»».

6. Пункт 2.1.11. раздела 2. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН» Договора аренды изложить и применить его в следующей редакции:

«2.1.11. Не препятствовать оператору (провайдеру) телекоммуникационных услуг осуществлять работы по обеспечению каналов связи Арендатору, на территории и крыше Здания в котором расположено Помещение, при условии предварительного письменного запроса направленного в адрес Арендодателя.»

7. Приложение № 3 к Договору аренды изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора аренды.

9. Поддача настоящего Соглашения на государственную регистрацию в регистрирующий орган осуществляется силами и за счет средств Арендодателя, при условии предоставления Арендатором документов, необходимых с его стороны для такой регистрации.

10. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон и один для органа осуществляющего государственную регистрацию. Настоящее Соглашение вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации. Стороны на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ установили, что условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон: по Помещению 1, возникшим с «25» мая 2021г. и по Помещению 2 и Помещению 3, возникшим с «27» мая 2021г. до даты его подписания.

11. К настоящему Соглашению в качестве неотъемлемой части прилагается:
Приложение № 1 – Выписки ЕГРН на Помещение 1, Помещение 2 и Помещение 3.

12. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель:
ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. ЗПИФ
недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
Адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.
32, стр. 1
ОГРН 1027739292283, ИНН 7728142469
КПП 785250001
р/с № 40701810801850000387 в АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Москва
к/с 3010181020000000593 БИК 04452

Арендатор:
ООО «Агроторг»
Адрес местонахождения: 191025, г. Санкт-Петербург,
проспект Невский, д. 90/92
Почтовый адрес: 142784, Москва, Новомосковский АО,
дер. Румянцево стр.4, подъезд 23, ячейка 1661
Тел. 8 (495) 662-88-88
ОГРН 1027809237796
ИНН 7825706086 / КПП 784101001
р/с 40702810202200001152
АО «Альфа-Банк» г. Москва
к/с 3010181020000000593
БИК 044525593



М.П.



М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и учетно-технических данных об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах


Лист 2 из 2

Помещение			
Лист № 1 раздела 2	Лист № листа раздела 2: 3	Вид помещения: 3	№ листа плана МПД № 1: 6
23 мая 2021г.			
Квартальный номер:		77-01-0006012-4047	

1	Идентификация (идентификатор)	1:1	Выделены инвестиционные доли – Кооперативной Закрытой паевой инвестиционной Фонд недвижимости "Аэро-Жилая Арендаторский парк", по управлению Обществом с ограниченной ответственностью "Эрвинвиллоя компания Аэро-Компарт", данные о которых устанавливаются на основании данных раздела сведений инвестиционных долей в реестре кадастровых инвестиционных долей и счетов доле владельцев инвестиционных долей
2	Вид, номер, дата и номер государственной регистрации права:	2:1	Общая долевая собственность 77-01-0006012-4047-770051-0021-13 23.05.2021 20.09.20
4	Ограничение права и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано		
4	Судимые права и обременения объекта недвижимости		
4.1	вид:		Доверительное управление
	дата государственной регистрации:		25.05.2021 21.09.15
	номер государственной регистрации:		77-01-0006012-4047-770051-0021-14
	срок, на который установлено ограничение права и обременение объекта недвижимости:		Срок действия с 21.05.2021 по 01.03.2025
	основание государственной регистрации:		Выделены инвестиционных долей – Закрытой паевой инвестиционной фонд недвижимости "Аэро-капитал Арендаторский парк", данные о которых устанавливаются на основании данных раздела сведений инвестиционных долей в реестре кадастровых инвестиционных долей и счетов доле владельцев инвестиционных долей
	основание государственной регистрации:		Целевой договорного управления 3114Ф. № 3936, выдан 20.12.2019
			Именения и изменения в Целевой договорного управления 1, № 3936-1, выдан 11.03.2020
			Именения и дополнения в Целевой договорного управления 2, № 3936-2, выдан 18.03.2020
			Именения и дополнения в Целевой договорного управления 3, № 3936-3, выдан 22.04.2020
			Именения и дополнения в Целевой договорного управления 4, № 3936-4, выдан 28.04.2020
			Именения и дополнения в Целевой договорного управления 5, № 3936-5, выдан 19.05.2020

основание государственной регистрации: М.П. паспорт, выдан: М.П.





Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
 Дата размещения информации, машино-места на этаже (плане этажа)


Лист № 1 из листа 5
 Всего листов в документах: 5

Планг: этаж (этажи): 1

25 мая 2021г.

М.П.





наименование			
на объект недвижимости			
Лист № 2 из листа 5	Всего листов раздела 5: 2	Всего листов: 3	Всего листов выписки: 6
21 мая 2022 г.	Итого листов (страниц) 1		
Календарный номер: 77-01/000601/2-0047			
Масштаб 1:1			
полное наименование должности			
подпись			
11.11.2022			
инициалы, фамилия			





Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

вид объекта недвижимости		Промышленно-складской	
Лист № 1 из листа 2	Высотный этаж/этажи 2, 3	Всего помещений 3	Всего кв.м. площади 5
27 мая 2021г.			
Квартальный номер		77-01/009/012/4442	

1	Промышленно-складской (промышленно-складской):	1.1	Эксплуатация инвестиционных паев – Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Кэпитал Ареснайд павер" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управление фондами Альфа-Кэпитал", данные о вкладах, устанавливаются на основании решения общего собрания инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и реестре владельцев инвестиционных паев
2	Вид, номер, дата и место государственной регистрации права:	2.1	Свободная доля собственности 77-01/009/012/4442-77/031/2021-5 27.03.2021 16:41:31
4	Сведения об обременении государственной регистрации права: права, ограничения права без необходимости в силу закона согласия третьих лиц, ипотека:	4.1	данных отсутствует
5	Сведения о залоге и обременении объекта недвижимости:		
5.1	Упрощенная цена и обременение объекта недвижимости:		
	вид:		Денежная сумма/доля
	дата государственной регистрации:		27.05.2021 16:27:36
	номер государственной регистрации:		77-01/009/012/4442-77/031/2021-3
	срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		01.03.2025
	вид, и посылку которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Альфа-Кэпитал, ИНН: 7720142400
	основание государственной регистрации:		Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Кэпитал Ареснайд павер", № 1936, выдан 30.12.2019
			Изменение и дополнение в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Кэпитал Ареснайд павер", № 1936-1, выдан 11.03.2020
			Изменение и дополнение в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Альфа-Кэпитал Ареснайд павер", № 1936-2, выдан 18.03.2020

запрос информации о недвижимости: М.П.И. подпись: дата: М.П.И.



Лист 3

Информация		Идентификация имущества	
Идет № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1	Идет раздела 1	Всего листов листа 1
23 мая 2021г.		17.01.0000012.442	
<p>Квартальный номер</p>			
<p>сведения об объекте ипотеки (государственный регистрационный номер, права, ограничения права без необходимости в книгу залога с указанием предмета залога, опись);</p>			
<p>сведения об управляющем здании и о договоре управления зданием, если таковой договор заключен для управления ипотекой;</p>			
<p>данные отсутствуют</p>			
<p>Адреса</p>			
<p>№03.2021.№36.18</p>			
<p>№7.01.0000012.442.77.01.2021.2</p>			
<p>Срок действия с 07.09.2015 по 07.09.2022 г. нет</p>			
<p>Собственники с ограниченной ответственностью «Агроинвест», ИНН 7825706086</p>			
<p>Исполнительные документы №2 от 04.07.2020 к договору аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015</p>			
<p>Договор аренды нежилого помещения, № 6363, выдан 07.09.2015</p>			
<p>Дополнительные сведения к договору № 6363 аренды нежилого помещения от 07.09.2015, № 3, выдан 05.11.2020</p>			

Решение выдвигание заявления	подпись	подпись, фамилия
	М.П.	



Лист 4

Получение
 на объект недвижимости

Лист № 1 вложения 2

Лист № 2 вложения 3

Лист № 3 вложения 3

27 мая 2021г.

Квартальный номер

77-01-0066013-442

сведения об оценке в целях государственной регистрации сделки, права, отчуждения права (без исключения в силу закона согласия третьего лица, опекуна)	наличие отступов
сведения об управленческом плане и в договоре управления холлом, если таковой договор заключен для управленческих целей;	наличие отступов
Земельный и воздушный участки, принадлежащие на праве собственности	наличие отступов
Сведения о котировке в отношении	наличие отступов
Сведения о наличии признаков отчуждения объекта недвижимости для государственной и муниципальной нужды	наличие отступов
Сведения о возможности государственной регистрации без участия правообладателя или его законного представителя	наличие отступов
Правовитязия и сведения о наличии государственной регистрации сделок о провозимости государственной регистрации права (индивидуальная регистрация права), отчуждения права (индивидуальная регистрация права), сделки в отношении объекта недвижимости	отсутствуют

подпись исполняющего обязанности	подпись	подпись, фамилия
М.П.		




Рядок 5 Лист 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Главы расчетно-кадастровой информации, машино-данных на этаже (главы этаж)

Ионетские	
Этаж № 1 этажа 5	Высото этажа здания 5 м
Высото этажа здания 5	
Высото этажа здания 5	
27 мая 2021г.	
Кадастровый номер: 77:01:0090017:0442	Номер этажа (этажи): 1

Этаж № 1



Этаж № 1

Ионетские

Высото этажа здания 5

Высото этажа здания 5

Высото этажа здания 5

Масштаб: 1	подписи инициальные должностных	инициалы, фамилия
	М.П.	



Лист 2		
Помещение на объекте недвижимости		
Лист № 2, страница 1	Всего листов документа 1 2	Всего листов выписки: 6
23 июля 2021г. № КУВН-002/2021-77100562		
Кодственный номер:	77-01-0006013-4443	
Содержание обременения является полностью в государственном надежном государственном специализированного жилищного фонда, в котором предоставлено жилищного дома с/двухэтажного использования или земельного дома коммерческого использования.	далее отсутствуют	
Статус: запись об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Площадь помещений:	Сведения, предоставляемые для заполнения раздела: 9 - Сведения о типе (виде) помещений, отсутствуют.	
Получатель выписки:	Выписка Выдана (дата)	

подпись	подпись	подпись
М.П.		



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Лист 2 из 3

Лист № 1 из листа 2		Номер листа реестра 2. 3		Номер реестра 3		Номер листа выписки 6	
73 июля 2021г. № КУВН/002/2021-77100562		77:01:00906012:4443					
Квартальный номер:							

№	Правовый объект (правообладатель):	Л/П	Сведения об объекте недвижимости
1	Диск, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Общая долявая собственность 77:01:00906012:4443:77/05/2021-4 27.05.2021 16:27:53
2	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделок, права без необходимости в силу закона соглашения Грехсто поод, судам:	3.1	данные отсутствуют
3	Сведения о предоставлении государственной регистрации права и обеспечении объекта недвижимости ипотекой:		
4	Ограничение права и обеспечение объекта недвижимости ипотекой:		
4.1	Дата государственной регистрации: Номер государственной регистрации: Срок, на который уч. имущество отграничено: право и обеспечение объекта недвижимости ипотекой, в пользу которого установлено ограничение права и обеспечение объекта недвижимости ипотекой государственной регистрации:	Домогательное управление 77:01:00906012:4443:77/05/2021-5 Срок действия с 21.05.2021 по 01.03.2025	Объекты с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Альфа-Клиника», ИНН: 7728142469, ОГРН: 1027730292283 Правильно доверительного управления квартирой поемым недвижимым фондом "Альфа-Клиника Архивной поэм", № 3936, кадастр 50.12.2019 Исполнения и доверения в правах доверительного управления, № 1, кадастр 11.01.2020 Исполнения и доверения в правах доверительного управления, № 2, кадастр 18.01.2020 Исполнения и доверения в правах доверительного управления, № 3, кадастр 23.04.2020

полное наименование документа	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	





Наименование		Идентификация	
Лист № 2	Всего листов документа 2-3	Листов документа 3	Всего листов выписки 6
<p>23 июня 2021г. № КУИИ.002.2021-77109562 Квартальный номер</p>			
<p>77-01-0060012-4443</p>		<p>Изъяснения и заявления в правах доверительного управления, № 4, выданы 28.04.2020 Изъяснения и заявления в правах доверительного управления, № 5, выданы 19.05.2020 Изъяснения и заявления в правах доверительного управления, № 6, выданы 25.06.2020 Изъяснения и заявления в правах доверительного управления, № 7, выданы 16.07.2020 холодные отсутствуют</p>	
<p>сведения об осуществлении государственной регистрации сделок, права, ограничения права без необходимости в службу записи недвижимости Итого, отплате сведения об управлении залогом и о договоре управления залогом, если таковой договор заключен для управления ипотекой:</p>		<p>данные отсутствуют</p>	
<p>4.2 Идентификация дата государственной регистрации: номер государственной регистрации: Срок действия с 07.09.2015 по 07.09.2022 7 лет</p>		<p>Арендатор 30.03.2021 16:36:18 77-01-0060012-4443-77/051/2021_2 Срок действия с 07.09.2015 по 07.09.2022 7 лет</p>	
<p>Сведения об осуществлении государственной регистрации сделок, права, ограничения права без необходимости в службу записи недвижимости Итого, отплате сведения об управлении залогом и о договоре управления залогом, если таковой договор заключен для управления ипотекой:</p>		<p>Объекта с ограниченной ответственностью «Артсервис», ИНН: 7825706080, ОГРН: 1027809237906 Договорные условия соглашения №2 от 04.07.2020 к договору аренды нежилого помещения, № 6163, выданы 07.09.2015 Договор аренды нежилого помещения, № 6163, выданы 07.09.2015 Договорное соглашение к договору № 6163 аренды нежилого помещения от 07.09.2015, № 3, выданы 05.11.2020 данные отсутствуют</p>	
<p>3. Идентификация участия в акциях/долях/паевых/долевых участиях:</p>		<p>не зарегистрировано</p>	
<p>Идентификация недвижимости</p>		<p>наименование, фамилия</p>	
<p>М.П.</p>		<p>М.П.</p>	

		Примечание	
Лист № 3 раздела 7		вид объекта недвижимости	
23 июля 2021 г. № КУВН-002/2021-7700562		Число листов пакета 2, 3	Число листов пакета 3
Кадастровый номер		77:01:0090012-0443	
6	Навешенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации знак	данные отсутствуют	
7	Сведения о количестве и описании земель	данные отсутствуют	
8	Сведения о наличии сведений об объекте недвижимости для государственных и муниципальных органов	данные отсутствуют	
9	Сведения о невозможности государственной регистрации права собственности на объект недвижимости	данные отсутствуют	
10	Пропорциональные и сведения о наличии государственных или муниципальных земельных участков, находящихся в собственности, но отсутствуют по результатам кадастровой регистрации (сведения, полученные в результате государственной регистрации права или обременения объекта недвижимости, сведения в отношении объекта недвижимости)	данные отсутствуют	

данные по кадастровому номеру	данные по кадастровому номеру
М.П.	подпись
	инициалы, фамилия







Удостоверение, удостоверяющее личность участника в отношении
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости
Присвоение инвентарного номера 07 ОИТ 2021

Дата регистрации 22.10.2022 00:06:00 12:40:44 22/10/2022-15

Имя участника ДМИТРИЯ Е.М.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" Хазанова Вера Витальевна, Финансовый директор	01DBF39A00C1AE1CAF47BDAEAA675AD9D С с 27.06.2022 12:14 по 27.06.2023 12:14 GMT+03:00	20.10.2022 13:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" Списивый Александр Витальевич, Первый заместитель генерального директора, финансовый директор	03A529E10066AE02BA4C289A9C7C4A5120 с 28.03.2022 16:29 по 28.06.2023 16:29 GMT+03:00	20.10.2022 13:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа